

湖北省建设工程标准定额管理总站文件

鄂建标定〔2026〕10号

关于发布湖北省建筑工程工程量清单 综合单价指标（第一批）的通知

各市、州、直管市、神农架林区建设工程造价管理机构，各有关单位：

为贯彻落实工程造价改革数字化转型要求，加快全省工程造价数据库建设，进一步完善多层次造价指标体系，推动综合单价指标在工程计价中的实际应用，省建设工程标准定额管理总站依托省内骨干企业的建设工程造价成果数据，运用大数据分析等技术手段，组织编制了《湖北省建筑工程工程量清单综合单价指标（第一批）》（详见附件），现予发布。

本指标可作为编制（审核）设计概算、最高投标限价及投标报价的参考依据，但不作为确定具体工程项目造价的强制性文件。使用者应结合项目实际情况进行独立分析与判断，自行承担所编

制造价成果文件的风险与责任。过程中如有问题，请及时向省建设工程标准定额管理总站反馈(电子邮箱: dezz@hbszjt.net.cn)。

附件：湖北省建筑工程工程量清单综合单价指标（第一批）


湖北省建设工程标准定额管理总站

2026年7月17日



湖北省建筑工程

工程量清单
综合单价指标
(第一批)



湖北省建设工程标准定额管理总站

编审委员会

主编单位：湖北省建设工程标准定额管理总站

专业主编：湖北联投咨询管理有限公司

参编单位：湖北中诚信达工程造价咨询有限责任公司

数字化技术支持单位：北京建科研软件技术有限公司

目 录

一、说明.....	1
二、分部分项工程项目清单综合单价指标.....	2
（一）地上工程.....	2
1. 地上建筑与装饰工程.....	2
2. 地上安装工程.....	34
（二）地下室工程.....	120
1. 地下室建筑与装饰工程.....	120
2. 地下室安装工程.....	161
三、措施项目清单指标.....	243

说 明

一、适用范围

1. 本文件适用于湖北省内新建、改建、扩建的建筑装饰工程与通用安装工程。

二、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)；
2. 《建筑工程和市政工程造价数据归集标准》(DB42/T 2176-2024)；
3. 国家及湖北省现行的建筑构造做法标准；
4. 湖北省内近5年在建或已竣工的建设工程造价成果文件数据；
5. 2025年7月武汉市建设工程综合价格信息及市场价格。

三、文件组成

1. 本文件由说明、分部分项工程项目清单综合单价指标、措施项目清单指标三部分组成。
2. 分部分项工程项目清单综合单价指标按地上工程和地下室工程分别列项：

(1) 地上工程包括建筑与装饰工程（结构、装修、防水、保温、屋面）及安装工程（给排水、电气）。

(2) 地下室工程包括建筑与装饰工程（土石方、基坑支护、桩基、结构、装修、防水、保温、屋面）及安装工程（给排水、电气）。

四、相关说明

1. 本文件综合单价指标中主材费包括净用量和损耗。损耗包括：从工地仓库、现场集中堆放地点(或现场加工地点)至操作(或安装)地点的施工场内运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗等。

2. 砂浆（砌筑、抹灰、地坪）和混凝土项目，无论清单是否描述为预拌砂浆和商品混凝土，全部按照预拌砂浆和商品混凝土考虑（不包括精确砌块砌筑所使用粘接剂及相应的薄抹灰），相关费用已在相应项目综合单价指标中考虑。

3. 按设计要求采用精确砌块的部位，相应砌筑及抹灰应采用与之配套的专用砂浆，专用砂浆应满足国家规范及湖北省地方标准要求，专用砂浆相关费用已在相应项目综合单价指标中考虑。

4. 所有的墙、柱面抹灰工作中，对所有图纸及建筑做法要求中有明确要求的部位均应做好甩浆拉毛，满足施工工艺规范要求。由此产生的相关费用已在相应项目综合单价指标中考虑。

5. 本文件安装工程中仅列普通管道、桥架支架，未列抗震支架。

五、基期价格

1. 指标价格：

(1) 综合单价指标包含了完成一个单位数量工程量清单项目所需的人工费、材料费、施工机具使用费、综合费用（企业管理费、利润），风险自行考虑，不包含增值税。

(2) 措施项目清单指标按20000m²的项目规模按项考虑，实际项目应用时自行调整。

2. 人工、材料、机械基期价格：

(1) 人工费、机械费基期为2025年7月。

(2) 材料费：基期材料价格按武汉市造价信息2025年7月份计取，信息价未列明材料按同期市场询价计入，基期价格中材料价均为不含税价格；建筑清单中的混凝土主材单价里已包含15元/m³泵送费。

六、调整规则

1. 人工费、机械费按项目所在地当期人工、机械指数进行调整。

2. 主材按项目所在地当期信息价或市场价进行调整，主材损耗可按自身管理水平调整，辅材费不调整。

3. 综合费用按项目实施单位根据自身管理水平自行确定费率。

4. 措施项目实际发生时自行调整。

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

1. 地上建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
		地上建筑与装饰工程													
		结构及装修工程													
		结构工程													
		钢筋混凝土结构工程													
		钢筋工程													
1	010506004001	现浇构件钢筋（箍筋）	箍筋 1. 钢筋种类、规格：I 级钢 Φ6（HPB300） 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HPB300级 Φ6	t	3341.48	1.025	3425.02	31.76	3456.78	1092.77	41.92	170.2~453.88	4761.67~5045.34
2	010506004002	现浇构件钢筋（箍筋）	箍筋 1. 钢筋种类、规格：I 级钢 Φ8（HPB300） 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HPB300级 Φ8	t	3251.21	1.025	3332.49	31.76	3364.25	1092.77	41.92	170.2~453.88	4669.14~4952.82
3	010506004003	现浇构件钢筋（箍筋）	箍筋 1. 钢筋种类、规格：I 级钢 Φ10（HPB300） 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HPB300级 Φ10	t	3251.21	1.025	3332.49	31.76	3364.25	1092.77	41.92	170.2~453.88	4669.14~4952.82
4	010506004004	现浇构件钢筋（箍筋）	箍筋 1. 钢筋种类、规格：III 级钢 Φ6（HRB400）； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400级 Φ6	t	3206.08	1.025	3286.23	31.76	3317.99	1092.77	41.92	170.2~453.88	4622.89~4906.56
5	010506004005	现浇构件钢筋（箍筋）	箍筋 1. 钢筋种类、规格：III 级钢 Φ8（HRB400）； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400级 Φ8	t	3206.08	1.025	3286.23	31.76	3317.99	1092.77	41.92	170.2~453.88	4622.89~4906.56
6	010506004006	现浇构件钢筋（箍筋）	箍筋 1. 钢筋种类、规格：III 级钢 Φ10（HRB400）； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400级 Φ10	t	3206.08	1.025	3286.23	31.76	3317.99	1092.77	41.92	170.2~453.88	4622.89~4906.56
7	010506004007	现浇构件钢筋（箍筋）	箍筋 1. 钢筋种类、规格：III 级钢 Φ12（HRB400）； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400级 Φ12	t	3206.08	1.025	3286.23	31.76	3317.99	1092.77	41.92	170.2~453.88	4622.89~4906.56

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

1. 地上建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
8	010506004008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: I 级钢 $\Phi 6$ (HPB300) 2. 其他说明: 未尽事宜按国家现行有关规范、 规程及规定执行; 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HPB300级 $\Phi 6$	t	3341.48	1.025	3425.02	31.76	3456.78	991.27	41.92	154.98~413.28	4644.95~4903.24
9	010506004009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: I 级钢 $\Phi 8$ (HPB300) 2. 其他说明: 未尽事宜按国家现行有关规范、 规程及规定执行; 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HPB300级 $\Phi 8$	t	3251.21	1.025	3332.49	31.76	3364.25	991.27	41.92	154.98~413.28	4552.42~4810.72
10	010506004010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: I 级钢 $\Phi 10$ (HPB300) 2. 其他说明: 未尽事宜按国家现行有关规范、 规程及规定执行; 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HPB300级 $\Phi 10$	t	3251.21	1.025	3332.49	31.76	3364.25	991.27	41.92	154.98~413.28	4552.42~4810.72
11	010506004011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级钢 $\Phi 6$ (HRB400); 2. 其他说明: 未尽事宜按国家现行有关规范、 规程及规定执行; 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400级 $\Phi 6$	t	3206.08	1.025	3286.23	31.76	3317.99	991.27	41.92	154.98~413.28	4506.16~4764.46
12	010506004012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级钢 $\Phi 8$ (HRB400); 2. 其他说明: 未尽事宜按国家现行有关规范、 规程及规定执行; 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400级 $\Phi 8$	t	3206.08	1.025	3286.23	31.76	3317.99	991.27	41.92	154.98~413.28	4506.16~4764.46
13	010506004013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级钢 $\Phi 10$ (HRB400); 2. 其他说明: 未尽事宜按国家现行有关规范、 规程及规定执行; 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400级 $\Phi 10$	t	3206.08	1.025	3286.23	31.76	3317.99	991.27	41.92	154.98~413.28	4506.16~4764.46
14	010506004014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级钢 $\Phi 12$ (HRB400); 2. 其他说明: 未尽事宜按国家现行有关规范、 规程及规定执行; 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400级 $\Phi 12$	t	3206.08	1.025	3286.23	31.76	3317.99	991.27	41.92	154.98~413.28	4506.16~4764.46
15	010506004015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级钢 $\Phi 14$ (HRB400); 2. 其他说明: 未尽事宜按国家现行有关规范、 规程及规定执行; 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400级 $\Phi 14$	t	3160.95	1.025	3239.97	31.76	3271.73	991.27	41.92	154.98~413.28	4459.9~4718.2
16	010506004016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级钢 $\Phi 16$ (HRB400); 2. 其他说明: 未尽事宜按国家现行有关规范、 规程及规定执行; 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400级 $\Phi 16$	t	3115.82	1.025	3193.72	31.76	3225.48	991.27	41.92	154.98~413.28	4413.64~4671.94

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

1. 地上建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
17	010506004017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅲ级钢 Φ18（HRB400）； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400级 Φ18	t	3070.68	1.025	3147.45	31.76	3179.21	991.27	41.92	154.98~413.28	4367.38~4625.67
18	010506004018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅲ级钢 Φ20（HRB400）； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400级 Φ20	t	3070.68	1.025	3147.45	31.76	3179.21	991.27	41.92	154.98~413.28	4367.38~4625.67
19	010506004019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅲ级钢 Φ22（HRB400）； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400级 Φ22	t	3070.68	1.025	3147.45	31.76	3179.21	991.27	41.92	154.98~413.28	4367.38~4625.67
20	010506004020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅲ级钢 Φ25（HRB400）； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400级 Φ25	t	3115.82	1.025	3193.72	31.76	3225.48	991.27	41.92	154.98~413.28	4413.64~4671.94
21	010506004021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅲ级钢 Φ28（HRB400）； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400级 Φ28	t	3206.08	1.025	3286.23	31.76	3317.99	991.27	41.92	154.98~413.28	4506.16~4764.46
22	010506004022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅲ级钢 Φ30（HRB400）； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400级 Φ30	t	3206.08	1.025	3286.23	31.76	3317.99	991.27	41.92	154.98~413.28	4506.16~4764.46
23	010506004023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅲ级钢 Φ32（HRB400）； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400级 Φ32	t	3206.08	1.025	3286.23	31.76	3317.99	991.27	41.92	154.98~413.28	4506.16~4764.46
24	010506004024	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅲ级钢 Φ6（HRB400E）； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400E级 Φ6	t	3215.11	1.025	3295.49	31.76	3327.25	991.27	41.92	154.98~413.28	4515.42~4773.71
25	010506004025	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅲ级钢 Φ8（HRB400E）； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400E级 Φ8	t	3215.11	1.025	3295.49	31.76	3327.25	991.27	41.92	154.98~413.28	4515.42~4773.71

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

1. 地上建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
26	010506004026	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅲ级钢 Φ10 (HRB400E)； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、 规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400E级 Φ10	t	3215.11	1.025	3295.49	31.76	3327.25	991.27	41.92	154.98~413.28	4515.42~4773.71
27	010506004027	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅲ级钢 Φ12 (HRB400E)； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、 规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400E级 Φ12	t	3215.11	1.025	3295.49	31.76	3327.25	991.27	41.92	154.98~413.28	4515.42~4773.71
28	010506004028	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅲ级钢 Φ14 (HRB400E)； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、 规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400E级 Φ14	t	3169.98	1.025	3249.23	31.76	3280.99	991.27	41.92	154.98~413.28	4469.16~4727.46
29	010506004029	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅲ级钢 Φ16 (HRB400E)； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、 规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400E级 Φ16	t	3124.84	1.025	3202.96	31.76	3234.72	991.27	41.92	154.98~413.28	4422.89~4681.19
30	010506004030	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅲ级钢 Φ18 (HRB400E)； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、 规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400E级 Φ18	t	3079.71	1.025	3156.70	31.76	3188.46	991.27	41.92	154.98~413.28	4376.63~4634.93
31	010506004031	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅲ级钢 Φ20 (HRB400E)； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、 规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400E级 Φ20	t	3079.71	1.025	3156.70	31.76	3188.46	991.27	41.92	154.98~413.28	4376.63~4634.93
32	010506004032	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅲ级钢 Φ22 (HRB400E)； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、 规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400E级 Φ22	t	3079.71	1.025	3156.70	31.76	3188.46	991.27	41.92	154.98~413.28	4376.63~4634.93
33	010506004033	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅲ级钢 Φ25 (HRB400E)； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、 规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400E级 Φ25	t	3124.84	1.025	3202.96	31.76	3234.72	991.27	41.92	154.98~413.28	4422.89~4681.19
34	010506004034	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅲ级钢 Φ28 (HRB400E)； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、 规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400E级 Φ28	t	3215.11	1.025	3295.49	31.76	3327.25	991.27	41.92	154.98~413.28	4515.42~4773.71

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

1. 地上建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
35	010506004035	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅲ级钢 Φ30（HRB400E）； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400E级 Φ30	t	3215.11	1.025	3295.49	31.76	3327.25	991.27	41.92	154.98~413.28	4515.42~4773.71
36	010506004036	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅲ级钢 Φ32（HRB400E）； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400E级 Φ32	t	3215.11	1.025	3295.49	31.76	3327.25	991.27	41.92	154.98~413.28	4515.42~4773.71
37	010506017002	砌体拉结筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅰ级圆钢 Φ6（HPB300）； 2. 所有工作均需满足图纸、招标文件及相关规范要求； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HPB300级 Φ6	t	3341.48	1.020	3408.31	5.00	3413.31	1002.67	7.50	151.53~404.07	4575.01~4827.55
38	010506004037	直螺纹连接	直螺纹连接(直径16)	个	直螺纹连接(直径16)	个	3.60	1.000	3.60	0.50	4.10	1.44	1.50	0.44~1.18	7.48~8.22
39	010506004038	直螺纹连接	直螺纹连接(直径18)	个	直螺纹连接(直径18)	个	4.00	1.000	4.00	0.50	4.50	1.44	1.50	0.44~1.18	7.88~8.62
40	010506004039	直螺纹连接	直螺纹连接(直径20)	个	直螺纹连接(直径20)	个	5.00	1.000	5.00	0.50	5.50	1.44	1.50	0.44~1.18	8.88~9.62
41	010506004040	直螺纹连接	直螺纹连接(直径22)	个	直螺纹连接(直径22)	个	5.50	1.000	5.50	0.50	6.00	1.44	1.50	0.44~1.18	9.38~10.12
42	010506004041	直螺纹连接	直螺纹连接(直径25)	个	直螺纹连接(直径25)	个	6.00	1.000	6.00	0.50	6.50	1.44	1.50	0.44~1.18	9.88~10.62
43	010506004042	直螺纹连接	直螺纹连接(直径28)	个	直螺纹连接(直径28)	个	7.30	1.000	7.30	0.50	7.80	1.44	1.50	0.44~1.18	11.18~11.92
44	010506004043	直螺纹连接	直螺纹连接(直径32及以上)	个	直螺纹连接(直径32及以上)	个	8.30	1.000	8.30	0.50	8.80	1.44	1.50	0.44~1.18	12.18~12.92
45	010506004044	电渣压力焊	电渣压力焊(不分直径)	个	焊条	个	2.00	1.000	2.00	0.50	2.50	1.44	0.50	0.29~0.78	4.73~5.22
		混凝土工程													
46	010502006017	矩形柱C30	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C30； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C30	m³	401.02	1.010	405.03	2.89	407.92	47.02	6.53	8.03~21.42	469.5~482.89

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

1. 地上建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
47	010502006018	矩形柱C35	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C35； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C35	m³	425.29	1.010	429.54	2.89	432.43	47.02	6.53	8.03~21.42	494.02~507.4
48	010502006019	矩形柱C40	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C40； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C40	m³	447.62	1.010	452.10	2.89	454.99	47.02	6.53	8.03~21.42	516.57~529.96
49	010502006020	矩形柱C45	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C45； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C45	m³	482.57	1.010	487.40	2.89	490.29	47.02	6.53	8.03~21.42	551.87~565.26
50	010502006021	矩形柱C50	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C50； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C50	m³	507.81	1.010	512.89	2.89	515.78	47.02	6.53	8.03~21.42	577.36~590.75
51	010502006022	矩形柱C55	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C55； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C55	m³	533.05	1.010	538.38	2.89	541.27	47.02	6.53	8.03~21.42	602.85~616.24
52	010502006023	矩形柱C60	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C60； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C60	m³	603.93	1.010	609.97	2.89	612.86	47.02	6.53	8.03~21.42	674.44~687.83
53	010502006024	异形柱C30	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C30； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C30	m³	401.02	1.010	405.03	2.89	407.92	47.02	6.53	8.03~21.42	469.5~482.89

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

1. 地上建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
54	010502006025	异形柱C35	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C35； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C35	m³	425.29	1.010	429.54	2.89	432.43	47.02	6.53	8.03~21.42	494.02~507.4
55	010502006026	异形柱C40	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C40； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C40	m³	447.62	1.010	452.10	2.89	454.99	47.02	6.53	8.03~21.42	516.57~529.96
56	010502006027	异形柱C45	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C45； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C45	m³	482.57	1.010	487.40	2.89	490.29	47.02	6.53	8.03~21.42	551.87~565.26
57	010502006028	异形柱C50	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C50； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C50	m³	507.81	1.010	512.89	2.89	515.78	47.02	6.53	8.03~21.42	577.36~590.75
58	010502006029	异形柱C55	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C55； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C55	m³	533.05	1.010	538.38	2.89	541.27	47.02	6.53	8.03~21.42	602.85~616.24
59	010502006030	异形柱C60	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C60； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C60	m³	603.93	1.010	609.97	2.89	612.86	47.02	6.53	8.03~21.42	674.44~687.83
60	010502010017	直形墙、电梯井壁 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C30； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C30	m³	401.02	1.010	405.03	2.89	407.92	47.02	6.53	8.03~21.42	469.5~482.89

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

1. 地上建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
61	010502010018	直形墙、电梯井壁 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C35； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C35	m³	425.29	1.010	429.54	2.89	432.43	47.02	6.53	8.03~21.42	494.02~507.4
62	010502010019	直形墙、电梯井壁 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C40； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C40	m³	447.62	1.010	452.10	2.89	454.99	47.02	6.53	8.03~21.42	516.57~529.96
63	010502010020	直形墙、电梯井壁 C45	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C45； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C45	m³	482.57	1.010	487.40	2.89	490.29	47.02	6.53	8.03~21.42	551.87~565.26
64	010502010021	直形墙、电梯井壁 C50	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C50； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C50	m³	507.81	1.010	512.89	2.89	515.78	47.02	6.53	8.03~21.42	577.36~590.75
65	010502010022	直形墙、电梯井壁 C55	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C55； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C55	m³	533.05	1.010	538.38	2.89	541.27	47.02	6.53	8.03~21.42	602.85~616.24
66	010502010023	直形墙、电梯井壁 C60	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C60； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C60	m³	603.93	1.010	609.97	2.89	612.86	47.02	6.53	8.03~21.42	674.44~687.83
67	010502013007	有梁板C30	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C30； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C30	m³	401.02	1.010	405.03	2.89	407.92	47.02	6.53	8.03~21.42	469.5~482.89

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

1. 地上建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
68	010502013008	有梁板C30P6	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C30 P6； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C30P6	m³	414.61	1.010	418.76	2.89	421.65	47.02	6.53	8.03~21.42	483.23~496.62
69	010502013009	有梁板C35	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C35； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C35	m³	425.29	1.010	429.54	2.89	432.43	47.02	6.53	8.03~21.42	494.02~507.4
70	010502019008	设备井后浇板C35	1. 混凝土种类：微膨胀商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C35； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	微膨胀商品混凝土C35	m³	417.13	1.010	421.30	5.89	427.19	47.02	6.53	8.03~21.42	488.77~502.16
71	010502019009	设备井后浇板C40	1. 混凝土种类：微膨胀商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C40； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	微膨胀商品混凝土C40	m³	485.10	1.010	489.95	5.89	495.84	47.02	6.53	8.03~21.42	557.42~570.81
72	010502011005	矩形梁C30	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C30； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C30	m³	401.02	1.010	405.03	2.89	407.92	47.02	6.53	8.03~21.42	469.5~482.89
73	010502011006	矩形梁C35	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C35； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C35	m³	425.29	1.010	429.54	2.89	432.43	47.02	6.53	8.03~21.42	494.02~507.4
74	010502011007	矩形梁C40	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C30； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C40	m³	447.62	1.010	452.10	2.89	454.99	47.02	6.53	8.03~21.42	516.57~529.96

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

1. 地上建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
75	010502011008	弧形、异形梁C30	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C30； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C30	m³	401.02	1.010	405.03	2.89	407.92	50.86	6.53	8.61~22.96	473.92~488.27
76	010502011009	弧形、异形梁C35	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C35； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C35	m³	425.29	1.010	429.54	2.89	432.43	50.86	6.53	8.61~22.96	498.43~512.78
77	010502021002	构造柱、门垛C25	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C25； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C25	m³	388.39	1.010	392.27	5.89	398.16	193.53	13.33	31.03~82.74	636.05~687.77
78	010502023002	过梁C25	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C25； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C25	m³	388.39	1.010	392.27	5.89	398.16	193.53	13.33	31.03~82.74	636.05~687.77
79	010502022002	圈梁、反坎、压顶 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C25； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C20	m³	371.89	1.010	375.61	5.89	381.50	193.53	13.33	31.03~82.74	619.39~671.1
80	010502022003	圈梁、反坎、压顶 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C25； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C25	m³	388.39	1.010	392.27	5.89	398.16	193.53	13.33	31.03~82.74	636.05~687.77
81	010502020004	直形楼梯C30	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C30； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m²	商品混凝土 C30	m³	401.02	0.254	101.86	1.61	103.47	24.89	1.07	3.89~10.38	133.32~139.81

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

1. 地上建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
82	010502020005	直形楼梯C35	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C35； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m ²	商品混凝土 C35	m ³	425.29	0.254	108.02	1.61	109.63	24.89	1.07	3.89~10.38	139.49~145.98
83	010502020006	直形楼梯C40	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C40； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m ²	商品混凝土 C40	m ³	447.62	0.254	113.70	1.61	115.31	24.89	1.07	3.89~10.38	145.16~151.65
84	010502019010	栏板C30	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C30； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m ³	商品混凝土 C30	m ³	401.02	1.015	407.04	5.89	412.93	47.02	6.53	8.03~21.42	474.51~487.9
85	010502019011	飘窗板C25	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C25； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m ³	商品混凝土 C25	m ³	388.39	1.015	394.22	5.89	400.11	47.02	6.53	8.03~21.42	461.69~475.08
86	010502019012	飘窗板C30	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C30； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m ³	商品混凝土 C30	m ³	401.02	1.015	407.04	5.89	412.93	47.02	6.53	8.03~21.42	474.51~487.9
87	010502019013	悬挑板C30	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C30； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m ³	商品混凝土 C30	m ³	401.02	1.015	407.04	5.89	412.93	47.02	6.53	8.03~21.42	474.51~487.9
88	010502019014	悬挑板C35	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C35； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m ³	商品混凝土 C35	m ³	425.29	1.015	431.67	5.89	437.56	47.02	6.53	8.03~21.42	499.14~512.53

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

1. 地上建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
89	010502019015	雨篷板C25	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C25； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土C25	m³	388.39	1.015	394.22	5.89	400.11	47.02	6.53	8.03~21.42	461.69~475.08
90	010502019016	雨篷板C30	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C30； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土C30	m³	401.02	1.015	407.04	5.89	412.93	47.02	6.53	8.03~21.42	474.51~487.9
91	010502019017	雨篷板C35	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C35； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土C35	m³	425.29	1.015	431.67	5.89	437.56	47.02	6.53	8.03~21.42	499.14~512.53
92	010502019018	雨篷板C40	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C40； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土C40	m³	447.62	1.015	454.33	5.89	460.22	47.02	6.53	8.03~21.42	521.81~535.19
93	010503011001	预制平板	1. 混凝土种类：成品预制平板 2. 混凝土强度等级：C30 3. 构件制作：包含完成砼构件的制作、浇筑、振捣、养护、成品堆放等所有工序；钢筋的制作、安装、模板的制作、安装、拆除、整理堆放及场内装卸费、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 构件安装：安装、吊装、接头灌缝等 5. 构件运输：运输、装卸自行考虑	m³	成品预制平板C30	m³	405.00	1.015	411.08	5.00	416.08	221.67	80.00	45.25~120.67	763~838.41
94	010502032002	台阶C30	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C30； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土C30	m³	401.02	1.015	407.04	0.00	407.04	199.60	0.00	29.94~79.84	636.58~686.48

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

1. 地上建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
95	010502029001	散水	1. 混凝土种类：60厚C15混凝土； 2. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 3. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m ²	商品混凝土 C15	m ³	359.27	0.061	21.92	6.00	27.92	10.08	0.00	1.51~4.03	39.51~42.03
96	010502029002	散水	1. 混凝土种类：60厚C20混凝土； 2. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 3. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m ²	商品混凝土 C20	m ³	371.89	0.060	22.31	6.00	28.31	10.08	0.00	1.51~4.03	39.91~42.43
97	010502004004	设备基础C20	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C20； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m ³	商品混凝土 C20	m ³	371.89	1.015	377.47	5.89	383.36	48.94	6.53	8.32~22.19	447.15~461.02
98	010502004005	设备基础C25	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C25； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m ³	商品混凝土 C25	m ³	388.39	1.015	394.22	5.89	400.11	48.94	6.53	8.32~22.19	463.9~477.76
99	010502025003	零星构件C20	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C20； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m ³	商品混凝土 C20	m ³	371.89	1.010	375.61	47.87	423.48	173.32	0.00	26~69.33	622.8~666.13
100	010502025004	零星构件C30	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C30； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m ³	商品混凝土 C30	m ³	401.02	1.010	405.03	47.87	452.90	173.32	0.00	26~69.33	652.22~695.55
		模板工程													
101	010505004004	矩形柱模板	1. 搭设方式、材料，根据工程项目，投标方自行考虑； 2. 包含对拉螺杆费用，模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m ²	模板	m ²	21.00	1.000	21.00	2.45	23.45	33.59	1.35	5.24~13.98	63.63~72.37

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

1. 地上建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
102	010505004005	异形柱模板	1. 搭设方式、材料, 根据工程项目, 投标方自行考虑; 2. 包含对拉螺杆费用, 模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m ²	模板	m ²	21.00	1.000	21.00	2.45	23.45	38.38	1.35	5.96~15.89	69.14~79.07
103	010505004006	柱超高模板	1. 搭设方式、材料, 根据工程项目, 投标方自行考虑; 2. 包含对拉螺杆费用, 模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m ²					0.00	1.00	1.00	2.69	0.00	0.4~1.08	4.09~4.77
104	010505005006	直形墙、电梯井壁模板	1. 搭设方式、材料, 根据工程项目, 投标方自行考虑; 2. 包含对拉螺杆费用, 模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m ²	模板	m ²	21.00	1.000	21.00	2.45	23.45	33.59	1.35	5.24~13.98	63.63~72.37
105	010505005007	直形墙、电梯井壁超高模板	1. 搭设方式、材料, 根据工程项目, 投标方自行考虑; 2. 包含对拉螺杆费用, 模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m ²					0.00	1.00	1.00	2.69	0.00	0.4~1.08	4.09~4.77
106	010505007004	有梁板模板	1. 搭设方式、材料, 根据工程项目, 投标方自行考虑; 2. 包含对拉螺杆费用, 模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m ²	模板	m ²	21.00	1.000	21.00	2.45	23.45	33.59	1.35	5.24~13.98	63.63~72.37
107	010505006004	矩形梁模板	1. 搭设方式、材料, 根据工程项目, 投标方自行考虑; 2. 包含对拉螺杆费用, 模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m ²	模板	m ²	21.00	1.000	21.00	2.45	23.45	33.59	1.35	5.24~13.98	63.63~72.37
108	010505006005	弧形、异形梁模板	1. 搭设方式、材料, 根据工程项目, 投标方自行考虑; 2. 包含对拉螺杆费用, 模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m ²	模板	m ²	21.00	1.000	21.00	2.45	23.45	38.38	1.35	5.96~15.89	69.14~79.07
109	010505006006	梁-超高模板	1. 搭设方式、材料, 根据工程项目, 投标方自行考虑; 2. 包含对拉螺杆费用, 模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m ²					0.00	1.00	1.00	2.69	0.00	0.4~1.08	4.09~4.77
110	010505007005	板-超高模板	1. 搭设方式、材料, 根据工程项目, 投标方自行考虑; 2. 模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m ²					0.00	1.00	1.00	2.69	0.00	0.4~1.08	4.09~4.77
111	010505010002	楼梯模板	1. 搭设方式、材料, 根据工程项目, 投标方自行考虑; 2. 模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m ²	模板	m ²	21.00	1.000	21.00	2.45	23.45	33.59	1.35	5.24~13.98	63.63~72.37

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

1. 地上建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
112	010505007006	平板模板	1. 搭设方式、材料, 根据工程项目, 投标方自行考虑; 2. 模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m ²	模板	m ²	21.00	1.000	21.00	2.45	23.45	33.59	1.35	5.24~13.98	63.63~72.37
113	010505008003	雨篷、悬挑板模板	1. 搭设方式、材料, 根据工程项目, 投标方自行考虑; 2. 模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m ²	模板	m ²	21.00	1.000	21.00	2.45	23.45	33.59	1.35	5.24~13.98	63.63~72.37
114	010505008004	栏板模板	1. 搭设方式、材料, 根据工程项目, 投标方自行考虑; 2. 包含对拉螺杆费用, 模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m ²	模板	m ²	21.00	1.000	21.00	2.45	23.45	33.59	1.35	5.24~13.98	63.63~72.37
115	010505002005	设备基础模板	1. 搭设方式、材料, 根据工程项目, 投标方自行考虑; 2. 模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m ²	模板	m ²	21.00	1.000	21.00	2.45	23.45	33.59	1.35	5.24~13.98	63.63~72.37
116	010505011002	构造柱模板	1. 搭设方式、材料, 根据工程项目, 投标方自行考虑; 2. 模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m ²	模板	m ²	21.00	1.000	21.00	2.45	23.45	38.38	1.35	5.96~15.89	69.14~79.07
117	010505012002	圈梁模板	1. 搭设方式、材料, 根据工程项目, 投标方自行考虑; 2. 模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m ²	模板	m ²	21.00	1.000	21.00	2.45	23.45	38.38	1.35	5.96~15.89	69.14~79.07
118	010505013002	过梁模板	1. 搭设方式、材料, 根据工程项目, 投标方自行考虑; 2. 模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m ²	模板	m ²	21.00	1.000	21.00	2.45	23.45	38.38	1.35	5.96~15.89	69.14~79.07
119	010505001002	散水模板	1. 搭设方式、材料, 根据工程项目, 投标方自行考虑; 2. 模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m ²	模板	m ²	21.00	1.000	21.00	2.45	23.45	28.79	1.35	4.52~12.06	58.11~65.65
120	010505014002	零星构件模板	1. 搭设方式、材料, 根据工程项目, 投标方自行考虑; 2. 模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m ²	模板	m ²	21.00	1.000	21.00	1.14	22.14	50.07	1.01	7.66~20.43	80.88~93.65
		装配式工程													

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

1. 地上建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
121	010504005001	装配式剪力墙	1. 构件类型：装配式剪力墙外墙板； 2. 墙厚综合考虑； 3. 混凝土等级：C30； 4. 含构件制作、原材料、包装、运输、图纸深化、半成品及成品保护等运到施工现场指定堆放点前的所有工作内容； 5. 含构件内钢筋、混凝土、填充材料、混凝土外加剂、连接件、预埋件等所有费用； 6. 含水电线管、套管、多媒体箱及线盒等预埋； 7. 含支撑杆连接件预埋，结合面清理，构件吊装、就位、校正、垫实、固定，接头钢筋调直、构件打磨、座浆料铺筑、填缝料填缝，搭设及拆除钢支撑等全部费用； 8. 装配式预制外墙板钢筋含量投标人自行考虑； 9. 满足现行质量验收规范要求； 10. 构件的深化设计费需包含在投标报价中。	m³	预制装配式成品外墙C30	m³	2873.06	1.000	2873.06	0.00	2873.06	122.35	297.50	62.98~167.94	3355.89~3460.85
122	010504005002	装配式剪力墙	1. 构件类型：装配式剪力墙内墙板； 2. 墙厚综合考虑； 3. 混凝土等级：C30； 4. 含构件制作、原材料、包装、运输、图纸深化、半成品及成品保护等运到施工现场指定堆放点前的所有工作内容； 5. 含构件内钢筋、混凝土、填充材料、混凝土外加剂、连接件、预埋件等所有费用； 6. 含水电线管、套管、多媒体箱及线盒等预埋； 7. 含支撑杆连接件预埋，结合面清理，构件吊装、就位、校正、垫实、固定，接头钢筋调直、构件打磨、座浆料铺筑、填缝料填缝，搭设及拆除钢支撑等全部费用； 8. 装配式预制内墙板钢筋含量投标人自行考虑； 9. 满足现行质量验收规范要求； 10. 构件的深化设计费需包含在投标报价中。	m³	预制装配式成品内墙C30	m³	2923.51	1.000	2923.51	0.00	2923.51	118.75	288.74	61.12~163	3392.12~3494

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

1. 地上建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
123	010504001001	装配式柱	1. 构件类型: 装配式柱; 2. 墙厚综合考虑; 3. 混凝土等级: C30; 4. 含构件制作、原材料、包装、运输、图纸深化、半成品及成品保护等运到施工现场指定堆放点前的所有工作内容; 5. 含构件内钢筋、混凝土、填充材料、混凝土外加剂、连接件、预埋件等所有费用; 6. 含水电线管、套管、多媒体箱及线盒等预埋; 7. 含支撑杆连接件预埋, 结合面清理, 构件吊装、就位、校正、垫实、固定, 接头钢筋调直、构件打磨、座浆料铺筑、填缝料填缝, 搭设及拆除钢支撑等全部费用; 8. 装配式柱钢筋含量投标人自行考虑; 9. 满足现行质量验收规范要求; 10. 构件的深化设计费需包含在投标报价中。	m³	预制装配式柱C30	m³	3290.76	1.000	3290.76	0.00	3290.76	96.68	230.00	49~130.67	3666.44~3748.11
124	010504003001	装配式混凝土梁	1. 构件的类型: 预制梁 2. 混凝土种类: 预制混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 4. 含构件内钢筋、混凝土、填充材料、混凝土外加剂、连接件、预埋件等所有费用; 5. 含水电线管、套管、多媒体箱及线盒等预埋; 6. 含支撑杆连接件预埋, 结合面清理, 构件吊装、就位、校正、垫实、固定, 接头钢筋调直、构件打磨、座浆料铺筑、填缝料填缝, 搭设及拆除钢支撑等全部费用; 7. 装配式预制梁钢筋含量投标人自行考虑; 8. 满足现行质量验收规范要求; 9. 构件的深化设计费需包含在投标报价中。	m³	预制装配式成品梁C30	m³	3165.10	1.000	3165.10	0.00	3165.10	95.25	231.60	49.03~130.74	3540.98~3622.69
125	010504004001	装配式混凝土板	1. 构件的类型: 预制板 2. 混凝土种类: 预制混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 4. 含构件内钢筋、混凝土、填充材料、混凝土外加剂、连接件、预埋件等所有费用; 5. 含水电线管、套管、多媒体箱及线盒等预埋; 6. 含支撑杆连接件预埋, 结合面清理, 构件吊装、就位、校正、垫实、固定, 接头钢筋调直、构件打磨、座浆料铺筑、填缝料填缝, 搭设及拆除钢支撑等全部费用; 7. 装配式预制板钢筋含量投标人自行考虑; 8. 满足现行质量验收规范要求; 9. 构件的深化设计费需包含在投标报价中。	m³	装配式预制混凝土板C30	m³	2752.71	1.000	2752.71	0.00	2752.71	98.12	238.59	50.51~134.68	3139.93~3224.1
126	010504015001	叠合板填缝混凝土	1. 部位: 装配式构件与其他现浇构件之间的填缝 2. 混凝土强度等级: C30	m³	叠合板填缝混凝土C30	m³	464.12	1.015	471.08	2.89	473.97	76.77	6.53	12.5~33.32	569.77~590.59

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

1. 地上建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
127	010504013001	装配式混凝土空调板	1. 构件的类型: 预制空调板 2. 混凝土种类: 预制混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 4. 含构件内钢筋、混凝土、填充材料、混凝土外加剂、连接件、预埋件等所有费用; 5. 含水电线管、套管、多媒体箱及线盒等预埋; 6. 含支撑杆连接件预埋, 结合面清理, 构件吊装、就位、校正、垫实、固定, 接头钢筋调直、构件打磨、座浆料铺筑、填缝料填缝, 搭设及拆除钢支撑等全部费用; 7. 装配式预制空调板钢筋含量投标人自行考虑; 8. 满足现行质量验收规范要求; 9. 构件的深化设计费需包含在投标报价中。	m³	预制装配式空调板C30	m³	2707.58	1.000	2707.58	0.00	2707.58	96.62	234.94	49.73~132.62	3088.87~3171.76
128	010504011001	装配式混凝土阳台板	1. 构件的类型: 预制阳台板 2. 混凝土种类: 预制混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 4. 含构件内钢筋、混凝土、填充材料、混凝土外加剂、连接件、预埋件等所有费用; 5. 含水电线管、套管、多媒体箱及线盒等预埋; 6. 含支撑杆连接件预埋, 结合面清理, 构件吊装、就位、校正、垫实、固定, 接头钢筋调直、构件打磨、座浆料铺筑、填缝料填缝, 搭设及拆除钢支撑等全部费用; 7. 装配式预制阳台板钢筋含量投标人自行考虑; 8. 满足现行质量验收规范要求; 9. 构件的深化设计费需包含在投标报价中。	m³	预制装配式阳台C30	m³	2727.93	1.000	2727.93	0.00	2727.93	96.62	234.94	49.73~132.62	3109.22~3192.11
129	010504012001	装配式混凝土整体飘窗	1. 构件的类型: 预制整体凸(飘)窗 2. 混凝土种类: 预制混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 4. 含构件内钢筋、混凝土、填充材料、混凝土外加剂、连接件、预埋件等所有费用; 5. 含水电线管、套管、多媒体箱及线盒等预埋; 6. 含支撑杆连接件预埋, 结合面清理, 构件吊装、就位、校正、垫实、固定, 接头钢筋调直、构件打磨、座浆料铺筑、填缝料填缝, 搭设及拆除钢支撑等全部费用; 7. 装配式预制整体凸(飘)窗钢筋含量投标人自行考虑; 8. 满足现行质量验收规范要求; 9. 构件的深化设计费需包含在投标报价中。	m³	预制装配式凸窗板C30	m³	2707.58	1.000	2707.58	0.00	2707.58	115.87	281.74	59.64~159.04	3164.83~3264.23

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

1. 地上建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
130	010504010001	预制楼梯	1. 构件类型：预制楼梯； 2. 混凝土种类：预制混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 含构件制作、原材料、包装、运输、图纸深化、半成品及成品保护等运到施工现场指定堆放点前的所有工作内容； 5. 含构件内钢筋、混凝土、填充材料、混凝土外加剂、连接件、预埋件等所有费用； 6. 含支撑杆连接件预埋，结合面清理，构件吊装、就位、校正、垫实、固定，接头钢筋调直、构件打磨、座浆料铺筑、填缝料填缝，搭设及拆除钢支撑等全部费用； 7. 装配式预制楼梯钢筋含量投标人自行考虑； 8. 满足现行质量验收规范要求； 9. 构件的深化设计费需包含在投标报价中。	m³	预制装配式成品楼梯 C30	m³	2707.58	1.000	2707.58	0.00	2707.58	98.12	238.59	50.51~134.68	3094.8~3178.97
131	010504008001	ALC条板墙200mm厚	1. 构件类型：ALC轻质墙板； 2. 墙厚200mm； 3. 含构件制作、原材料、包装、图纸深化、运输、半成品及成品保护等运到施工现场指定堆放点前的所有工作内容； 4. 现场清理、隔墙板块定位、板块及固定配件安装、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝、贴玻纤布、砂浆找平所有费用； 5. 满足现行质量验收规范要求； 6. 构件的深化设计费需包含在投标报价中。	m²	预制ALC条板200mm	m²	133.46	1.000	133.46	0.00	133.46	87.00	2.20	13.38~35.68	236.04~258.34
132	010504008002	ALC条板墙150mm厚	1. 构件类型：ALC轻质墙板； 2. 墙厚150mm； 3. 含构件制作、原材料、包装、图纸深化、运输、半成品及成品保护等运到施工现场指定堆放点前的所有工作内容； 4. 现场清理、隔墙板块定位、板块及固定配件安装、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝、贴玻纤布、砂浆找平所有费用； 5. 满足现行质量验收规范要求； 6. 构件的深化设计费需包含在投标报价中。	m²	预制ALC条板150mm	m²	105.42	1.000	105.42	0.00	105.42	69.48	2.00	10.72~28.59	187.62~205.49
133	010504008003	ALC条板墙120mm厚	1. 构件类型：ALC轻质墙板； 2. 墙厚120mm； 3. 含构件制作、原材料、包装、图纸深化、运输、半成品及成品保护等运到施工现场指定堆放点前的所有工作内容； 4. 现场清理、隔墙板块定位、板块及固定配件安装、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝、贴玻纤布、砂浆找平所有费用； 5. 满足现行质量验收规范要求； 6. 构件的深化设计费需包含在投标报价中。	m²	预制ALC条板120mm	m²	81.31	1.000	81.31	0.00	81.31	55.59	1.80	8.61~22.96	147.31~161.66

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

1. 地上建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
134	010504008004	ALC条板墙100mm厚	1. 构件类型：ALC轻质墙板； 2. 墙厚100mm； 3. 含构件制作、原材料、包装、图纸深化、运输、半成品及成品保护等运到施工现场指定堆放点前的所有工作内容； 4. 现场清理、隔墙板块定位、板块及固定配件安装、门窗洞口等处条板空心孔洞堵塞、填灌缝、贴玻纤布、砂浆找平所有费用； 5. 满足现行质量验收规范要求； 6. 构件的深化设计费需包含在投标报价中。	m ²	预制ALC条板100mm	m ²	70.20	1.000	70.20	0.00	70.20	48.87	1.60	7.57~20.19	128.24~140.86
135	010504008005	ALC条板墙90mm厚	1. 构件类型：ALC轻质墙板； 2. 墙厚90mm； 3. 含构件制作、原材料、包装、图纸深化、运输、半成品及成品保护等运到施工现场指定堆放点前的所有工作内容； 4. 现场清理、隔墙板块定位、板块及固定配件安装、门窗洞口等处条板空心孔洞堵塞、填灌缝、贴玻纤布、砂浆找平所有费用； 5. 满足现行质量验收规范要求； 6. 构件的深化设计费需包含在投标报价中。	m ²	预制ALC条板90mm	m ²	63.23	1.000	63.23	0.00	63.23	48.87	1.60	7.57~20.19	121.27~133.89
		砌筑工程													
136	010402001005	砌块墙-蒸压粉煤灰加气混凝土砌块厚150以内	1. 墙体厚度：150mm以内，综合考虑各种形状墙，包括弧形墙等； 2. 砖品种、规格、强度等级：B06 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块强度等级不低于A3.5； 3. 砌筑砂浆：专用砂浆砌筑； 4. 墙体砌筑高度：高度≤3.6m； 5. 包含墙面清扫。	m ³	B06 A3.5蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 墙厚≤150mm	m ³	262.26	0.930	243.90	15.00	258.90	250.36	26.57	41.54~110.77	577.37~646.6
137	010402001006	砌块墙-蒸压粉煤灰加气混凝土砌块厚150以外	1. 墙体厚度：150mm以外，综合考虑各种形状墙，包括弧形墙等； 2. 砖品种、规格、强度等级：B06 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块强度等级不低于A3.5； 3. 砌筑砂浆：专用砂浆砌筑； 4. 墙体砌筑高度：高度≤3.6m； 5. 包含墙面清扫。	m ³	B06 A3.5蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 墙厚>150mm	m ³	253.40	0.930	235.66	15.00	250.66	250.36	26.57	41.54~110.77	569.13~638.36
138	010402001007	砌块墙-蒸压粉煤灰加气混凝土砌块厚150以内	1. 墙体厚度：150mm以内，综合考虑各种形状墙，包括弧形墙等； 2. 砖品种、规格、强度等级：B06 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块强度等级不低于A3.5； 3. 砌筑砂浆：专用砂浆砌筑； 4. 墙体砌筑高度：高度>3.6m； 5. 包含墙面清扫。	m ³	B06 A3.5蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 墙厚≤150mm	m ³	262.26	0.930	243.90	15.00	258.90	275.31	26.57	45.28~120.75	606.06~681.53

分部分项工程项目清单综合单价指标

(一) 地上工程

1. 地上建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
139	010402001008	砌块墙-蒸压粉煤灰加气混凝土砌块厚150以外	1. 墙体厚度：150mm以外, 综合考虑各种形状墙, 包括弧形墙等; 2. 砖品种、规格、强度等级: B06 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块强度等级不低于A3. 5; 3. 砌筑砂浆: 专用砂浆砌筑; 4. 墙体砌筑高度: 高度>3. 6m; 5. 包含墙面清扫。	m³	B06 A3. 5蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 墙厚>150mm	m³	253. 40	0. 930	235. 66	15. 00	250. 66	275. 31	26. 57	45. 28~120. 75	597. 82~673. 29
140	010402001009	砌块墙-蒸压砂加气混凝土精确砌块厚150以内	1. 墙体厚度：150mm以内, 综合考虑各种形状墙, 包括弧形墙等; 2. 砖品种、规格、强度等级: B05 蒸压砂加气混凝土精确砌块强度等级不低于A3. 5; 3. 砌筑砂浆: 专用砌筑粘接剂; 4. 墙体砌筑高度: 高度≤3. 6m; 5. 包含墙面清扫。	m³	B05 A3. 5蒸压砂加气混凝土精确砌块 墙厚≤150mm	m³	325. 09	1. 020	331. 59	15. 00	346. 59	254. 39	26. 57	42. 14~112. 38	669. 7~739. 94
141	010402001010	砌块墙-蒸压砂加气混凝土精确砌块厚150以外	1. 墙体厚度：150mm以外, 综合考虑各种形状墙, 包括弧形墙等; 2. 砖品种、规格、强度等级: B05 蒸压砂加气混凝土精确砌块强度等级不低于A3. 5; 3. 砌筑砂浆: 专用砌筑粘接剂; 4. 墙体砌筑高度: 高度≤3. 6m; 5. 包含墙面清扫。	m³	B05 A3. 5蒸压砂加气混凝土精确砌块 墙厚>150mm	m³	316. 24	1. 020	322. 56	15. 00	337. 56	254. 39	26. 57	42. 14~112. 38	660. 67~730. 91
142	010402001011	砌块墙-蒸压砂加气混凝土精确砌块厚150以内	1. 墙体厚度：150mm以内, 综合考虑各种形状墙, 包括弧形墙等; 2. 砖品种、规格、强度等级: B05 蒸压砂加气混凝土精确砌块强度等级不低于A3. 5; 3. 砌筑砂浆: 专用砌筑粘接剂; 4. 墙体砌筑高度: 高度>3. 6m; 5. 包含墙面清扫。	m³	B05 A3. 5蒸压砂加气混凝土精确砌块 墙厚≤150mm	m³	325. 09	1. 020	331. 59	15. 00	346. 59	279. 34	26. 57	45. 89~122. 36	698. 39~774. 87
143	010402001012	砌块墙-蒸压砂加气混凝土精确砌块厚150以外	1. 墙体厚度：150mm以外, 综合考虑各种形状墙, 包括弧形墙等; 2. 砖品种、规格、强度等级: B05 蒸压砂加气混凝土精确砌块强度等级不低于A3. 5; 3. 砌筑砂浆: 专用砌筑粘接剂; 4. 墙体砌筑高度: 高度>3. 6m; 5. 包含墙面清扫。	m³	B05 A3. 5蒸压砂加气混凝土精确砌块 墙厚>150mm	m³	316. 24	1. 020	322. 56	15. 00	337. 56	279. 34	26. 57	45. 89~122. 36	689. 36~765. 84
144	010401002002	实心砖墙	1. 墙体厚度：综合考虑各种厚度, 各种形状墙, 包括弧形墙等; 2. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖; 3. 砌筑砂浆: 专用砂浆砌筑; 4. 墙体砌筑高度：综合考虑；	m³	蒸压灰砂砖 240*115*53	块	0. 39	690. 457	269. 28	10. 00	279. 28	249. 03	10. 50	38. 93~103. 81	577. 74~642. 62
145	011201001010	砌块墙耐碱网格布加固	1. 材料品种、规格: 耐碱网格布; 2. 位置: 砌块与钢筋混凝土柱、墙、梁板及其他材料结合处。	m²	耐碱网格布	m²	3. 60	1. 050	3. 78	0. 00	3. 78	2. 02	0. 00	0. 3~0. 81	6. 1~6. 61

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

1. 地上建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
146	011201001011	砌块墙玻璃纤维网加固	1. 材料品种、规格:玻璃纤维网; 2. 位置:砌块与钢筋混凝土柱、墙、梁板及其他材料结合处。	m ²	玻璃纤维网	m ²	1.36	1.050	1.43	0.00	1.43	2.02	0.00	0.3~0.81	3.75~4.26
147	010506023002	砌块墙镀锌钢丝网加固	1. 材料品种、规格:镀锌钢丝网; 2. 位置:砌块与钢筋混凝土柱、墙、梁板及其他材料结合处,楼梯间和人流通道的填充墙应采用钢丝网水泥砂浆面层加强。	m ²	镀锌钢丝网	m ²	10.00	1.025	10.25	0.00	10.25	2.02	0.00	0.3~0.81	12.57~13.08
148	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖240*115*53, 综合考虑各种形状墙,包括弧形墙等; 2. 砂浆强度等级:专用砂浆砌筑 3. 工作内容:调运砂浆、铺砂浆、运输、砌筑砌体、砂浆勾缝等全部工作; 4. 满足招标文件、设计及验收规范要求; 5. 所有工作均需满足图纸、招标文件及相关规范要求。	m ³	混凝土实心砖 240*115*53	m ³	241.99	0.800	193.59	10.00	203.59	282.12	1.50	42.54~113.45	529.76~600.66
149	010401008002	零星砌砖	1. 砌砖名称、部位:零星台阶、挡墙、花池、砖砌沟等; 2. 砖品种、规格、强度等级:综合考虑;	m ³	蒸压灰砂砖 240*115*53	块	0.39	585.216	228.23	50.00	278.23	387.68	10.50	59.73~159.27	736.14~835.69
		金属结构工程													
150	010506025002	预埋铁件	1. 设计图纸中注明的预埋铁件; 2. 露明铁件均清理、除污、磨光,刷防锈漆、面漆二遍; 3. 工作内容:制作、安装及刷防锈漆等全部工作 4. 其他未尽事宜详设计图纸及招标文件。	t	铁件 综合	t	5170.00	1.030	5325.10	26.13	5351.23	2300.64	116.67	362.6~966.92	8131.14~8735.46
151	010607010002	钢(爬)梯	1. 钢材品种、规格:详图纸; 2. 钢(爬)梯; 3. 表面刷漆丹防锈漆、调和漆 4. 防火要求:详设计图纸,满足验收规范及设计要求。	t	钢材 综合	t	6606.19	1.025	6771.34	50.00	6821.34	2003.17	80.00	312.48~833.27	9216.99~9737.78
152	010609004002	铸铁盖板	1. 铸铁成品盖板	m ²	铸铁盖板	m ²	280.00	1.000	280.00	0.00	280.00	19.19	0.00	2.88~7.68	302.07~306.87
		装修工程													
		楼地面工程													
153	011101007005	找平层-细石混凝土	1. 50mm厚C20细石混凝土	m ²	细石混凝土 C20	m ³	381.60	0.051	19.46	2.21	21.67	16.83	0.26	2.56~3.93	41.33~42.69
154	011101007006	找平层-细石混凝土每增减	1. 每增减5mm厚C20细石混凝土	m ²	细石混凝土 C20	m ³	381.60	0.005	1.91	0.00	1.91	0.29	0.00	0.04~0.07	2.24~2.26
155	011101007007	随打随抹光	1. 随打随抹光, 5mm厚C20细石混凝土	m ²	细石混凝土 C20	m ³	381.60	0.005	1.91		1.91	1.10	0.17	0.19~0.29	3.37~3.47

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

1. 地上建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
156	010501002006	混凝土回填	1. C15混凝土回填	m³	商品混凝土 C15	m³	368.98	1.010	372.67	4.41	377.08	42.94	3.00	6.89~10.57	429.91~433.59
157	010501002007	轻集料混凝土回填	1. 轻集料混凝土回填	m³	轻集料混凝土	m³	368.98	1.010	372.67	4.41	377.08	42.94	3.00	6.89~10.57	429.91~433.59
158	010501002008	级配砂石回填	1. 级配砂石回填	m³	砂石	m³	122.05	1.224	149.39	1.07	150.46	50.65	0.35	7.65~11.73	209.11~213.19
159	010501002009	水泥加砌块碎渣回填	1. 水泥加砌块碎渣回填	m³	碎砖	m³	27.38	1.320	36.14	49.75	85.89	59.04	0.38	8.91~13.67	154.22~158.98
160	010501002010	水泥炉渣回填	1. 水泥炉渣回填	m³	水泥炉渣	m³	120.00	1.020	122.40	0.00	122.40	95.96	0.00	14.39~22.07	232.75~240.43
161	010501002011	加气混凝土砌块回填	1. 加气混凝土砌块回填	m³	加气块碎块	m³	262.26	1.030	270.13	15.00	285.13	183.98	26.57	31.58~48.43	527.26~544.1
162	010501002012	中砂回填	1. 300厚中砂层	m³	中砂	m³	218.70	1.015	221.98	0.00	221.98	21.11	0.00	3.17~4.86	246.26~247.95
163	010501002013	碎石灌浆回填	1. 碎石灌浆垫层	m³	碎石	m³	157.76	1.050	165.65	100.00	265.65	43.18	5.00	7.23~11.08	321.06~324.91
164	010501002014	三合土回填	1. 三合土垫层夯实; 2. 综合考虑配比;	m³	三合土	m³	40.00	1.020	40.80	0.00	40.80	21.11	0.00	3.17~4.86	65.08~66.77
165	010501002015	砖渣回填	1. 砖渣垫层夯实;	m²	砖渣	m³	10.00	1.050	10.50	53.87	64.37	47.98	3.00	7.65~11.73	123~127.08
166	011101007008	分隔缝	1. 设分仓缝<6x6m², 缝内嵌填建筑密封膏	m	建筑油膏	kg	2.59	0.673	1.74	1.40	3.14	3.84	0.00	0.58~0.88	7.56~7.87
167	011101003002	金刚砂水泥防滑条	1. 金刚砂水泥防滑条	m	金刚砂	kg	4.13	0.442	1.83	0.14	1.97	2.88	0.00	0.43~0.66	5.28~5.51
168	010506020003	钢筋网片	1. 混凝土内配钢筋网	t	钢筋网片	t	4063.60	1.050	4266.78	82.74	4349.52	926.84	0.00	139.03~213.17	5415.39~5489.53
169	011101001007	素水泥浆	1. 素水泥浆一遍	m²	水泥	t	303.28	0.002	0.61	0.00	0.61	2.40	0.00	0.36~0.55	3.37~3.56
170	011101001008	素水泥浆(内掺建筑胶)	1. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m²	水泥	t	303.28	0.002	0.61	0.14	0.75	2.40	0.00	0.36~0.55	3.51~3.7
171	011101001009	砂浆抹灰	1. 20厚M20预拌砂浆抹平	m²	干混地面砂浆 DS M20	t	291.81	0.035	10.21	0.09	10.30	16.25	0.00	2.44~3.74	28.99~30.29
172	011101001010	砂浆抹灰每增减	1. 每增减5mm厚M20预拌砂浆抹平	m²	干混地面砂浆 DS M20	t	291.81	0.009	2.63	0.00	2.63	4.03	0.00	0.6~0.93	7.26~7.58
173	011101001011	抗裂砂浆	1. 5厚抗裂砂浆	m²	聚合物抗裂 砂浆	kg	1.67	7.081	11.83	2.50	14.33	12.14	0.00	1.82~2.79	28.29~29.26
174	011103001002	防静电橡胶地板	1. 操作区绝缘垫, 除尘PU弹性填缝胶填缝;	m²	橡胶板	m²	25.84	1.050	27.13	8.53	35.66	14.88	0.00	2.23~3.42	52.77~53.96

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

1. 地上建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
175	011104003002	防静电活动地板	1. 防静电铝合金活动地板	m ²	铝合金活动地板	m ²	429.12	1.020	437.70	0.50	438.20	28.79	0.00	4.32~6.62	471.31~473.61
176	011101001012	水泥砂浆楼地面	1. 20厚M20预拌砂浆，抹面压光	m ²	干混地面砂浆 DS M20	t	291.81	0.035	10.21	0.09	10.30	17.21	0.70	2.69~4.12	30.9~32.33
177	011101001013	水泥砂浆楼梯面	1. 20厚M20预拌砂浆，抹面压光	m ²	干混地面砂浆 DS M20	t	291.81	0.047	13.72	0.98	14.70	17.43	0.95	2.76~4.23	35.83~37.3
178	011101004004	现浇水磨石楼地面	1. 15厚水磨石地面；	m ²	水磨石	m ²	11.40	1.010	11.51	5.96	17.47	54.39	1.49	8.38~12.85	81.73~86.2
179	011101004005	现浇水磨石楼地面	1. 每增减5厚水磨石地面；	m ²	水磨石	m ²	11.40	0.300	3.42	0.28	3.70	1.04	0.32	0.2~0.31	5.26~5.37
180	011101004006	现浇水磨石楼地面	1. 3mm厚铜分隔条	m	铜条	m	3.71	1.060	3.93	0.39	4.32	1.23	0.00	0.18~0.28	5.74~5.84
181	011105001003	踢脚线-水泥砂浆	1. 15厚M15预拌砂浆踢脚线；	m ²	干混地面砂浆 DS M15	t	278.54	0.026	7.32	1.00	8.32	28.79	1.00	4.47~6.85	42.57~44.96
182	011105001004	踢脚线-水泥砂浆 每增减	1. 每增减5厚M15预拌砂浆踢脚线；	m ²	干混地面砂浆 DS M15	t	278.54	0.009	2.44	1.00	3.44	9.60	1.00	1.59~2.44	15.63~16.48
183	011404001004	踢脚线-灰色涂料	1. 刷灰色涂料； 2. 刮腻子二遍；	m ²	内墙涂料	kg	9.21	0.406	3.74	8.02	11.76	16.20	0.05	2.44~3.74	30.45~31.75
		墙柱面工程													
184	011201002001	石膏砂浆	1. 2mm厚（面层专用）粉刷石膏砂浆罩面，8mm厚粉刷石膏砂浆打底。	m ²	石膏砂浆	t	1050.00	0.017	17.84	0.06	17.90	12.12	0.00	1.82~2.79	31.84~32.81
185	011201002002	石膏砂浆每增减	1. 每增减1mm厚石膏砂浆	m ²	石膏砂浆	t	1050.00	0.002	1.78		1.78	0.44	0.00	0.07~0.1	2.29~2.33
186	011201001012	砂浆抹灰	1. 15厚M15预拌砂浆找平层，分两次抹灰。	m ²	干混抹灰砂浆 DP M15	t	255.53	0.025	6.39	0.06	6.45	16.29	0.00	2.44~3.75	25.18~26.48
187	011201001013	砂浆抹灰每增减	1. 每增减5mm厚M15预拌砂浆找平；	m ²	干混抹灰砂浆 DP M15	t	255.53	0.008	2.04	0.00	2.04	1.30	0.00	0.2~0.3	3.54~3.64
188	011201001014	界面处理剂	1. 墙体表面清理干净，刷专用界面处理剂一遍；	m ²	干混界面砂浆 DIT M10	t	265.49	0.002	0.53	0.00	0.53	1.52	0.00	0.23~0.35	2.28~2.4
189	011201001015	砂浆抹灰	1. 20厚水泥石灰砂浆找平层；	m ²	水泥石灰砂浆	m ³	416.78	0.023	9.59	0.00	9.59	16.29	0.79	2.56~3.93	29.23~30.59
190	011201001016	砂浆抹灰每增减	1. 每增减5厚水泥石灰砂浆找平；	m ²	水泥石灰砂浆	m ³	416.78	0.006	2.50	0.00	2.50	1.74	0.20	0.29~0.45	4.73~4.89
191	011201001017	外墙砂浆抹灰	1. 20厚M15预拌砂浆抹灰	m ²	干混抹灰砂浆 DP M15	t	255.53	0.034	8.69	0.06	8.75	27.01	0.00	4.05~6.21	39.81~41.97
192	011201001018	外墙砂浆抹灰每增 减	1. 每增减5mm厚M15预拌砂浆找平；	m ²	干混抹灰砂浆 DP M15	t	255.53	0.008	2.04	0.00	2.04	2.64	0.00	0.4~0.61	5.08~5.29
193	011202001002	零星抹灰	1. 预拌砂浆分两次抹灰； 2. 砂浆规格厚度综合考虑。	m ²	干混抹灰砂浆 DP M10	t	248.45	0.037	9.19	0.20	9.39	46.18	0.77	7.04~10.8	63.39~67.14
194	011201001019	素水泥浆	1. 一道素水泥浆拉毛。	m ²	水泥	t	303.28	0.002	0.61	0.00	0.61	1.52	0.00	0.23~0.35	2.35~2.48

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

1. 地上建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
195	011201001020	墙面抹灰	1. 刷801胶水溶液（1:4）一遍	m ²	801胶水溶液	kg	2.22	0.412	0.91	0.00	0.91	0.48	0.00	0.07~0.11	1.47~1.51
196	011403003007	满刮腻子	1. 刮腻子两遍，砂纸磨平	m ²	普通腻子	kg	1.50	1.682	2.52	0.33	2.85	7.05	0.13	1.08~1.65	11.11~11.68
197	011403003008	满刮腻子	1. 每增减腻子一遍	m ²	普通腻子	kg	1.50	0.800	1.20	0.16	1.36	2.88	0.13	0.45~0.69	4.82~5.06
198	011403003009	满刮腻子	1. 刮耐水防霉腻子两遍	m ²	耐水腻子	kg	1.88	1.682	3.16	0.33	3.49	7.05	0.13	1.08~1.65	11.75~12.32
199	011403003010	满刮腻子	1. 每增减耐水防霉腻子一遍	m ²	耐水腻子	kg	1.88	0.800	1.50	0.16	1.66	2.88	0.13	0.45~0.69	5.13~5.37
200	011404001005	乳胶漆墙面	1. 乳胶漆一底两面	m ²	墙面乳胶漆	kg	9.21	0.406	3.74	0.66	4.40	10.83	0.13	1.64~2.52	17~17.88
201	011404001006	乳胶漆内墙面 每增减一遍	1. 乳胶漆每增减一遍	m ²	墙面乳胶漆	kg	9.21	0.124	1.14	0.66	1.80	1.92	0.13	0.31~0.47	4.16~4.32
202	011404001007	涂料墙面	1. 涂刷无机防霉涂料一底两面	m ²	无机防霉涂料	kg	9.73	0.406	3.95	0.66	4.61	10.83	0.13	1.64~2.52	17.21~18.09
203	011404001008	涂料墙面	1. 每增减一层无机防霉涂料	m ²	无机防霉涂料	kg	9.73	0.175	1.70	0.00	1.70	1.44	0.00	0.22~0.33	3.36~3.47
204	011205001005	吸音墙面-蜂窝铝板	1. 厚度不小于0.7mm的蜂窝铝板。	m ²	蜂窝铝板	m ²	40.00	1.030	41.20	3.00	44.20	23.99	0.00	3.6~5.52	71.79~73.71
205	011205001006	吸音墙面-吸音防火棉	1. 50mm厚优质吸音防火棉。	m ²	吸音防火棉	m ³	454.00	0.052	23.61	2.00	25.61	14.39	0.00	2.16~3.31	42.16~43.31
206	011205001007	铝合金龙骨	1. 铝合金龙骨 中距(mm以内) 单向500	m ²	T型铝合金龙骨	m ²	40.00	1.020	40.80	4.00	44.80	14.39	0.00	2.16~3.31	61.35~62.5
207	011205001008	吸音墙面	1. 纤维制品吸声板	m ²	纤维制品吸声板	m ²	98.60	1.020	100.57	1.00	101.57	4.80	0.00	0.72~1.1	107.09~107.48
208	01B013	电梯呼梯盒开洞	1. 名称: 电梯呼梯盒开洞 2. 满足图纸设计及规范要求	个			0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	76.77	0.00	11.52~17.66	88.29~94.43
209	01B014	预制三角块墙体	1. C15混凝土预制三角块材料增加费	m ³	商品混凝土 C15	m ³	359.27	1.050	377.23	15.00	392.23	262.83	26.57	43.41~66.56	725.04~748.2
		天棚工程													
210	011301001004	天棚打磨	1. 钢筋混凝土板底打磨、清理基层	m ²			0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	3.02	0.00	0.45~0.69	3.47~3.71
211	011301001005	石膏砂浆天棚	1. 板底满刮3mm厚石膏分遍赶平	m ²	石膏砂浆	t	1050.00	0.005	5.25	0.12	5.37	7.34	0.00	1.1~1.69	13.81~14.4
212	011301001006	天棚抹灰	1. 界面素水泥浆兑胶水满刮两遍	m ²	素水泥浆	t	321.02	0.003	0.96	0.12	1.08	2.19	0.00	0.33~0.5	3.6~3.78
213	011301001007	天棚抹灰	1. 10厚M20预拌砂浆找平	m ²	干混抹灰砂浆 DP M20	t	282.08	0.017	4.80	0.12	4.92	17.54	0.00	2.63~4.03	25.09~26.49
214	011301001008	天棚抹灰每增减	1. 天棚抹灰每增减1mm厚M20预拌砂浆	m ²	干混抹灰砂浆 DP M20	t	282.08	0.002	0.56	0.00	0.56	1.11	0.00	0.17~0.26	1.84~1.93
215	011403003011	天棚刮腻子	1. 刮腻子两遍，砂纸磨平；	m ²	普通腻子	kg	1.50	1.030	1.55	0.33	1.88	8.01	0.13	1.22~1.87	11.24~11.89
216	011403003012	天棚刮腻子	1. 每增减一层腻子	m ²	普通腻子	kg	1.50	0.800	1.20	0.00	1.20	1.44	0.13	0.24~0.36	3.01~3.13
217	011403003013	天棚耐水腻子	1. 刮耐水防霉腻子两遍	m ²	耐水腻子	kg	1.88	1.030	1.94	0.33	2.27	8.01	0.13	1.22~1.87	11.63~12.28
218	011403003014	天棚耐水腻子	1. 每增减耐水防霉腻子一遍	m ²	耐水腻子	kg	1.88	0.800	1.50	0.00	1.50	1.44	0.13	0.24~0.36	3.31~3.44

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

1. 地上建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
219	011404002005	涂料天棚	1. 无机防霉涂料一底两面	m ²	无机防霉涂料	kg	9.73	0.406	3.95	0.25	4.20	13.17	0.17	2~3.07	19.54~20.61
220	011404002006	涂料天棚	1. 每增减一层无机防霉涂料	m ²	无机防霉涂料	kg	9.73	0.175	1.70	0.00	1.70	1.44	0.00	0.22~0.33	3.36~3.47
221	011404002007	天棚乳胶漆	1. 乳胶漆一底两面	m ²	乳胶漆	kg	9.21	0.278	2.56	0.25	2.81	10.29	0.17	1.57~2.41	14.84~15.68
222	011404002008	天棚乳胶漆	1. 乳胶漆每增减一遍	m ²	乳胶漆	kg	9.21	0.124	1.14	0.02	1.16	2.77	0.00	0.42~0.64	4.35~4.57
223	011302001005	吸音天棚	1. 厚度不小于0.7mm的蜂窝铝板。	m ²	蜂窝铝板	m ²	40.00	1.030	41.20	3.00	44.20	28.79	0.00	4.32~6.62	77.31~79.61
224	011302001006	吸音天棚	1. 50mm厚优质吸音防火棉。	m ²	吸音防火棉	m ³	454.00	0.052	23.61	2.00	25.61	17.27	0.00	2.59~3.97	45.47~46.85
225	011302001007	铝合金龙骨天棚	1. T型铝合金龙骨 不上人型600*600	m ²	T型铝合金龙骨	m ²	40.00	1.020	40.80	4.00	44.80	19.19	0.00	2.88~4.41	66.87~68.4
226	011302001008	吸音天棚	1. 纤维制品吸声板	m ²	纤维制品吸声板	m ²	98.60	1.020	100.57	1.00	101.57	6.72	0.00	1.01~1.55	109.3~109.84
		防水工程													
227	010902001014	卷材防水-平面	1. 防水材料品种、规格：4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材	m ²	4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材	m ²	75.28	1.239	93.27	0.00	93.27	11.04	1.50	1.88~5.02	107.69~110.83
228	010902001015	卷材防水-平面	1. 防水材料品种、规格：4厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	4厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	26.57	1.239	32.92	0.00	32.92	11.04	1.50	1.88~5.02	47.34~50.48
229	010902001016	卷材防水-平面	1. 防水材料品种、规格：3厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	3厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	22.14	1.239	27.43	0.00	27.43	11.04	1.50	1.88~5.02	41.85~44.99
230	010902001017	卷材防水-平面	1. 防水材料品种、规格：3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	m ²	3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	m ²	34.40	1.239	42.62	0.00	42.62	11.04	1.50	1.88~5.02	57.04~60.18
231	010902001018	卷材防水-平面	1. 防水材料品种、规格：0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材，用1.3厚专用配套粘接料满粘	m ²	0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材	m ²	12.38	1.354	16.76	0.00	16.76	11.04	1.50	1.88~5.02	31.18~34.32
232	010902001019	卷材防水-平面	1. 防水材料品种、规格：1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	m ²	1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	m ²	17.20	1.239	21.31	0.00	21.31	11.04	1.50	1.88~5.02	35.73~38.87
233	010902001020	卷材防水-平面	1. 防水材料品种、规格：1.2厚聚乙烯丙纶防水卷材	m ²	1.2厚聚乙烯丙纶防水卷材	m ²	22.53	1.354	30.51	0.00	30.51	11.04	1.50	1.88~5.02	44.93~48.06
234	010902001021	卷材防水-平面	1. 防水材料品种、规格：3+3厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	3厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	22.14	2.477	54.84	0.00	54.84	18.76	1.50	3.04~8.1	78.14~83.2
235	010902001022	卷材防水-平面	1. 防水材料品种、规格：2厚自粘高聚物改性沥青防水卷材	m ²	自粘高聚物改性沥青防水卷材 2	m ²	25.59	1.239	31.71	0.00	31.71	11.04	1.50	1.88~5.02	46.13~49.26
236	010902001023	卷材防水-平面	1. 防水材料品种、规格：1.5mm厚高分子单面自粘防水卷材	m ²	1.5mm厚高分子双面自粘防水卷材	m ²	25.00	1.239	30.98	0.00	30.98	11.04	1.50	1.88~5.02	45.4~48.53

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

1. 地上建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
237	010902001024	卷材防水-平面	1. 防水材料品种、规格：1.5厚贴必定PET自粘防水卷材（防水上翻至收口槽）	m²	1.5厚贴必定PET自粘防水卷材	m²	12.40	1.239	15.36	0.00	15.36	11.04	1.50	1.88~5.02	29.78~32.92
238	010902001025	卷材防水-平面	1. 防水材料品种、规格：2厚贴必定PET自粘防水卷材（防水上翻至收口槽）	m²	2厚贴必定PET自粘防水卷材	m²	15.00	1.239	18.59	0.00	18.59	11.04	1.50	1.88~5.02	33.01~36.14
239	010902001026	卷材防水-平面	1. 防水材料品种、规格：点粘350号石油沥青油毡一层	m²	350#石油沥青油毡	m²	2.08	1.100	2.29	0.00	2.29	11.04	1.50	1.88~5.02	16.71~19.84
240	010903001004	卷材防水-立面	1. 防水材料品种、规格：4厚SBS改性沥青防水卷材	m²	4厚SBS改性沥青防水卷材	m²	26.57	1.239	32.92	0.00	32.92	14.87	1.50	2.46~6.55	51.75~55.84
241	010903001005	卷材防水-立面	1. 防水材料品种、规格：3厚SBS改性沥青防水卷材	m²	3厚SBS改性沥青防水卷材	m²	22.14	1.239	27.43	0.00	27.43	14.87	1.50	2.46~6.55	46.26~50.35
242	010903001006	卷材防水-立面	1. 防水材料品种、规格：3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	m²	3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	m²	34.40	1.239	42.62	0.00	42.62	14.87	1.50	2.46~6.55	61.45~65.54
243	010902002009	涂膜防水-平面	1. 防水材料品种、规格：2厚非固化沥青防水涂料	m²	非固化沥青防水涂料	kg	18.00	2.030	36.54	0.00	36.54	8.16	0.00	1.22~3.26	45.92~47.96
244	010902002010	涂膜防水-平面	1. 防水材料品种、规格：每增减0.5厚非固化沥青防水涂料	m²	非固化沥青防水涂料	kg	18.00	0.508	9.14	0.00	9.14	2.04	0.00	0.31~0.82	11.48~11.99
245	010902002011	涂膜防水-平面	1. 防水材料品种、规格：2厚聚氨酯防水涂料	m²	聚氨酯防水涂料	kg	9.89	2.707	26.77		26.77	8.16	0.00	1.22~3.26	36.16~38.2
246	010902002012	涂膜防水-平面	1. 防水材料品种、规格：每增减0.5厚聚氨酯防水涂料	m²	聚氨酯防水涂料	kg	9.89	0.711	7.03		7.03	2.04	0.00	0.31~0.82	9.38~9.89
247	010902002013	涂膜防水-平面	1. 防水材料品种、规格：1厚聚合物水泥防水涂料	m²	聚合物水泥防水涂料	kg	10.52	2.205	23.20		23.20	4.08	0.00	0.61~1.63	27.89~28.91
248	010902002014	涂膜防水-平面	1. 防水材料品种、规格：每增减0.5厚聚合物水泥防水涂料	m²	聚合物水泥防水涂料	kg	10.52	0.945	9.94	0.00	9.94	2.04	0.00	0.31~0.82	12.29~12.8
249	010902002015	涂膜防水-平面	1. 防水材料品种、规格：1厚水泥基渗透结晶型涂料防水层	m²	水泥基渗透结晶型涂料	kg	15.40	1.370	21.10	0.00	21.10	4.08	0.00	0.61~1.63	25.79~26.81
250	010902002016	涂膜防水-平面	1. 防水材料品种、规格：每增减0.5厚水泥基渗透结晶型涂料防水层	m²	水泥基渗透结晶型涂料	kg	15.40	0.420	6.47	0.00	6.47	2.04	0.00	0.31~0.82	8.81~9.32
251	010903002006	涂膜防水-立面	1. 防水材料品种、规格：2厚聚氨酯防水涂料	m²	聚氨酯防水涂料	kg	9.89	2.981	29.48		29.48	12.00	0.00	1.8~4.8	43.28~46.28

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

1. 地上建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
252	010903002007	涂膜防水-立面	1. 防水材料品种、规格：每增减0.5厚聚氨酯防水涂料	m ²	聚氨酯防水涂料	kg	9.89	0.768	7.60		7.60	3.00	0.00	0.45~1.2	11.05~11.8
253	010903002008	涂膜防水-立面	1. 防水材料品种、规格：2厚聚合物水泥防水涂料	m ²	聚合物水泥防水涂料	kg	10.52	2.495	26.25		26.25	12.00	0.00	1.8~4.8	40.05~43.05
254	010903002009	涂膜防水-立面	1. 防水材料品种、规格：每增减0.5厚聚合物水泥防水涂料	m ²	聚合物水泥防水涂料	kg	10.52	0.567	5.96	0.00	5.96	3.00	0.00	0.45~1.2	9.41~10.16
255	010903002010	涂膜防水-立面	1. 防水材料品种、规格：1.0厚水泥基防水涂料	m ²	水泥基防水涂料	kg	15.40	1.480	22.79	0.00	22.79	6.00	0.00	0.9~2.4	29.69~31.19
256	010903002011	涂膜防水-立面	1. 防水材料品种、规格：每增减0.5厚水泥基防水涂料	m ²	水泥基防水涂料	kg	15.40	0.454	6.99	0.00	6.99	3.00	0.00	0.45~1.2	10.44~11.19
257	010904003003	砂浆防水	1. 20厚M15预拌抹灰砂浆，加5%防水剂；	m ²	干混地面砂浆 DSM15	t	278.54	0.035	9.75	0.09	9.84	16.25	0.00	2.44~6.5	28.53~32.59
258	010904003004	砂浆防水每增减	1. 每增减5厚M15预拌抹灰砂浆，加5%防水剂；	m ²	干混地面砂浆 DSM15	t	278.54	0.009	2.44	0.50	2.94	2.14	0.00	0.32~0.86	5.4~5.93
259	010903003005	砂浆防水	1. 防水材料品种、规格：10厚聚合物水泥砂浆	m ²	聚合物水泥防水砂浆 DS M20	t	1085.95	0.017	18.46	0.09	18.55	6.03		0.9~2.41	25.49~26.99
260	010903003006	砂浆防水	1. 防水材料品种、规格：每增减5厚聚合物水泥砂浆	m ²	聚合物水泥防水砂浆 DS M20	t	1085.95	0.009	9.77	0.09	9.86	2.41		0.36~0.96	12.64~13.24
261	010903003007	砂浆防水-立面	1. 防水材料品种、规格：5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m ²	聚合物抗裂砂浆	kg	1.67	6.875	11.48	5.27	16.75	10.15	0.00	1.52~4.06	28.42~30.96
262	010903003008	砂浆防水-立面	1. 防水材料品种、规格：5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网	m ²	聚合物抗裂砂浆	kg	1.67	6.890	11.51	15.02	26.53	10.46	0.00	1.57~4.18	38.56~41.17
		保温工程													
263	011001003009	保温隔热墙面	1. 保温隔热面层材料品种、规格：50厚挤塑聚苯乙烯泡沫板	m ²	挤塑聚苯乙烯泡沫板	m ³	575.56	0.051	29.35	9.55	38.90	14.91	0.00	2.24~5.96	56.05~59.78
264	011001003010	保温隔热墙面	1. 保温隔热面层材料品种、规格：每增减5厚挤塑聚苯乙烯泡沫板	m ²	挤塑聚苯乙烯泡沫板	m ³	575.56	0.005	2.88		2.88	0.00	0.00	0~0	2.88~2.88
265	011001003011	保温隔热墙面	1. 保温隔热面层材料品种、规格：50厚岩棉板，燃烧性能A级，锚栓固定，热镀锌电焊网或不锈钢丝网沿板面绷直压紧与锚栓绑扎固定	m ²	岩棉板	m ³	283.19	0.051	14.44	9.55	23.99	14.91	0.00	2.24~5.96	41.14~44.87
266	011001003012	保温隔热墙面	1. 保温隔热面层材料品种、规格：每增减5厚岩棉板，燃烧性能A级	m ²	岩棉板	m ³	283.19	0.005	1.42		1.42	0.00	0.00	0~0	1.42~1.42

分部分项工程项目清单综合单价指标

(一) 地上工程

1. 地上建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
267	011001003013	保温隔热墙面	1. 保温隔热面层材料品种、规格:25厚膨胀玻化微珠无机保温砂浆	m ²	膨胀玻化微珠保温砂浆	m ³	1195.86	0.026	31.09	1.00	32.09	17.74		2.66~7.1	52.49~56.93
268	011001003014	保温隔热墙面	1. 保温隔热面层材料品种、规格:每增减5厚膨胀玻化微珠无机保温砂浆	m ²	膨胀玻化微珠保温砂浆	m ³	1195.86	0.005	5.98	0.00	5.98	2.92		0.44~1.17	9.34~10.07
269	011001003015	保温隔热墙面	1. 保温隔热面层材料品种、规格:5厚抗裂砂浆, 中间压入一层耐碱网格布	m ²	聚合物抗裂砂浆	kg	1.67	6.875	11.48	0.45	11.93	10.84	0.00	1.63~4.34	24.4~27.11
270	011001003016	保温隔热墙面	1. 保温隔热面层材料品种、规格:每增减1厚抗裂砂浆	m ²	聚合物抗裂砂浆	kg	1.67	1.375	2.30		2.30	2.88	0.00	0.43~1.15	5.61~6.33
271	011001003017	保温隔热墙面	1. 保温隔热面层材料品种、规格:B05级高性能蒸压加气混凝土精确砌块	m ³	B05 A3.5高性能蒸压加气混凝土块	m ³	603.13	1.010	609.16	15.00	624.16	172.73	0.00	25.91~69.09	822.8~865.98
272	011001003018	保温隔热墙面	1. 保温隔热面层材料品种、规格:30厚EPS复合保温板, 胶粘剂条粘及满粘, 板面满涂界面处理剂结合层, 钻孔安装塑料锚栓, 中距 ≤ 500 , (燃烧性能等级为B1级)	m ²	EPS复合保温板	m ³	398.00	0.030	11.94	10.00	21.94	15.35	0.00	2.3~6.14	39.59~43.43
273	011001001005	保温隔热屋面	1. 保温隔热面层材料品种、规格:50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m ²	聚苯乙烯泡沫板	m ³	575.56	0.051	29.35	0.00	29.35	8.17	0.00	1.23~3.27	38.75~40.79
274	011001001006	保温隔热屋面	1. 保温隔热面层材料品种、规格:每增减5厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m ²	聚苯乙烯泡沫板	m ³	575.56	0.005	2.88	0.06	2.94	1.08	0.00	0.16~0.43	4.18~4.45
275	011001001007	保温隔热屋面	1. 保温隔热面层材料品种、规格:30厚泡沫玻璃板(Ⅰ型)保温层	m ²	泡沫玻璃	m ²	69.00	1.020	70.38	6.47	76.85	8.17	0.00	1.23~3.27	86.25~88.29
276	011001001008	保温隔热屋面	1. 保温隔热面层材料品种、规格:每增减10厚泡沫玻璃板(Ⅰ型)保温层	m ²	泡沫玻璃	m ²	69.00	0.340	23.46	0.01	23.47	2.17	0.00	0.33~0.87	25.97~26.51
277	011001002005	保温隔热天棚	1. 保温隔热面层材料品种、规格:50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m ²	挤塑聚苯乙烯泡沫板	m ³	575.56	0.051	29.35	8.58	37.93	14.07	0.00	2.11~5.63	54.11~57.63
278	011001002006	保温隔热天棚	1. 保温隔热面层材料品种、规格:每增减5厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m ²	挤塑聚苯乙烯泡沫板	m ³	575.56	0.005	2.88		2.88	0.00	0.00	0~0	2.88~2.88
279	011001002007	保温隔热天棚	1. 保温隔热面层材料品种、规格:50厚岩棉板, 专用胶粘剂牢固, $\Phi 8$ 化学锚栓固定	m ²	岩棉板	m ³	283.19	0.051	14.44	6.45	20.89	16.63	0.00	2.49~6.65	40.02~44.17
280	011001002008	保温隔热天棚	1. 保温隔热面层材料品种、规格:每增减5厚岩棉板	m ²	岩棉板	m ³	283.19	0.005	1.42		1.42	0.00	0.00	0~0	1.42~1.42
281	011001005003	保温隔热楼地面	1. 保温隔热面层材料品种、规格:50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m ²	挤塑聚苯乙烯泡沫板	m ³	575.56	0.051	29.35	0.00	29.35	8.17	0.00	1.23~3.27	38.75~40.79
282	011001005004	保温隔热楼地面	1. 保温隔热面层材料品种、规格:每增减5厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m ²	挤塑聚苯乙烯泡沫板	m ³	575.56	0.005	2.88		2.88	0.00	0.00	0~0	2.88~2.88

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

1. 地上建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
283	011001005005	保温隔热楼地面	1. 保温隔热面层材料品种、规格:30厚LC15全轻混凝土保温层, 随打随磨光。	m ²	全轻混凝土 LC15	m ³	1166.05	0.030	34.98	0.20	35.18	16.74	0.30	2.56~6.82	54.78~59.04
284	011001005006	保温隔热楼地面	1. 保温隔热面层材料品种、规格:每增减5厚LC15全轻混凝土保温层。	m ²	全轻混凝土 LC15	m ³	1166.05	0.005	5.83	0.03	5.86	2.79	0.05	0.43~1.14	9.13~9.84
285	011001005007	保温隔热楼地面	1. 保温隔热面层材料品种、规格:30厚泡沫玻璃板 (I 型) 保温层	m ²	泡沫玻璃	m ²	69.00	1.020	70.38	6.47	76.85	8.17	0.00	1.23~3.27	86.25~88.29
286	011001005008	保温隔热楼地面	1. 保温隔热面层材料品种、规格:每增减10厚泡沫玻璃板 (I 型) 保温层	m ²	泡沫玻璃	m ²	69.00	0.340	23.46	0.01	23.47	2.17	0.00	0.33~0.87	25.97~26.51
		公共部位装修工程													
		外立面装饰工程													
		屋面工程													
287	010902004013	细石混凝土	1. 50厚C20细石混凝土找平	m ²	细石混凝土 C20	m ³	381.60	0.051	19.46	2.21	21.67	16.83	0.26	2.56~6.84	41.33~45.6
288	010902004014	细石混凝土每增减	1. 每增减5mm厚C20细石混凝土	m ²	细石混凝土 C20	m ³	381.60	0.005	1.91	0.00	1.91	0.29	0.00	0.04~0.12	2.24~2.31
289	010902004015	随打随抹光	1. 随打随抹光, 5mm厚C20细石混凝土	m ²	细石混凝土 C20	m ³	381.60	0.005	1.91		1.91	1.10	0.17	0.19~0.51	3.37~3.69
290	010902004016	混凝土回填	1. C15混凝土回填	m ³	商品混凝土 C15	m ³	368.98	1.010	372.67	4.41	377.08	42.94	3.00	6.89~18.38	429.91~441.4
291	010902004017	轻集料混凝土回填	1. 轻集料混凝土回填	m ³	轻集料混凝土	m ³	348.46	1.010	351.94	4.41	356.35	42.94	3.00	6.89~18.38	409.19~420.67
292	010902004018	乳化沥青膨胀珍珠岩找平	1. 乳化沥青膨胀珍珠岩找平	m ³	乳化沥青膨胀珍珠岩	m ³	346.47	1.010	349.93	4.41	354.34	42.94	3.00	6.89~18.38	407.18~418.66
293	010902004019	泡沫混凝土找平	1. 泡沫混凝土找平	m ³	泡沫混凝土	m ³	407.25	1.010	411.32	4.41	415.73	42.94	3.00	6.89~18.38	468.56~480.05
294	010902004020	分隔缝	1. 设分仓缝<6x6m ² , 缝内嵌填建筑密封膏	m	建筑油膏	kg	2.59	0.673	1.74	1.40	3.14	3.84	0.00	0.58~1.54	7.56~8.52
295	010506020004	钢筋网片	1. 混凝土内配钢筋网	t	钢筋网片	t	4063.60	1.050	4266.78	82.74	4349.52	926.84	0.00	139.03~370.74	5415.39~5647.1
296	010902008004	排水板	1. 15-20厚凹凸型排水板	m ²	凹凸型排水板	m ²	11.00	1.020	11.22	0.05	11.27	2.88	0.05	0.44~1.17	14.64~15.37
297	010902008005	碎石排 (蓄) 水层	1. 碎石排 (蓄) 水层 ;	m ³	碎石	m ³	157.76	1.020	160.92	30.00	190.92	19.19	0.50	2.95~7.88	213.56~218.48
298	010902008006	陶粒滤水层	1. 陶粒滤水层	m ³	陶粒	m ³	160.26	1.020	163.47	30.00	193.47	19.19	0.50	2.95~7.88	216.11~221.03
299	010902003007	聚乙烯薄膜	1. 满铺聚乙烯薄膜一遍	m ²	聚乙烯薄膜	m ²	0.56	1.080	0.60	0.00	0.60	0.50	0.00	0.08~0.2	1.18~1.3
300	010902003008	油毡隔离层	1. 干铺沥青油毡一道隔离层	m ²	油毡隔离层	m ²	2.57	1.080	2.78	0.00	2.78	0.58	0.00	0.09~0.23	3.44~3.59

分部分项工程项目清单综合单价指标

(一) 地上工程

1. 地上建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
301	010902003009	塑料薄膜保护层	1. 塑料薄膜保护层	m ²	塑料薄膜	m ²	1.47	1.080	1.59	0.00	1.59	0.58	0.00	0.09~0.23	2.25~2.4
302	010902003010	聚酯无纺布	1. 聚酯无纺布隔离层一道	m ²	聚酯无纺布	m ²	5.56	1.115	6.20	0.06	6.26	1.43	0.00	0.21~0.57	7.9~8.26
303	010902003011	土工布	1. 满铺土工布一层	m ²	土工布	m ²	2.75	1.115	3.07	0.06	3.13	1.43	0.00	0.21~0.57	4.77~5.13
304	010902003012	高密度聚乙烯土工膜	1. 高密度聚乙烯土工膜	m ²	高密度聚乙烯土工膜	m ²	29.95	1.115	33.39	0.07	33.46	1.43	0.00	0.21~0.57	35.11~35.47
305	010902004021	10厚低标号砂浆	1. 10厚低标号砂浆隔离层	m ²	石灰砂浆	m ³	316.10	0.010	3.16	0.15	3.31	5.02	0.00	0.75~2.01	9.08~10.34
306	010902004022	砂浆抹灰	1. 20厚M20预拌砂浆抹平	m ²	干混地面砂浆 DS M20	t	291.81	0.035	10.21	0.09	10.30	16.25	0.00	2.44~6.5	28.99~33.05
307	010902004023	砂浆抹灰每增减	1. 每增减5mm厚M20预拌砂浆抹平	m ²	干混地面砂浆 DS M20	t	291.81	0.009	2.63	0.00	2.63	4.03	0.00	0.6~1.61	7.26~8.27
308	010902004024	地砖地面	1. 8~10厚300*300防滑地砖, 水泥浆擦缝 2. 20厚预拌砂浆结合层	m ²	300*300防滑地砖	m ²	46.48	1.040	48.34	7.70	56.04	47.98	0.00	7.2~19.19	111.22~123.21
309	010101003005	屋面种植土	1. 成品种植土	m ³	种植土	m ³	21.39	1.050	22.46	0.64	23.10	26.78	0.00	4.02~10.71	53.9~60.59
310	01B009	排烟道风帽	1. 成品不锈钢风帽, 详设计图纸	个	成品风帽	个	170.00	1.000	170.00	0.88	170.88	48.65	0.00	7.3~19.46	226.83~238.99
311	010902006001	屋面排(透)气管	屋面PVC排(透)气管 1. 具体做法详见图纸; 2. 排(透)气管及配件安装、固定; 3. 铁件制作、安装、接缝、嵌缝刷漆	m	PVC排(透)气管	m	6.00	1.020	6.12	0.88	7.00	7.68	0.00	1.15~3.07	15.83~17.75
312	010902006002	屋面排(透)气管	屋面不锈钢排(透)气管 1. 具体做法详见图纸; 2. 排(透)气管及配件安装、固定; 3. 铁件制作、安装、接缝、嵌缝刷漆	m	不锈钢排(透)气管	m	23.00	1.020	23.46	0.88	24.34	7.68	0.00	1.15~3.07	33.17~35.09
313	01B010	成品排烟道(含止逆阀)	1. 排烟道尺寸: 烟道周长范围1.6m~3m 2. 包含止逆阀排烟道做法参做法详图纸。	m	成品烟道	m	85.00	1.000	85.00	0.00	85.00	23.99	0.50	3.67~9.8	113.16~119.29
314	010901008001	变形缝	1. 嵌缝材料种类: 按设计要求 2. 盖缝材料: 1mm铝合金盖板	m	1mm铝合金盖板	m	72.67	1.010	73.40	1.00	74.40	14.39	0.00	2.16~5.76	90.95~94.54
315	010901008002	变形缝	1. 嵌缝材料种类: 按设计要求 2. 盖缝材料: 1mm不锈钢盖板	m	1mm不锈钢盖板	m	60.19	1.010	60.79	1.00	61.79	14.39	0.00	2.16~5.76	78.34~81.94
316	010901008003	变形缝	1. 嵌缝材料种类: 按设计要求 2. 盖缝材料: 1.5mm镀锌铁皮盖板	m	1.5mm镀锌铁皮	m	30.00	1.010	30.30	1.00	31.30	14.39	0.00	2.16~5.76	47.85~51.45
317	010901008004	变形缝	1. 缝宽50mm, 填充聚苯板;	m	挤塑聚苯乙烯泡沫板(XPS)	m ³	575.56	0.003	1.73	1.20	2.93	3.84	0.00	0.58~1.54	7.34~8.3

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

1. 地上建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
318	010901008005	变形缝	1. 楼梯滑动支座, 钢板之间铺石墨粉;	m ²	石墨粉	kg	17.11	1.800	30.80	0.00	30.80	9.60	0.00	1.44~3.84	41.84~44.24
319	01B011	成品滴水线条	1. 成品滴水线条;	m					0.00	0.00	0.00	1.34	0.00	0.2~0.54	1.54~1.88
320	01B012	水簸箕	1. 混凝土水簸箕;	个	水簸箕	个	85.00	1.000	85.00	0.00	85.00	9.60	0.00	1.44~3.84	96.04~98.44
321	010901007001	泛水	1. 镀锌铁皮天沟、泛水	m	镀锌铁皮天沟	m	11.12	1.000	11.12	0.12	11.24	5.24	0.00	0.79~2.1	17.27~18.58

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
		地上安装工程													
		室内水暖电气工程													
		给排水工程													
		给水系统													
		镀锌钢管													
1	031001002028	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:国标镀锌钢管DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标镀锌钢管DN25	m	13.38	1.00%	13.51	4.00	17.51	18.46	0.07	3.71~5.56	39.75~41.6
2	031001002029	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:国标镀锌钢管DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标镀锌钢管DN32	m	18.66	1.00%	18.85	4.05	22.90	19.19	0.15	3.87~5.8	46.1~48.04
3	031001002030	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:国标镀锌钢管DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标镀锌钢管DN40	m	20.36	1.00%	20.56	4.10	24.66	20.21	0.18	4.08~6.12	49.13~51.17
4	031001002031	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:国标镀锌钢管DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标镀锌钢管DN50	m	27.47	1.00%	27.75	4.20	31.95	20.80	0.22	4.2~6.31	57.17~59.28
		衬塑钢管													
5	031001007043	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	衬塑钢管DN25	m	19.38	1.00%	19.58	4.00	23.58	18.46	0.07	3.71~5.56	45.81~47.67

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
6	031001007044	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	衬塑钢管DN32	m	25.90	1.00%	26.16	4.05	30.21	19.19	0.15	3.87~5.8	53.42~55.35
7	031001007045	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	衬塑钢管DN40	m	29.92	1.00%	30.22	4.10	34.32	20.21	0.18	4.08~6.12	58.78~60.82
8	031001007046	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	衬塑钢管DN50	m	35.00	1.00%	35.35	4.20	39.55	20.80	0.22	4.2~6.31	64.78~66.88
9	031001007047	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN65 4. 连接形式:螺纹连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	衬塑钢管DN65	m	47.22	1.00%	47.70	1.64	49.34	20.71	1.89	4.52~6.78	76.46~78.72
10	031001007048	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN80 4. 连接形式:螺纹连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	衬塑钢管DN80	m	61.83	1.00%	62.45	6.59	69.04	24.77	0.88	5.13~7.7	99.82~102.39
11	031001007049	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN100 4. 连接形式:螺纹连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	衬塑钢管DN100	m	75.45	1.00%	76.20	4.84	81.04	28.12	2.42	6.11~9.16	117.69~120.75

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
12	031001007050	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN65 4. 连接形式:沟槽连接 5. 调直、切管、卡箍、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	衬塑钢管DN65	m	57.51	1.00%	58.09	1.71	59.80	21.85	2.10	4.79~7.19	88.54~90.93
13	031001007051	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN80 4. 连接形式:沟槽连接 5. 调直、切管、卡箍、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	衬塑钢管DN80	m	69.24	1.00%	69.94	1.77	71.71	22.07	2.28	4.87~7.31	100.93~103.36
14	031001007052	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 调直、切管、卡箍、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	衬塑钢管DN100	m	83.72	1.00%	84.56	2.23	86.79	23.37	3.55	5.38~8.08	119.09~121.78
15	031001007053	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN150 4. 连接形式:沟槽连接 5. 调直、切管、卡箍、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	衬塑钢管DN150	m	109.69	1.00%	110.78	5.88	116.66	29.37	3.90	6.65~9.98	156.59~159.92
16	031001007054	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN200 4. 连接形式:沟槽连接 5. 调直、切管、卡箍、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	衬塑钢管DN200	m	175.78	1.00%	177.54	8.44	185.98	32.87	5.35	7.64~11.47	231.84~235.66
17	031001007055	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 调直、切管、法兰、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	衬塑钢管DN80	m	59.07	1.00%	59.67	2.09	61.76	24.77	0.88	5.13~7.7	92.54~95.1

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
18	031001007056	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 调直、切管、法兰、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	衬塑钢管DN100	m	74.37	1.00%	75.11	4.84	79.95	28.12	2.42	6.11~9.16	116.6~119.66
19	031001007057	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 调直、切管、法兰、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	衬塑钢管DN150	m	112.53	1.00%	113.65	6.47	120.12	34.61	3.66	7.65~11.48	166.05~169.87
		钢丝骨架复合管													
20	031001007058	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN15 4. 连接形式:电熔连接 5. 调直、切管、法兰、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN15	m	14.18	1.60%	14.41	0.15	14.56	11.23	0.04	2.25~3.38	28.08~29.21
21	031001007059	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN25 4. 连接形式:电熔连接 5. 调直、切管、法兰、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN25	m	20.03	1.60%	20.36	0.18	20.54	12.17	0.04	2.44~3.66	35.19~36.41
22	031001007060	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN32 4. 连接形式:电熔连接 5. 调直、切管、法兰、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN32	m	22.31	1.60%	22.67	0.22	22.89	13.91	0.05	2.79~4.19	39.64~41.03

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
23	031001007061	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN40 4. 连接形式:电熔连接 5. 调直、切管、法兰、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN40	m	26.20	1.60%	26.62	0.24	26.86	16.06	0.06	3.22~4.84	46.2~47.82
24	031001007062	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN50 4. 连接形式:电熔连接 5. 调直、切管、法兰、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN50	m	34.36	1.60%	34.91	0.29	35.20	17.29	0.06	3.47~5.21	56.02~57.76
25	031001007063	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN65 4. 连接形式:电熔连接 5. 调直、切管、法兰、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN65	m	43.01	1.60%	43.70	0.36	44.06	17.71	0.06	3.55~5.33	65.38~67.16
26	031001007064	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN80 4. 连接形式:电熔连接 5. 调直、切管、法兰、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN80	m	49.00	1.60%	49.79	0.42	50.21	19.24	0.07	3.86~5.79	73.38~75.31
27	031001007065	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN100 4. 连接形式:电熔连接 5. 调直、切管、法兰、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN100	m	60.31	1.60%	61.28	0.54	61.82	20.21	0.07	4.06~6.08	86.15~88.18
		不锈钢管													

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
28	031001005020	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:不锈钢管DN15*0.8 4. 连接形式:卡压连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标不锈钢管 DN15*0.8	m	10.24	1.00%	10.34	2.31	12.65	9.77	0.04	1.96~2.94	24.42~25.41
29	031001005021	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:不锈钢管DN20*1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标建筑 不锈钢管 DN20*1.0	m	12.94	1.00%	13.07	2.63	15.70	12.11	0.05	2.43~3.65	30.29~31.51
30	031001005022	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:不锈钢管DN25*1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标不锈 钢管 DN25*1.0	m	19.70	1.00%	19.90	3.28	23.18	15.14	0.06	3.04~4.56	41.42~42.94
31	031001005023	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:不锈钢管DN32*1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标不锈 钢管 DN32*1.2	m	29.84	1.00%	30.14	3.32	33.46	15.74	0.12	3.17~4.76	52.49~54.08
32	031001005024	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:不锈钢管DN40*1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标不锈 钢管 DN40*1.2	m	37.58	1.00%	37.96	3.36	41.32	16.57	0.15	3.34~5.02	61.38~63.05
33	031001005025	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:不锈钢管DN50*1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标不锈 钢管 DN50*1.2	m	48.04	1.00%	48.52	3.44	51.96	17.06	0.18	3.45~5.17	72.65~74.37

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
34	031001005026	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:不锈钢管DN65*1.6 4. 连接形式:卡压连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标不锈钢管 DN65*1.6	m	84.87	1.00%	85.72	3.73	89.45	18.46	0.20	3.73~5.6	111.84~113.71
35	031001005027	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:不锈钢管DN80*2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标不锈钢管 DN80*2.0	m	140.29	1.00%	141.69	3.83	145.52	19.38	0.50	3.98~5.96	169.38~171.37
36	031001005028	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:不锈钢管DN100*2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标不锈钢管 DN100*2.0	m	160.80	1.00%	162.41	4.16	166.57	20.94	0.74	4.34~6.5	192.58~194.75
37	031001005029	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:不锈钢管DN15*0.8 4. 连接形式:焊接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标不锈钢管 DN15*0.8	m	10.24	1.00%	10.34	2.40	12.74	8.49	0.80	1.86~2.79	23.89~24.82
38	031001005030	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:不锈钢管DN20*1.0 4. 连接形式:焊接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标建筑 不锈钢管 DN20*1.0	m	12.94	1.00%	13.07	3.26	16.33	9.25	1.03	2.06~3.08	28.67~29.69
39	031001005031	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:不锈钢管DN25*1.0 4. 连接形式:焊接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标不锈钢管 DN25*1.0	m	19.70	1.00%	19.90	3.97	23.87	10.39	1.12	2.3~3.45	37.68~38.83

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
40	031001005032	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:不锈钢管DN32*1.2 4. 连接形式:焊接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标不锈钢管 DN32*1.2	m	29.84	1.00%	30.14	4.15	34.29	11.01	1.20	2.44~3.66	48.94~50.16
41	031001005033	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:不锈钢管DN40*1.2 4. 连接形式:焊接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标不锈钢管 DN40*1.2	m	37.58	1.00%	37.96	4.30	42.26	12.76	1.25	2.8~4.2	59.07~60.47
42	031001005034	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:不锈钢管DN50*1.2 4. 连接形式:焊接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标不锈钢管 DN50*1.2	m	48.04	1.00%	48.52	4.65	53.17	13.50	1.46	2.99~4.49	71.12~72.62
43	031001005035	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:不锈钢管DN65*1.6 4. 连接形式:焊接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标不锈钢管 DN65*1.6	m	84.87	1.00%	85.72	5.00	90.72	14.01	1.64	3.13~4.7	109.5~111.06
44	031001005036	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:不锈钢管DN80*2.0 4. 连接形式:焊接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标不锈钢管 DN80*2.0	m	140.29	1.00%	141.69	5.43	147.12	15.14	1.91	3.41~5.12	167.58~169.29
45	031001005037	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:不锈钢管DN100*2.0 4. 连接形式:焊接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标不锈钢管 DN100*2.0	m	160.80	1.00%	162.41	6.18	168.59	16.81	2.31	3.82~5.74	191.53~193.44
		塑料管													

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
46	031001008008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷、热水 3. 材质、规格:PP-R给水管 DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒、冲洗 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	PP-R给水管 DN15	m	3.56	1.00%	3.59	4.73	8.32	8.07	0.25	1.66~2.5	18.31~19.14
47	031001008009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷、热水 3. 材质、规格:PP-R给水管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒、冲洗 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	PP-R给水管 DN20	m	5.16	1.00%	5.21	5.04	10.25	8.55	0.25	1.76~2.64	20.81~21.69
48	031001008010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷、热水 3. 材质、规格:PP-R给水管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒、冲洗 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	PP-R给水管 DN25	m	7.57	1.00%	7.65	5.55	13.20	8.98	0.25	1.85~2.77	24.27~25.2
49	031001008011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷、热水 3. 材质、规格:PP-R给水管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒、冲洗 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	PP-R给水管 DN32	m	11.86	1.00%	11.98	6.07	18.05	10.01	0.25	2.05~3.08	30.36~31.38
50	031001008012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷、热水 3. 材质、规格:PP-R给水管 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒、冲洗 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	PP-R给水管 DN40	m	17.52	1.00%	17.70	6.61	24.31	12.16	0.27	2.49~3.73	39.22~40.46

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
51	031001008013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷、热水 3. 材质、规格:PP-R给水管 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒、冲洗 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	PP-R给水管 DN50	m	27.42	1.00%	27.70	7.80	35.50	12.86	0.28	2.63~3.94	51.27~52.58
52	031001008014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷、热水 3. 材质、规格:PP-R给水管 DN65 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒、冲洗 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	PP-R给水管 DN65	m	43.47	1.00%	43.91	9.20	53.11	14.94	0.29	3.05~4.57	71.38~72.91
		铝塑稳态管													
53	031001008015	铝塑稳态管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷、热水 3. 材质、规格:PP-R铝塑稳态给水管 DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒、冲洗 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	PP-R铝塑稳态给水管 DN15	m	5.28	1.00%	5.33	4.15	9.48	10.43	0.04	2.09~3.14	22.05~23.09
54	031001008016	铝塑稳态管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷、热水 3. 材质、规格:PP-R铝塑稳态给水管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒、冲洗 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	PP-R铝塑稳态给水管 DN20	m	5.80	1.00%	5.86	4.16	10.02	10.45	0.04	2.1~3.15	22.61~23.66
55	031001008017	铝塑稳态管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷、热水 3. 材质、规格:PP-R铝塑稳态给水管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒、冲洗 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	PP-R铝塑稳态给水管 DN25	m	7.34	1.00%	7.41	4.17	11.58	11.53	0.04	2.31~3.47	25.47~26.62

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
56	031001008018	铝塑稳态管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷、热水 3. 材质、规格:PP-R铝塑稳态给水管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒、冲洗 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	PP-R铝塑稳态给水管 DN32	m	15.62	1.00%	15.78	4.71	20.49	12.49	0.04	2.51~3.76	35.52~36.78
		PSP复合管													
57	031001007066	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合管 DN15 4. 连接形式:电磁热熔双热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒、冲洗 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	PSP钢塑复合管 DN15	m	13.92	1.60%	14.15	0.20	14.35	10.85	0.27	2.22~3.34	27.69~28.8
58	031001007067	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒、冲洗 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	PSP钢塑复合管 DN20	m	20.75	1.60%	21.08	0.16	21.24	8.98	0.04	1.8~2.71	32.06~32.97
59	031001007068	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒、冲洗 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	PSP钢塑复合管 DN25	m	29.08	1.60%	29.55	0.19	29.74	9.69	0.04	1.95~2.92	41.41~42.39

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
60	031001007069	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒、冲洗 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	PSP钢塑复合管 DN32	m	35.54	1.60%	36.11	0.24	36.35	10.90	0.05	2.19~3.29	49.49~50.59
61	031001007070	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合管 DN40 4. 连接形式:电磁热熔双热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒、冲洗 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	PSP钢塑复合管 DN40	m	37.71	1.60%	38.32	0.50	38.82	16.68	0.54	3.44~5.17	59.48~61.2
62	031001007071	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合管 DN50 4. 连接形式:电磁热熔双热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	PSP钢塑复合管 DN50	m	42.88	1.60%	43.57	0.59	44.16	18.33	0.55	3.78~5.66	66.82~68.7
63	031001007072	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合管 DN65 4. 连接形式:电磁热熔双热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	PSP钢塑复合管 DN65	m	68.03	1.60%	69.12	0.70	69.82	18.93	0.56	3.9~5.85	93.21~95.15

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
64	031001007073	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合管 DN80 4. 连接形式:电磁热熔双热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	PSP钢塑复合管 DN80	m	75.83	1.60%	77.04	0.76	77.80	20.58	0.59	4.23~6.35	103.2~105.32
65	031001007074	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合管 DN100 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒、冲洗 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	PSP钢塑复合管 DN100	m	94.47	1.60%	95.98	0.57	96.55	16.15	0.07	3.24~4.87	116.02~117.64
66	031001007075	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合管 DN150 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒、冲洗 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	PSP钢塑复合管 DN150	m	197.18	1.60%	200.33	2.02	202.35	18.07	1.22	3.86~5.79	225.5~227.43
		内筋嵌入复合管													
67	031001007076	内筋嵌入式钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷、热水 3. 材质、规格:内筋嵌入式钢塑给水管 DN15 4. 连接形式:卡环连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒、冲洗 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	内筋嵌入式钢塑给水管 DN15	m	16.88	1.60%	17.15	0.07	17.22	7.07	0.04	1.42~2.13	25.75~26.46

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
68	031001007077	内筋嵌入式钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷、热水 3. 材质、规格:内筋嵌入式钢塑给水管 DN20 4. 连接形式:卡环连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒、冲洗 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	内筋嵌入式钢塑给水管 DN20	m	19.29	1.60%	19.60	0.08	19.68	7.09	0.04	1.43~2.14	28.23~28.95
69	031001007078	内筋嵌入式钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷、热水 3. 材质、规格:内筋嵌入式钢塑给水管 DN25 4. 连接形式:卡环连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒、冲洗 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	内筋嵌入式钢塑给水管 DN25	m	24.81	1.60%	25.21	0.09	25.30	8.00	0.04	1.61~2.41	34.94~35.75
70	031001007079	内筋嵌入式钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷、热水 3. 材质、规格:内筋嵌入式钢塑给水管 DN32 4. 连接形式:卡环连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒、冲洗 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	内筋嵌入式钢塑给水管 DN32	m	31.70	1.60%	32.21	0.10	32.31	9.00	0.04	1.81~2.71	43.16~44.06
71	031001007080	内筋嵌入式钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷、热水 3. 材质、规格:内筋嵌入式钢塑给水管 DN40 4. 连接形式:卡环连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒、冲洗 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	内筋嵌入式钢塑给水管 DN40	m	35.48	1.60%	36.05	0.13	36.18	9.94	0.05	2~3	48.17~49.16

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
72	031001007081	内筋嵌入式钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷、热水 3. 材质、规格:内筋嵌入式钢塑给水管 DN50 4. 连接形式:卡环连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒、冲洗 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	内筋嵌入式钢塑给水管 DN50	m	39.89	1.60%	40.53	0.15	40.68	10.84	0.06	2.18~3.27	53.76~54.85
73	031001007082	内筋嵌入式钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷、热水 3. 材质、规格:内筋嵌入式钢塑给水管 DN65 4. 连接形式:卡环连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒、冲洗 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	内筋嵌入式钢塑给水管 DN65	m	54.20	1.60%	55.07	0.21	55.28	12.45	0.06	2.5~3.75	70.29~71.54
74	031001007083	内筋嵌入式钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷、热水 3. 材质、规格:内筋嵌入式钢塑给水管 DN75 4. 连接形式:卡环连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒、冲洗 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	内筋嵌入式钢塑给水管 DN75	m	67.19	1.60%	68.27	0.26	68.53	12.66	0.06	2.54~3.82	83.79~85.06
75	031001007084	内筋嵌入式钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷、热水 3. 材质、规格:内筋嵌入式钢塑给水管 DN80 4. 连接形式:卡环连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒、冲洗 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	内筋嵌入式钢塑给水管 DN80	m	64.15	1.60%	65.18	0.29	65.47	13.19	0.07	2.65~3.98	81.38~82.7

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
76	031001007085	内筋嵌入式钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷、热水 3. 材质、规格:内筋嵌入式钢塑给水管 DN100 4. 连接形式:卡环连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒、冲洗 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	内筋嵌入式钢塑给水管 DN100	m	79.65	1.60%	80.92	0.42	81.34	15.34	0.07	3.08~4.62	99.84~101.38
		焊接钢管													
77	031001003001	钢管	1. 安装部位:室外 2. 材质:焊接钢管 3. 型号、规格:DN100 4. 连接方式:焊接 5. 管道及管件安装 6. 试水、通球试验	m	焊接钢管 DN100		34.88	1.60%	35.44	2.66	38.10	11.29	5.85	3.43~5.14	58.67~60.38
		给、排水附(配)件													
78	031003014033	给、排水附(配)件	1. 名称:水龙头 2. 型号、规格:DN15 3. 材质:塑料 4. 连接形式:螺纹连接	个	水龙头 DN15	个	5.00	1.00%	5.05	0.08	5.13	2.01	0.10	0.42~0.63	7.66~7.87
79	031003014034	给、排水附(配)件	1. 名称:水龙头 2. 型号、规格:DN20 3. 材质:塑料 4. 连接形式:螺纹连接	个	水龙头 DN20	个	7.00	1.00%	7.07	0.08	7.15	2.25	0.10	0.47~0.71	9.97~10.21
80	031003014035	给、排水附(配)件	1. 名称:水龙头 2. 型号、规格:DN25 3. 材质:塑料 4. 连接形式:螺纹连接	个	水龙头 DN25	个	10.00	1.00%	10.10	0.09	10.19	2.60	0.10	0.54~0.81	13.43~13.7
81	031003014036	给、排水附(配)件	1. 名称:水龙头 2. 型号、规格:DN15 3. 材质:不锈钢 4. 连接形式:螺纹连接	个	水龙头 DN15	个	19.50	1.00%	19.70	0.12	19.82	2.03	0.00	0.41~0.61	22.25~22.45

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
82	031003014037	给、排水附(配)件	1.名称:水龙头 2.型号、规格:DN20 3.材质: 不锈钢 4.连接形式:螺纹连接	个	水龙头 DN20	个	22.58	1.00%	22.81	0.15	22.96	2.11	0.00	0.42~0.63	25.49~25.7
83	031003014038	给、排水附(配)件	1.名称:水龙头 2.型号、规格:DN25 3.材质: 不锈钢 4.连接形式:螺纹连接	个	水龙头 DN25	个	31.05	1.00%	31.36	0.18	31.54	2.58	0.00	0.52~0.77	34.64~34.89
84	031002001080	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.材质: 铜 4.连接形式:螺纹连接	个	截止阀 DN15	个	21.50	1.00%	21.72	2.98	24.70	9.53	0.95	2.1~3.14	37.27~38.32
85	031002001081	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.材质: 铜 4.连接形式:螺纹连接	个	截止阀 DN20	个	28.67	1.00%	28.96	4.02	32.98	10.09	0.98	2.21~3.32	46.26~47.37
86	031002001082	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.材质: 铜 4.连接形式:螺纹连接	个	截止阀 DN25	个	40.62	1.00%	41.03	5.55	46.58	12.22	1.06	2.66~3.98	62.51~63.84
87	031002001083	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.材质: 铜 4.连接形式:螺纹连接	个	截止阀 DN32	个	69.29	1.00%	69.98	7.73	77.71	14.23	1.15	3.08~4.61	96.17~97.71
88	031002001084	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.材质: 铜 4.连接形式:螺纹连接	个	截止阀 DN40	个	95.58	1.00%	96.54	8.84	105.38	18.74	1.22	3.99~5.99	129.33~131.32
89	031002001085	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.材质: 铜 4.连接形式:螺纹连接	个	截止阀 DN50	个	152.12	1.00%	153.64	10.05	163.69	25.40	2.43	5.57~8.35	197.09~199.87

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
90	031002001086	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	闸阀DN15	个	20.71	1.00%	20.92	2.98	23.90	9.53	0.95	2.1~3.14	36.47~37.52
91	031002001087	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	闸阀DN20	个	26.28	1.00%	26.54	4.02	30.56	10.09	0.98	2.21~3.32	43.85~44.95
92	031002001088	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	闸阀DN25	个	39.03	1.00%	39.42	5.55	44.97	12.22	1.06	2.66~3.98	60.91~62.23
93	031002001089	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	闸阀DN32	个	64.51	1.00%	65.16	7.73	72.89	14.23	1.15	3.08~4.61	91.34~92.88
94	031002001090	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	闸阀DN40	个	86.81	1.00%	87.68	8.84	96.52	18.74	1.22	3.99~5.99	120.47~122.47
95	031002001091	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	闸阀DN50	个	122.65	1.00%	123.88	10.05	133.93	25.40	2.43	5.57~8.35	167.32~170.11
96	031002001092	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格: DN15 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	止回阀DN15	个	17.52	1.00%	17.70	2.98	20.68	9.53	0.95	2.1~3.14	33.25~34.3
97	031002001093	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格: DN20 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	止回阀DN20	个	23.89	1.00%	24.13	4.02	28.15	10.09	0.98	2.21~3.32	41.43~42.54

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
98	031002001094	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格: DN25 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	止回阀 DN25	个	35.84	1.00%	36.20	5.55	41.75	12.22	1.06	2.66~3.98	57.68~59.01
99	031002001095	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格: DN32 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	止回阀 DN32	个	55.75	1.00%	56.31	7.73	64.04	14.23	1.15	3.08~4.61	82.49~84.03
100	031002001096	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格: DN40 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	止回阀 DN40	个	79.65	1.00%	80.45	8.84	89.29	18.74	1.22	3.99~5.99	113.24~115.23
101	031002001097	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格: DN50 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	止回阀 DN50	个	115.49	1.00%	116.64	10.05	126.69	25.40	2.43	5.57~8.35	160.09~162.87
102	031002001098	螺纹阀门	1. 类型: 减压阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	减压阀 DN15	个	64.51	1.00%	65.16	2.98	68.14	9.53	0.95	2.1~3.14	80.71~81.76
103	031002001099	螺纹阀门	1. 类型: 减压阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	减压阀 DN20	个	70.09	1.00%	70.79	4.02	74.81	10.09	0.98	2.21~3.32	88.09~89.2
104	031002001100	螺纹阀门	1. 类型: 减压阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	减压阀 DN25	个	82.83	1.00%	83.66	5.55	89.21	12.22	1.06	2.66~3.98	105.14~106.47
105	031002001101	螺纹阀门	1. 类型: 减压阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	减压阀 DN32	个	125.84	1.00%	127.10	7.73	134.83	14.23	1.15	3.08~4.61	153.28~154.82

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
106	031002001102	螺纹阀门	1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 材质: 铜 4. 连接形式:螺纹连接	个	减压阀 DN40	个	235.75	1.00%	238.11	8.84	246.95	18.74	1.22	3.99~5.99	270.9~272.9
107	031002001103	螺纹阀门	1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 材质: 铜 4. 连接形式:螺纹连接	个	减压阀 DN50	个	313.81	1.00%	316.95	10.05	327.00	25.40	2.43	5.57~8.35	360.39~363.18
108	031002001104	螺纹阀门	1. 类型:浮球阀 2. 规格:DN15 3. 材质: 铜 4. 连接形式:螺纹连接	个	浮球阀 DN15	个	20.37	1.00%	20.57	0.89	21.46	7.40	0.05	1.49~2.24	30.4~31.15
109	031002001105	螺纹阀门	1. 类型:浮球阀 2. 规格:DN20 3. 材质: 铜 4. 连接形式:螺纹连接	个	浮球阀 DN20	个	24.25	1.00%	24.49	1.18	25.67	8.31	0.07	1.68~2.51	35.73~36.57
110	031002001106	螺纹阀门	1. 类型:浮球阀 2. 规格:DN25 3. 材质: 铜 4. 连接形式:螺纹连接	个	浮球阀 DN25	个	43.00	1.00%	43.43	1.73	45.16	9.08	0.13	1.84~2.76	56.21~57.13
111	031002001107	螺纹阀门	1. 类型:浮球阀 2. 规格:DN32 3. 材质: 铜 4. 连接形式:螺纹连接	个	浮球阀 DN32	个	54.18	1.00%	54.72	2.47	57.19	11.61	0.17	2.36~3.53	71.33~72.51
112	031002001108	螺纹阀门	1. 类型:浮球阀 2. 规格等级:DN50 3. 材质: 铜 4. 连接形式:螺纹连接	个	浮球阀 DN50	个	61.33	1.00%	61.94	5.07	67.01	19.92	0.57	4.1~6.15	91.6~93.65
113	031002001109	螺纹阀门	1. 类型:电磁浮球阀DN100 2. 材质:铜芯 3. 连接形式:螺纹连接	个	电磁浮球阀 DN100	个	917.52	1.00%	926.70	8.02	934.72	131.60	3.53	27.03~40.54	1096.87~1110.38

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
114	031002001110	电磁浮球阀	1. 类型:电磁浮球阀DN50 2. 材质:铜芯 3. 连接形式:螺纹连接	个	电磁浮球阀DN50	个	630.00	1.00%	636.30	4.56	640.86	19.45	0.56	4~6	664.87~666.87
115	031002001111	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 型号:满足设计要求 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计及规范要求, 不详事项详见图纸及其他资料	个	自动排气阀DN15	个	25.16	1.00%	25.41	1.98	27.39	14.94	0.05	3~4.5	45.38~46.88
116	031002001112	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 型号:满足设计要求 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计及规范要求, 不详事项详见图纸及其他资料	个	自动排气阀DN20	个	29.66	1.00%	29.96	2.61	32.57	16.23	0.06	3.26~4.89	52.11~53.74
117	031002001113	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 型号:满足设计要求 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计及规范要求, 不详事项详见图纸及其他资料	个	自动排气阀DN25	个	31.86	1.00%	32.18	3.80	35.98	18.69	0.09	3.76~5.63	58.51~60.39
118	031002001114	螺纹阀门	1. 类型:真空破坏器DN20 2. 材质:铜芯 3. 连接形式:螺纹连接	个	真空破坏器DN20	个	81.00	1.00%	81.81	2.61	84.42	16.23	0.06	3.26~4.89	103.97~105.6
119	031002001115	螺纹阀门	1. 名称:Y型过滤器 2. 型号:满足设计要求 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计及规范要求, 不详事项详见图纸及其他资料	个	Y型过滤器DN20	个	27.87	1.00%	28.15	3.60	31.75	6.63	1.24	1.57~2.36	41.19~41.98
120	031002001116	螺纹阀门	1. 名称:Y型过滤器 2. 型号:满足设计要求 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计及规范要求, 不详事项详见图纸及其他资料	个	Y型过滤器DN40	个	122.65	1.00%	123.88	10.76	134.64	14.61	1.58	3.24~4.86	154.06~155.68
121	031002001117	螺纹阀门	1. 名称:Y型过滤器 2. 型号:满足设计要求 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计及规范要求, 不详事项详见图纸及其他资料	个	Y型过滤器DN50	个	191.15	1.00%	193.06	16.37	209.43	17.99	3.45	4.29~6.43	235.16~237.3

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
122	031002011011	水表	1. 型号、规格:机械水表DN15 2. 连接形式:螺纹连接 3. 满足设计及规范要求, 不详事项详见图纸及其他资料	个	机械水表DN15	个	58.10	1.00%	58.68	1.17	59.85	20.43	0.07	4.1~6.15	84.45~86.5
123	031002011012	水表	1. 型号、规格:机械水表DN20 2. 连接形式:螺纹连接 3. 满足设计及规范要求, 不详事项详见图纸及其他资料	个	机械水表DN20	个	61.78	1.00%	62.40	1.34	63.74	22.45	0.10	4.51~6.77	90.8~93.05
124	031002011013	水表	1. 型号、规格:机械水表DN25 2. 连接形式:螺纹连接 3. 满足设计及规范要求, 不详事项详见图纸及其他资料	个	机械水表DN25	个	93.83	1.00%	94.77	2.04	96.81	26.16	0.19	5.27~7.91	128.43~131.06
125	031002011014	水表	1. 型号、规格:机械水表DN32 2. 连接形式:螺纹连接 3. 满足设计及规范要求, 不详事项详见图纸及其他资料	个	机械水表DN32	个	119.65	1.00%	120.85	2.81	123.66	32.40	0.24	6.53~9.79	162.82~166.09
126	031002011015	水表	1. 型号、规格:机械水表DN40 2. 连接形式:螺纹连接 3. 满足设计及规范要求, 不详事项详见图纸及其他资料	个	机械水表DN40	个	132.15	1.00%	133.47	3.24	136.71	39.87	0.30	8.03~12.05	184.92~188.93
127	031002011016	水表	1. 型号、规格:机械水表DN50 2. 连接形式:螺纹连接 3. 满足设计及规范要求, 不详事项详见图纸及其他资料	个	机械水表DN50	个	144.00	1.00%	145.44	5.02	150.46	49.86	0.37	10.05~15.07	210.74~215.76
128	031002011017	水表	1. 型号、规格:水表DN50 2. 连接形式:法兰连接 4. 备注: 含法兰 5. 满足设计及规范要求, 不详事项详见图纸及其他资料	个	水表DN50	个	170.00	1.00%	171.70	57.34	229.04	121.86	10.27	26.43~39.64	387.6~400.81
129	031002011018	水表	1. 型号、规格:水表DN80 2. 连接形式:法兰连接 4. 备注: 含法兰 5. 满足设计及规范要求, 不详事项详见图纸及其他资料	个	水表DN80	个	192.04	1.00%	193.96	97.93	291.89	187.00	15.09	40.42~60.63	534.4~554.61
130	031002011019	水表	1. 型号、规格:水表DN100 2. 连接形式:法兰连接 4. 备注: 含法兰 5. 满足设计及规范要求, 不详事项详见图纸及其他资料	个	水表DN100	个	221.71	1.00%	223.93	111.28	335.21	264.56	18.05	56.52~84.78	674.34~702.6

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
131	031002011020	水表	1. 型号、规格:水表DN150 2. 连接形式:法兰连接 4. 备注: 含法兰 5. 满足设计及规范要求, 不详事项详见图纸及其他资料	个	水表DN150	个	309.75	1.00%	312.85	102.47	415.32	258.21	17.62	55.17~82.75	746.31~773.9
132	031002001118	法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格: DN40 3. 材质: 铜芯 4. 连接形式: 法兰连接	个	止回阀DN40	个	114.19	1.00%	115.33	18.25	133.58	37.66	2.72	8.08~12.11	182.04~186.08
133	031002001119	法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格: DN50 3. 材质: 铜芯 4. 连接形式: 法兰连接	个	止回阀DN50	个	156.52	1.00%	158.09	21.42	179.51	45.47	4.76	10.05~15.07	239.78~244.8
134	031002001120	法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格: DN65 3. 材质: 铜芯 4. 连接形式: 法兰连接	个	止回阀DN65	个	211.43	1.00%	213.54	23.33	236.87	58.91	6.63	13.11~19.66	315.52~322.08
135	031002001121	法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格: DN80 3. 材质: 铜芯 4. 连接形式: 法兰连接	个	止回阀DN80	个	293.36	1.00%	296.29	36.81	333.10	71.02	7.04	15.61~23.42	426.78~434.58
136	031002001122	法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格: DN100 3. 材质: 铜芯 4. 连接形式: 法兰连接	个	止回阀DN100	个	425.03	1.00%	429.28	50.68	479.96	91.85	8.70	20.11~30.17	600.62~610.68
137	031002001123	法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格: DN125 3. 材质: 铜芯 4. 连接形式: 法兰连接	个	止回阀DN125	个	669.91	1.00%	676.61	73.18	749.79	112.70	27.89	28.12~42.18	918.5~932.56
138	031002001124	法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格: DN150 3. 材质: 铜芯 4. 连接形式: 法兰连接	个	止回阀DN150	个	752.12	1.00%	759.64	99.06	858.70	129.41	28.82	31.65~47.47	1048.58~1064.4
139	031002001125	法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN50 3. 材质: 铜芯 4. 连接形式: 法兰连接	个	闸阀DN50	个	162.12	1.00%	163.74	21.42	185.16	45.47	4.76	10.05~15.07	245.44~250.46
140	031002001126	法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN65 3. 材质: 铜芯 4. 连接形式: 法兰连接	个	闸阀DN65	个	234.27	1.00%	236.61	23.33	259.94	58.91	6.63	13.11~19.66	338.59~345.14

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
141	031002001127	法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN80 3. 材质: 铜芯 4. 连接形式: 法兰连接	个	闸阀DN80	个	311.82	1.00%	314.94	36.81	351.75	71.02	7.04	15.61~23.42	445.42~453.23
142	031002001128	法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN100 3. 材质: 铜芯 4. 连接形式: 法兰连接	个	闸阀DN100	个	348.04	1.00%	351.52	50.68	402.20	91.85	8.70	20.11~30.17	522.86~532.92
143	031002001129	法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN125 3. 材质: 铜芯 4. 连接形式: 法兰连接	个	闸阀DN125	个	428.30	1.00%	432.58	73.18	505.76	112.70	27.89	28.12~42.18	674.47~688.53
144	031002001130	法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN150 3. 材质: 铜芯 4. 连接形式: 法兰连接	个	闸阀DN150	个	709.00	1.00%	716.09	99.06	815.15	129.41	28.82	31.65~47.47	1005.03~1020.85
145	031002001131	法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN200 3. 材质: 铜芯 4. 连接形式: 法兰连接	个	闸阀DN200	个	1440.00	1.00%	1454.40	138.59	1592.99	163.63	36.94	40.11~60.17	1833.67~1853.73
146	031002001132	法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN300 3. 材质: 铜芯 4. 连接形式: 法兰连接	个	闸阀DN300	个	1927.08	1.00%	1946.35	236.27	2182.62	242.05	72.82	62.97~94.46	2560.46~2591.95
147	031002001133	沟槽阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN300 3. 材质: 铜芯 4. 连接形式: 卡箍连接	个	闸阀DN300	个	2368.00	1.00%	2391.68	65.44	2457.12	157.50	39.46	39.39~59.09	2693.47~2713.17
148	031003010010	倒流防止器	1. 类型: 倒流防止器 2. 规格: DN15 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	套	倒流防止器DN15		187.49	1.00%	189.36	21.34	210.70	57.48	11.37	13.77~20.66	293.32~300.21
149	031003010011	倒流防止器	1. 类型: 倒流防止器 2. 规格: DN20 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	套	倒流防止器DN20		209.88	1.00%	211.98	23.01	234.99	67.73	11.53	15.85~23.78	330.1~338.03
150	031003010012	倒流防止器	1. 类型: 倒流防止器 2. 规格: DN25 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	套	倒流防止器DN25		286.78	1.00%	289.65	26.84	316.49	79.18	11.74	18.18~27.28	425.59~434.68

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
151	031003010013	倒流防止器	1. 类型:倒流防止器 2. 规格:DN32 3. 材质: 铜 4. 连接形式:螺纹连接	套	倒流防止器DN32		417.07	1.00%	421.24	33.43	454.67	95.81	11.97	21.56~32.33	584.01~594.78
152	031003010014	倒流防止器	1. 类型:倒流防止器 2. 规格:DN40 3. 材质: 铜 4. 连接形式:螺纹连接	套	倒流防止器DN40		564.19	1.00%	569.83	52.09	621.92	140.51	12.17	30.54~45.8	805.14~820.41
153	031003010015	倒流防止器	1. 类型:倒流防止器 2. 规格:DN50 3. 材质: 铜 4. 连接形式:螺纹连接	套	倒流防止器DN50		1095.31	1.00%	1106.26	67.39	1173.65	158.41	12.49	34.18~51.27	1378.73~1395.82
154	031003010016	倒流防止器	1. 类型:倒流防止器 2. 规格:DN65 3. 材质: 铜 4. 连接形式:法兰连接	套	倒流防止器DN65		1600.92	1.00%	1616.93	67.37	1684.30	245.24	18.61	52.77~79.16	2000.92~2027.3
155	031003010017	倒流防止器	1. 类型:倒流防止器 2. 规格:DN80 3. 材质: 铜 4. 连接形式:法兰连接	套	倒流防止器DN80		1882.74	1.00%	1901.57	105.33	2006.90	323.21	18.90	68.42~102.63	2417.43~2451.64
156	031003010018	倒流防止器	1. 类型:倒流防止器 2. 规格:DN100 3. 材质: 铜 4. 连接形式:法兰连接	套	倒流防止器DN100		2494.10	1.00%	2519.04	118.67	2637.71	419.02	19.59	87.72~131.58	3164.04~3207.9
157	031002001134	焊接法兰阀门	1. 名称: 波纹伸缩器 2. 规格: DN100 3. 连接方式: 法兰连接 4. 满足设计及规范要求, 不详事项详见图纸及其他资料	个	波纹伸缩器DN100		376.20	1.00%	379.96	46.39	426.35	86.54	8.39	18.99~28.48	540.27~549.76
158	031301005006	波纹伸缩器	1. 管架形式:管道支架 2. 材质:型钢 3. 工作内容:制作及安装	kg	波纹伸缩器		4.24	5.00%	4.45	3.32	7.77	6.40	1.61	1.6~2.4	17.38~18.19
		排水系统													
		铸铁管													

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
159	031001001007	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:柔性抗震铸铁排水管 DN50 4. 连接形式:卡箍连接 5. 管道、管件、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	柔性抗震铸铁排水管 DN50	m	54.45	1.00%	54.99	3.22	58.21	15.16	1.17	3.27~4.9	77.81~79.44
160	031001001008	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:柔性抗震铸铁排水管 DN75 4. 连接形式:卡箍连接 5. 管道、管件、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	柔性抗震铸铁排水管 DN75	m	73.52	1.00%	74.25	3.93	78.18	18.42	1.42	3.97~5.95	101.99~103.97
161	031001001009	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:柔性抗震铸铁排水管 DN100 4. 连接形式:卡箍连接 5. 管道、管件、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	柔性抗震铸铁排水管 DN100	m	116.73	1.00%	117.90	4.93	122.83	21.09	2.02	4.62~6.93	150.56~152.87
162	031001001010	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:柔性抗震铸铁排水管 DN150 4. 连接形式:卡箍连接 5. 管道、管件、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	柔性抗震铸铁排水管 DN150	m	114.97	1.00%	116.12	7.31	123.43	23.75	2.65	5.28~7.92	155.11~157.75
163	031001001011	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:柔性抗震铸铁排水管 DN200 4. 连接形式:卡箍连接 5. 管道、管件、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	柔性抗震铸铁排水管 DN200	m	176.86	1.00%	178.63	10.92	189.55	26.79	3.47	6.05~9.08	225.86~228.89

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
164	031001001012	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:柔性抗震铸铁排水管 DN250 4. 连接形式:卡箍连接 5. 管道、管件、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	柔性抗震铸铁排水管 DN250	m	203.35	1.00%	205.38	16.38	221.76	30.36	4.57	6.99~10.48	263.67~267.17
		塑料管													
165	031001008019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:排水管PVC-U DN50 4. 连接形式:粘接 5. 管道、管件、止水节、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	排水管 PVC-U DN50	m	8.28	1.00%	8.36	3.73	12.09	10.93	0.04	2.19~3.29	25.26~26.35
166	031001008020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:排水管PVC-U DN75 4. 连接形式:粘接 5. 管道、管件、止水节、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	排水管 PVC-U DN75	m	14.05	1.00%	14.19	6.78	20.97	14.49	0.04	2.91~4.36	38.41~39.86
167	031001008021	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:排水管PVC-U DN100 4. 连接形式:粘接 5. 管道、管件、止水节、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	排水管 PVC-U DN100	m	27.98	1.00%	28.26	9.72	37.98	16.31	0.04	3.27~4.91	57.6~59.23
168	031001008022	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:排水管PVC-U DN150 4. 连接形式:粘接 5. 管道、管件、止水节、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	排水管 PVC-U DN150	m	43.28	1.00%	43.71	12.69	56.40	21.21	0.23	4.29~6.43	82.13~84.27

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
169	031001008023	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:双壁中空螺旋消音排水管 PVC-U DN50 4. 连接形式:粘接 5. 管道、管件、止水节、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	双壁中空螺旋消音排水管 PVC-U DN50	m	9.87	1.00%	9.97	3.73	13.70	10.93	0.04	2.19~3.29	26.86~27.96
170	031001008024	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:双壁中空螺旋消音排水管 PVC-U DN75 4. 连接形式:粘接 5. 管道、管件、止水节、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	双壁中空螺旋消音排水管 PVC-U DN75	m	16.47	1.00%	16.63	6.78	23.41	14.49	0.04	2.91~4.36	40.85~42.3
171	031001008025	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:双壁中空螺旋消音排水管 PVC-U DN100 4. 连接形式:粘接 5. 管道、管件、止水节、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	双壁中空螺旋消音排水管 PVC-U DN100	m	29.97	1.00%	30.27	9.72	39.99	16.31	0.04	3.27~4.91	59.61~61.24
172	031001008026	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:双壁中空螺旋消音排水管 PVC-U DN150 4. 连接形式:粘接 5. 管道、管件、止水节、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	双壁中空螺旋消音排水管 PVC-U DN150	m	50.75	1.00%	51.26	12.69	63.95	21.21	0.23	4.29~6.43	89.68~91.82
173	031001008027	塑料管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):雨水 3. 材质:HDPE排水管 4. 型号、规格:DN50 5. 连接方式:热熔连接 6. 其他:试水、通球试验	m	HDPE排水管DN50	m	23.19	1.00%	23.42	0.05	23.47	12.30	0.02	2.46~3.7	38.26~39.49
174	031001008028	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:排水管HDPE DN75 4. 连接形式:热熔 5. 管道、管件、止水节、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	HDPE排水管DN75	m	34.61	1.00%	34.96	0.10	35.06	16.48	0.02	3.3~4.95	54.86~56.51

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
175	031001008029	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:排水管HDPE DN100 4. 连接形式:热熔 5. 管道、管件、止水节、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	HDPE排水 管DN100	m	71.78	1.00%	72.50	0.22	72.72	18.43	0.04	3.69~5.54	94.88~96.73
176	031001008030	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:排水管HDPE DN150 4. 连接形式:热熔 5. 管道、管件、止水节、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	HDPE排水 管DN150	m	92.17	1.00%	93.09	0.88	93.97	25.89	0.57	5.29~7.94	125.72~128.37
177	031001008031	玻纤增强聚丙烯YT- FRPP排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:排水管FRPP DN50 4. 连接形式:螺母 5. 管道、管件、止水节、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	排水管 FRPP DN50	m	41.11	1.00%	41.52	0.05	41.57	12.30	0.02	2.46~3.7	56.36~57.59
178	031001008032	玻纤增强聚丙烯YT- FRPP排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:排水管FRPP DN75 4. 连接形式:螺母 5. 管道、管件、止水节、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	排水管 FRPP DN75	m	51.36	1.00%	51.87	0.10	51.97	16.48	0.02	3.3~4.95	71.77~73.42
179	031001008033	玻纤增强聚丙烯YT- FRPP排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:排水管FRPP DN100 4. 连接形式:螺母 5. 管道、管件、止水节、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	排水管 FRPP DN100	m	61.59	1.00%	62.21	0.22	62.43	18.43	0.04	3.69~5.54	84.59~86.44
180	031001008034	玻纤增强聚丙烯YT- FRPP排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:排水管FRPP DN150 4. 连接形式:螺母 5. 管道、管件、止水节、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	排水管 FRPP DN150	m	103.36	1.00%	104.39	0.88	105.27	25.89	0.57	5.29~7.94	137.03~139.67

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
		HDPE钢丝网骨架管					c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
181	031001007086	钢骨架塑料复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE钢丝网骨架排水管DN80 4. 连接形式:电熔连接 5. 管道、管件、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	HDPE钢丝网骨架排水管DN80	m	66.05	1.60%	67.11	0.51	67.62	9.29	0.28	1.91~2.87	79.1~80.06
182	031001007087	钢骨架塑料复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE钢丝网骨架排水管DN100 4. 连接形式:电熔连接 5. 管道、管件、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	HDPE钢丝网骨架排水管DN100	m	72.86	1.60%	74.03	0.68	74.71	9.84	0.28	2.02~3.04	86.85~87.86
183	031001007088	钢骨架塑料复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE钢丝网骨架排水管DN150 4. 连接形式:电熔连接 5. 管道、管件、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	HDPE钢丝网骨架排水管DN150	m	118.97	1.60%	120.87	2.72	123.59	11.36	1.53	2.58~3.87	139.06~140.35
		给、排水附(配)件													
184	031003014039	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN50	个	地漏DN50	个	3.98	1.00%	4.02	0.16	4.18	9.43	0.00	1.89~2.83	15.5~16.44
185	031003014040	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN75	个	地漏DN75	个	6.02	1.00%	6.08	0.17	6.25	11.49	0.00	2.3~3.45	20.04~21.19
186	031003014041	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN100	个	地漏DN100	个	9.03	1.00%	9.12	0.29	9.41	14.44	0.00	2.89~4.33	26.74~28.18
187	031003014042	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 材质:铸铁 3. 型号、规格:DN50	个	地漏DN50	个	16.59	1.00%	16.76	0.32	17.08	9.43	0.00	1.89~2.83	28.39~29.33
188	031003014043	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 材质:铸铁 3. 型号、规格:DN75	个	地漏DN75	个	23.27	1.00%	23.50	0.41	23.91	11.49	0.00	2.3~3.45	37.7~38.85

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
189	031003014044	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 材质:铸铁 3. 型号、规格:DN100	个	地漏DN100	个	33.19	1.00%	33.52	0.53	34.05	14.44	0.00	2.89~4.33	51.38~52.82
190	031003014045	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 材质:铸铁 3. 型号、规格:DN150	个	地漏DN150	个	65.67	1.00%	66.33	0.73	67.06	32.38	0.00	6.48~9.71	105.91~109.15
191	031003014046	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 材质:铸铁 3. 型号、规格:DN200	个	地漏DN200	个	237.25	1.00%	239.62	0.10	239.72	42.23	0.00	8.45~12.67	290.4~294.62
192	031003014047	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 材质:铝合金 3. 型号、规格:DN50	个	地漏DN50	个	26.03	1.00%	26.29	0.25	26.54	9.29	0.00	1.86~2.79	37.69~38.62
193	031003014048	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 材质:铝合金 3. 型号、规格:DN75	个	地漏DN75	个	32.00	1.00%	32.32	0.43	32.75	17.93	0.00	3.59~5.38	54.27~56.06
194	031003014049	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 材质:铝合金 3. 型号、规格:DN100	个	地漏DN100	个	37.99	1.00%	38.37	0.45	38.82	21.02	0.00	4.2~6.31	64.04~66.15
195	031003014050	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN50	个	地漏DN50	个	30.37	1.00%	30.67	0.25	30.92	9.29	0.00	1.86~2.79	42.07~43
196	031003014051	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN75	个	地漏DN75	个	53.30	1.00%	53.83	0.43	54.26	17.93	0.00	3.59~5.38	75.78~77.57
197	031003014052	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN100	个	地漏DN100	个	78.23	1.00%	79.01	0.45	79.46	21.02	0.00	4.2~6.31	104.69~106.79
198	031003014053	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN150	个	地漏DN150	个	90.00	1.00%	90.90	0.81	91.71	33.19	0.00	6.64~9.96	131.54~134.86
199	031003014054	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN50	个	清扫口 DN50	个	1.70	1.00%	1.72	1.28	3.00	6.41	0.00	1.28~1.92	10.69~11.33
200	031003014055	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN75	个	清扫口 DN75	个	3.90	1.00%	3.94	1.28	5.22	6.41	0.00	1.28~1.92	12.91~13.55

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
201	031003014056	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN100	个	清扫口 DN100	个	7.90	1.00%	7.98	0.88	8.86	8.37	0.00	1.67~2.51	18.9~19.74
202	031003014057	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN150	个	清扫口 DN150	个	8.83	1.00%	8.92	1.29	10.21	7.56	0.00	1.51~2.27	19.28~20.04
203	031003014058	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 材质:铸铁 3. 型号、规格:DN50	个	清扫口 DN50	个	15.28	1.00%	15.43	1.28	16.71	6.41	0.00	1.28~1.92	24.4~25.05
204	031003014059	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 材质:铸铁 3. 型号、规格:DN75	个	清扫口 DN75	个	19.34	1.00%	19.53	1.28	20.81	6.41	0.00	1.28~1.92	28.51~29.15
205	031003014060	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 材质:铸铁 3. 型号、规格:DN100	个	清扫口 DN100	个	25.40	1.00%	25.65	0.88	26.53	8.37	0.00	1.67~2.51	36.58~37.42
206	031003014061	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 材质:铸铁 3. 型号、规格:DN150	个	清扫口 DN150	个	30.97	1.00%	31.28	1.29	32.57	7.56	0.00	1.51~2.27	41.64~42.4
207	031001011001	阻火圈	1. 名称:阻火圈 2. 规格:DN100	个	阻火圈 N100	个	17.09	1.00%	17.26	0.64	17.90	7.93	0.00	1.59~2.38	27.42~28.21
208	031001011002	阻火圈	1. 名称:阻火圈 2. 规格:DN150	个	阻火圈 N150	个	24.10	1.00%	24.34	0.45	24.79	10.81	0.00	2.16~3.24	37.76~38.84
209	031301005007	管道支架	1. 管架形式:管道支架 2. 材质:型钢 3. 工作内容:制作及安装	kg	管道支架	kg	4.24	5.00%	4.45	3.32	7.77	6.40	1.61	1.6~2.4	17.38~18.19
		雨水系统													
		塑料管													
210	031001008035	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:雨水管PVC-U DN50 4. 连接形式:粘接 5. 管道、管件、止水节、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	雨水管 PVC-U DN50	m	7.50	5.00%	7.88	3.73	11.61	10.93	0.04	2.19~3.29	24.77~25.87

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
211	031001008036	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:雨水管PVC-U DN75 4. 连接形式:粘接 5. 管道、管件、止水节、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	雨水管 PVC-U DN75	m	11.91	5.00%	12.51	6.78	19.29	14.49	0.04	2.91~4.36	36.72~38.17
212	031001008037	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:雨水管PVC-U DN100 4. 连接形式:粘接 5. 管道、管件、止水节、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	雨水管 PVC-U DN100	m	24.25	5.00%	25.46	9.72	35.18	16.31	0.04	3.27~4.91	54.8~56.44
213	031001008038	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:雨水管PVC-U DN150 4. 连接形式:粘接 5. 管道、管件、止水节、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	雨水管 PVC-U DN150	m	43.27	5.00%	45.43	12.69	58.12	21.21	0.23	4.29~6.43	83.85~86
214	031001008039	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 材质、规格:雨水管防紫外线PVC-U DN50 4. 连接形式:粘接 5. 管道、管件、止水节、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	雨水管防 紫外线 PVC-U DN50	m	8.48	5.00%	8.90	3.73	12.63	10.93	0.04	2.19~3.29	25.8~26.9
215	031001008040	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 材质、规格:雨水管防紫外线PVC-U DN75 4. 连接形式:粘接 5. 管道、管件、止水节、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	雨水管防 紫外线 PVC-U DN75	m	13.65	5.00%	14.33	6.78	21.11	14.49	0.04	2.91~4.36	38.55~40

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
216	031001008041	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 材质、规格:雨水管防紫外线PVC-U DN100 4. 连接形式:粘接 5. 管道、管件、止水节、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	雨水管防紫外线PVC-U DN100	m	27.49	5.00%	28.86	9.72	38.58	16.31	0.04	3.27~4.91	58.2~59.84
217	031001008042	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 材质、规格:雨水管防紫外线PVC-U DN150 4. 连接形式:粘接 5. 管道、管件、止水节、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	雨水管防紫外线PVC-U DN150	m	49.06	5.00%	51.51	12.69	64.20	21.21	0.23	4.29~6.43	89.93~92.08
		镀锌钢管													
218	031001002032	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:镀锌钢管DN50 4. 连接形式:沟槽连接 5. 管道、管件、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 支吊架制作安装等	m	国标镀锌钢管DN50	m	29.34	1.00%	29.64	1.68	31.32	21.59	1.57	4.63~6.95	59.11~61.43
219	031001002033	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:镀锌钢管DN75 4. 连接形式:沟槽连接 5. 管道、管件、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 支吊架制作安装等	m	国标镀锌钢管DN75	m	37.24	1.00%	37.62	1.77	39.39	22.06	2.28	4.87~7.3	68.59~71.03
220	031001002034	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:镀锌钢管DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 管道、管件、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 支吊架制作安装等	m	国标镀锌钢管DN100	m	56.76	1.00%	57.33	2.24	59.57	23.38	2.67	5.21~7.82	90.83~93.44

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
221	031001002035	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:镀锌钢管DN150 4. 连接形式:沟槽连接 5. 管道、管件、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 支吊架制作安装等	m	国标镀锌钢管DN150	m	106.90	1.00%	107.97	2.77	110.74	31.85	3.09	6.99~10.48	152.67~156.16
		给、排水附(配)件													
222	031003014062	给、排水附(配)件	1. 名称:87型雨水斗 2. 型号、规格:DN75 3. 材质:塑料	个	87型雨水斗DN75	个	12.04	1.00%	12.16	8.71	20.87	13.18	0.00	2.64~3.95	36.69~38
223	031003014063	给、排水附(配)件	1. 名称:87型雨水斗 2. 型号、规格:DN100 3. 材质:塑料	个	87型雨水斗DN100	个	16.63	1.00%	16.80	9.68	26.48	13.46	0.00	2.69~4.04	42.63~43.97
224	031003014064	给、排水附(配)件	1. 名称:87型雨水斗 2. 型号、规格:DN150 3. 材质:塑料	个	87型雨水斗DN150	个	18.89	1.00%	19.08	10.75	29.83	13.75	0.00	2.75~4.13	46.33~47.7
225	031003014065	给、排水附(配)件	1. 名称:87型雨水斗 2. 型号、规格:DN75 3. 材质:铸铁	个	87型雨水斗DN75	个	37.17	1.00%	37.54	8.71	46.25	13.18	0.00	2.64~3.95	62.07~63.39
226	031003014066	给、排水附(配)件	1. 名称:87型雨水斗 2. 型号、规格:DN100 3. 材质:铸铁	个	87型雨水斗DN100	个	50.49	1.00%	50.99	9.68	60.67	13.46	0.00	2.69~4.04	76.83~78.17
227	031003014067	给、排水附(配)件	1. 名称:87型雨水斗 2. 型号、规格:DN150 3. 材质:铸铁	个	87型雨水斗DN150	个	76.74	1.00%	77.51	10.75	88.26	13.75	0.00	2.75~4.13	104.76~106.13
228	031301005008	管道支架	1. 管架形式:管道支架 2. 材质:型钢 3. 工作内容:制作及安装	kg	管道支架	kg	4.24	5.00%	4.45	3.32	7.77	6.40	1.61	1.6~2.4	17.38~18.19
		冷凝水系统													
		管道													

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
229	031001008043	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 材质、规格:冷凝水管PVC-U DN25 4. 连接形式:粘接 5. 管道、管件、止水节、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	冷凝水管 PVC-U DN25	m	2.89	1.00%	2.92	3.52	6.44	8.63	0.04	1.73~2.6	16.84~17.71
230	031001008044	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 材质、规格:冷凝水管PVC-U DN32 4. 连接形式:粘接 5. 管道、管件、止水节、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	冷凝水管 PVC-U DN32	m	4.28	101.00%	8.60	3.53	12.13	8.76	0.04	1.76~2.64	22.69~23.57
231	031001008045	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 材质、规格:冷凝水管PVC-U DN40 4. 连接形式:粘接 5. 管道、管件、止水节、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	冷凝水管 PVC-U DN40	m	5.97	201.00%	17.97	3.53	21.50	8.88	0.04	1.78~2.68	32.2~33.1
232	031001008046	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 材质、规格:冷凝水管PVC-U DN50 4. 连接形式:粘接 5. 管道、管件、止水节、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	冷凝水管 PVC-U DN50	m	7.63	301.00%	30.60	3.73	34.33	10.93	0.04	2.19~3.29	47.49~48.59
233	031001008047	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 材质、规格:冷凝水管PVC-U DN75 4. 连接形式:粘接 5. 管道、管件、止水节、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	冷凝水管 PVC-U DN75	m	14.05	401.00%	70.39	6.78	77.17	14.49	0.04	2.91~4.36	94.61~96.06
234	031001008048	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 材质、规格:冷凝水管PVC-U DN100 4. 连接形式:粘接 5. 管道、管件、止水节、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	冷凝水管 PVC-U DN100	m	27.98	501.00%	168.16	9.72	177.88	16.31	0.04	3.27~4.91	197.5~199.13

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
		消防预埋													
		消防预埋套管													
235	030412007028	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN40	个	一般钢套管DN40	个	9.09	0.00%	9.09	3.12	12.21	17.61	1.46	3.81~5.72	35.09~37
236	030412007029	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50	个	一般钢套管DN50	个	10.70	0.00%	10.70	3.33	14.03	17.79	1.46	3.85~5.78	37.13~39.06
237	030412007030	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN65	个	一般钢套管DN65	个	14.06	0.00%	14.06	3.70	17.76	19.54	1.71	4.25~6.38	43.26~45.39
238	030412007031	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN80	个	一般钢套管DN80	个	19.38	0.00%	19.38	4.09	23.47	20.86	1.81	4.53~6.8	50.67~52.94
239	030412007032	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100	个	一般钢套管DN100	个	23.03	0.00%	23.03	4.83	27.86	25.58	2.35	5.59~8.38	61.38~64.17
240	030412007033	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150	个	一般钢套管DN150	个	40.75	0.00%	40.75	8.69	49.44	38.53	2.66	8.24~12.36	98.87~102.99
241	030412007034	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN40	个	刚性防水套管DN40	个	16.85	0.00%	16.85	26.10	42.95	42.22	5.97	9.64~14.46	100.78~105.6
242	030412007035	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN50	个	刚性防水套管DN50	个	16.85	0.00%	16.85	27.83	44.68	48.82	6.31	11.03~16.54	110.84~116.35
243	030412007036	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN65	个	刚性防水套管DN65	个	16.85	0.00%	16.85	35.58	52.43	52.48	7.44	11.98~17.98	124.33~130.33
244	030412007037	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN80	个	刚性防水套管DN80	个	24.60	0.00%	24.60	39.28	63.88	54.34	7.44	12.36~18.53	138.02~144.19
245	030412007038	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN100	个	刚性防水套管DN100	个	33.15	0.00%	33.15	44.38	77.53	59.37	11.08	14.09~21.14	162.07~169.12
246	030412007039	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN150	个	刚性防水套管DN150	个	60.93	0.00%	60.93	51.73	112.66	72.54	12.87	17.08~25.62	215.15~223.69
		给排水配套工程													
		套管													
247	030412007040	套管	1. 类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20	个	一般钢套管DN20	个	4.39	0.00%	4.39	2.35	6.74	16.88	1.44	3.66~5.5	28.72~30.56

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
248	030412007041	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN25	个	一般钢套管DN25	个	4.76	0.00%	4.76	2.58	7.34	17.09	1.44	3.71~5.56	29.58~31.43
249	030412007042	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN32	个	一般钢套管DN32	个	6.76	0.00%	6.76	2.83	9.59	17.33	1.45	3.76~5.63	32.13~34
250	030412007043	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN40	个	一般钢套管DN40	个	9.09	0.00%	9.09	3.12	12.21	17.61	1.46	3.81~5.72	35.09~37
251	030412007044	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50	个	一般钢套管DN50	个	10.70	0.00%	10.70	3.33	14.03	17.79	1.46	3.85~5.78	37.13~39.06
252	030412007045	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN65	个	一般钢套管DN65	个	14.06	0.00%	14.06	3.70	17.76	19.54	1.71	4.25~6.38	43.26~45.39
253	030412007046	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN80	个	一般钢套管DN80	个	19.38	0.00%	19.38	4.09	23.47	20.86	1.81	4.53~6.8	50.67~52.94
254	030412007047	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100	个	一般钢套管DN100	个	23.03	0.00%	23.03	4.83	27.86	25.58	2.35	5.59~8.38	61.38~64.17
255	030412007048	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150	个	一般钢套管DN150	个	40.75	0.00%	40.75	8.69	49.44	38.53	2.66	8.24~12.36	98.87~102.99
256	030412007049	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN200	个	一般钢套管DN200	个	247.99	0.00%	247.99	26.82	274.81	60.68	0.38	12.21~18.32	348.08~354.19
257	030412007050	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN50	个	刚性防水套管DN50	个	16.85	0.00%	16.85	27.83	44.68	48.82	6.31	11.03~16.54	110.84~116.35
258	030412007051	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN65	个	刚性防水套管DN65	个	16.85	0.00%	16.85	35.58	52.43	52.48	7.44	11.98~17.98	124.33~130.33
259	030412007052	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN80	个	刚性防水套管DN80	个	24.60	0.00%	24.60	39.28	63.88	54.34	7.44	12.36~18.53	138.02~144.19
260	030412007053	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN100	个	刚性防水套管DN100	个	33.15	0.00%	33.15	44.38	77.53	59.37	11.08	14.09~21.14	162.07~169.12
261	030412007054	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN150	个	刚性防水套管DN150	个	60.93	0.00%	60.93	51.73	112.66	72.54	12.87	17.08~25.62	215.15~223.69

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
262	030412007055	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN200	个	刚性防水套管DN200	个	495.28	0.00%	495.28	16.23	511.51	66.31	0.00	13.26~19.89	591.08~597.71
263	030412007056	套管	1. 名称、类型:穿卫生间防渗套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管管径DN75 4. 填料材质:按设计要求进行 5. 做法见10S406, 37页G型	个	穿卫生间防渗套管DN75	个	15.74	0.00%	15.74	17.80	33.54	28.62	0.32	5.79~8.68	68.27~71.16
264	030412007057	套管	1. 名称、类型:穿卫生间防渗套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管管径DN100 4. 填料材质:按设计要求进行 5. 做法见10S406, 37页G型	个	穿卫生间防渗套管DN100	个	18.64	0.00%	18.64	17.96	36.60	36.00	0.43	7.29~10.93	80.32~83.96
265	030412007058	套管	1. 名称、类型:穿卫生间防渗套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管管径DN150 4. 填料材质:按设计要求进行 5. 做法见10S406, 37页G型	个	穿卫生间防渗套管DN150	个	35.84	0.00%	35.84	27.06	62.90	56.39	0.36	11.35~17.03	131~136.68
266	030412007059	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN50	个	柔性防水套管DN50	个	10.70	0.00%	10.70	26.94	37.64	91.27	6.53	19.56~29.34	155~164.78
267	030412007060	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN80	个	柔性防水套管DN80	个	21.93	0.00%	21.93	35.90	57.83	121.67	8.38	26.01~39.02	213.89~226.9
268	030412007061	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN100	个	柔性防水套管DN100	个	33.15	0.00%	33.15	44.86	78.01	152.07	10.23	32.46~48.69	272.77~289
269	030412007062	套管	1. 名称、类型:塑料套管 2. 材质:塑料套管 3. 规格:DN50	个	塑料套管DN50	个	3.18	0.00%	3.18	2.42	5.60	10.46	0.52	2.2~3.29	18.78~19.87
270	030412007063	套管	1. 名称、类型:塑料套管 2. 材质:塑料套管 3. 规格:DN80	个	塑料套管DN80	个	5.74	0.00%	5.74	2.83	8.57	13.04	0.77	2.76~4.14	25.14~26.52
271	030412007064	套管	1. 名称、类型:塑料套管 2. 材质:塑料套管 3. 规格:DN100	个	塑料套管DN100	个	11.84	0.00%	11.84	3.30	15.14	15.21	1.13	3.27~4.9	34.75~36.38
272	030412007065	套管	1. 名称、类型:塑料套管 2. 材质:塑料套管 3. 规格:DN150	个	塑料套管DN150	个	19.68	0.00%	19.68	3.84	23.52	18.18	1.66	3.97~5.95	47.33~49.31

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
		刷油、防腐、绝热工程													
273	031201003002	金属结构刷油	1. 类型:管道支架刷油 (含除锈) 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	金属结构刷油	kg	0.00	1.00%	0.00	0.57	0.57	0.67	0.17	0.17~0.25	1.58~1.66
274	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别:详见图纸设计说明 2. 油漆品种:调合漆、磁漆、红丹 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 4. 标志色方式、品种:	m ²	管道刷油	m ²	0.00	1.00%	0.00	6.24	6.24	7.55	0.00	1.51~2.27	15.3~16.06
275	031202002002	管道防腐	1. 涂刷(喷)品种:防锈漆 2. 涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:两道	m ²	管道防腐	m ²	0.00	1.00%	0.00	6.70	6.70	10.75	0.00	2.15~3.23	19.6~20.68
276	031202008002	埋地管道防腐	防腐、油漆要求:埋地钢管外壁按三油两布石油沥青涂料做外防腐层,厚度<4mm	m ²	埋地管道防腐	m ²	0.00	1.00%	0.00	64.31	64.31	72.63	1.56	14.84~22.26	153.34~160.76
277	031202005002	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:金属管道 2. 防火等级要求:详见设计图纸及招标要求	kg	金属构件刷防火涂料	kg	0.00	1.00%	0.00	0.57	0.57	0.67	0.17	0.17~0.25	1.58~1.66
278	031208002010	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 管道尺寸:DN50以内	m ³	管道绝热	m ³	1200.00	3.00%	1236.00	151.04	1387.04	468.61	28.56	99.43~149.15	1983.64~2033.36
279	031208002011	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 管道尺寸:DN80以内	m ³	管道绝热	m ³	1200.00	3.00%	1236.00	109.62	1345.62	340.10	20.73	72.17~108.25	1778.62~1814.7
280	031208002012	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 管道尺寸:DN125以内	m ³	管道绝热	m ³	1200.00	3.00%	1236.00	92.71	1328.71	287.63	17.53	61.03~91.55	1694.9~1725.42
281	031208002013	管道绝热	1. 绝热材料品种:铝箔离心玻璃棉 2. 绝热厚度:40MM 3. 管道尺寸:DN50以内	m ³	管道绝热	m ³	414.73	3.00%	427.17	72.76	499.93	456.01	21.41	95.48~143.23	1072.84~1120.58

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
282	031208002014	管道绝热	1. 绝热材料品种:铝箔离心玻璃棉 2. 绝热厚度:40MM 3. 管道尺寸:DN125以内	m³	管道绝热	m³	414.73	3.00%	427.17	49.83	477.00	265.42	20.72	57.23~85.84	820.37~848.98
283	031208002015	管道绝热	1. 绝热材料品种:铝箔离心玻璃棉 2. 绝热厚度:40MM 3. 管道尺寸:DN300以内	m³	管道绝热	m³	414.73	3.00%	427.17	37.33	464.50	189.40	20.22	41.92~62.89	716.05~737.01
284	031208002016	管道绝热	1. 绝热材料品种:铝箔离心玻璃棉 2. 绝热厚度:60MM 3. 管道尺寸:DN50以内	m³	管道绝热	m³	501.33	3.00%	516.37	45.02	561.39	316.07	20.82	67.38~101.07	965.66~999.35
285	031208002017	管道绝热	1. 绝热材料品种:铝箔离心玻璃棉 2. 绝热厚度:60MM 3. 管道尺寸:DN125以内	m³	管道绝热	m³	501.33	3.00%	516.37	33.09	549.46	190.52	19.92	42.09~63.13	801.99~823.03
286	031208002018	管道绝热	1. 绝热材料品种:铝箔离心玻璃棉 2. 绝热厚度:60MM 3. 管道尺寸:DN300以内	m³	管道绝热	m³	501.33	3.00%	516.37	26.83	543.20	138.70	19.82	31.7~47.56	733.42~749.28
287	031208007004	防潮层、保护层	1. 材料:铝箔 2. 厚度:0.3mm 3. 对象:管道	m²	防潮层、保护层	m²	5.30	1.00%	5.35	0.01	5.36	11.53	0.00	2.31~3.46	19.2~20.35
288	031208007005	防潮层、保护层	1. 材料:铝箔 2. 厚度:0.5mm 3. 对象:管道	m²	防潮层、保护层	m²	8.50	1.00%	8.59	0.01	8.60	11.53	0.00	2.31~3.46	22.43~23.58
289	031208007006	防潮层、保护层	1. 材料:镀锌板 2. 厚度:0.5mm 3. 对象:管道	m²	防潮层、保护层	m²	28.67	1.00%	28.96	2.49	31.45	18.84	5.07	4.78~7.17	60.14~62.53
		附属设施													
290	040504001001	砌筑井	1. 名称:砖砌阀门井	座	砌筑井		0.00	0.00%	0.00	1876.31	1876.31	853.78	10.14	172.78~259.18	2913.01~2999.41
		卫生器具													
291	031003006001	大便器	1. 名称:手动开关蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 含洁具相关阀门配件及下水	组	手动开关蹲式大便器	组	0.00	0.00%	0.00	27.36	27.36	42.38	0.00	8.48~12.71	78.22~82.45

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
292	031003006002	大便器	1、名称:脚踏开关式蹲式大便器 2、材质:陶瓷 3、含洁具相关阀门配件及下水	组	脚踏开关式蹲式大便器	组	0.00	0.00%	0.00	27.36	27.36	42.38	0.00	8.48~12.71	78.22~82.45
293	031003006003	大便器	1、名称:感应蹲式大便器 2、材质:陶瓷 3、含洁具相关阀门配件及下水	组	感应蹲式大便器	组	0.00	0.00%	0.00	27.36	27.36	44.98	0.00	9~13.49	81.34~85.83
294	031003006004	大便器	1、名称:挂墙水箱坐式大便器 2、材质:陶瓷 3、含洁具相关阀门配件及下水	组	挂墙水箱坐式大便器	组	0.00	0.00%	0.00	16.04	16.04	58.98	0.00	11.8~17.69	86.82~92.71
295	031003006005	大便器	1、名称:分体水箱坐式大便器 2、材质:陶瓷 3、含洁具相关阀门配件及下水	组	分体水箱坐式大便器	组	0.00	0.00%	0.00	12.04	12.04	51.15	0.00	10.23~15.35	73.42~78.54
296	031003006006	大便器	1、名称:连体水箱坐式大便器 2、材质:陶瓷 3、含洁具相关阀门配件及下水	组	连体水箱坐式大便器	组	0.00	0.00%	0.00	12.04	12.04	51.15	0.00	10.23~15.35	73.42~78.54
297	031003007001	小便器	1、名称:壁挂埋入式感应小便器 2、材质:陶瓷 3、含洁具相关阀门配件及下水	组	壁挂埋入式感应小便器	组	0.00	0.00%	0.00	8.16	8.16	28.27	0.00	5.65~8.48	42.08~44.91
298	031003007002	小便器	1、名称:落地埋入式感应小便器 2、材质:陶瓷 3、含洁具相关阀门配件及下水	组	落地埋入式感应小便器	组	0.00	0.00%	0.00	6.78	6.78	31.58	0.00	6.32~9.47	44.68~47.83
299	031003003001	洗脸盆	1、名称:挂墙式成套安装冷手动开关洗脸盆 2、材质:陶瓷 3、含洁具相关阀门配件及下水	组	挂墙式成套安装冷手动开关洗脸盆	组	0.00	0.00%	0.00	9.39	9.39	46.60	0.00	9.32~13.98	65.31~69.97
300	031003003002	洗脸盆	1、名称:单嘴挂墙式洗脸盆 2、材质:陶瓷 3、含洁具相关阀门配件及下水	组	单嘴挂墙式洗脸盆	组	0.00	0.00%	0.00	9.27	9.27	41.20	0.00	8.24~12.36	58.71~62.83
301	031003003003	洗脸盆	1、名称:双嘴挂墙式洗脸盆 2、材质:陶瓷 3、含洁具相关阀门配件及下水	组	双嘴挂墙式洗脸盆	组	0.00	0.00%	0.00	9.39	9.39	44.36	0.00	8.87~13.31	62.62~67.06
302	031003003004	洗脸盆	1、名称:成套冷热水挂墙式洗脸盆 2、材质:陶瓷 3、含洁具相关阀门配件及下水	组	成套冷热水挂墙式洗脸盆	组	0.00	0.00%	0.00	9.51	9.51	50.85	0.00	10.17~15.26	70.53~75.62
303	031003004001	洗涤盆	1、名称:脚踏阀开关冷水洗涤盆 2、材质:陶瓷 3、含洁具相关阀门配件及下水	组	脚踏阀开关冷水洗涤盆	组	0.00	0.00%	0.00	8.65	8.65	40.61	0.00	8.12~12.18	57.38~61.44

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
304	031003004002	洗涤盆	1、名称:双嘴洗涤盆 2、材质:陶瓷 3、含洁具相关阀门配件及下水	组	双嘴洗涤盆	组	0.00	0.00%	0.00	6.47	6.47	33.14	0.00	6.63~9.94	46.24~49.55
305	031003004003	洗涤盆	1、名称:单嘴洗涤盆 2、材质:陶瓷 3、含洁具相关阀门配件及下水	组	单嘴洗涤盆	组	0.00	0.00%	0.00	6.32	6.32	29.07	0.00	5.81~8.72	41.2~44.11
306	031003008001	其他成品卫生器具	1、名称:成品拖布池 2、材质:陶瓷 3、含相关配件及下水	组	成品拖布池	组	0.00	0.00%	0.00	7.66	7.66	27.84	0.00	5.57~8.35	41.07~43.85
		电气工程													
		室内电气预埋													
		消防预埋暗配管													
307	030412001190	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG16*1.6 3.配置形式:暗配管及穿钢丝	m	JDG16*1.6	m	3.25	3.00%	3.35	4.12	7.47	2.09	0.10	0.44~0.66	10.1~10.31
308	030412001191	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20*1.6 3.配置形式:暗配管及穿钢丝	m	JDG20*1.6	m	4.55	3.00%	4.69	4.53	9.22	2.30	0.10	0.48~0.72	12.1~12.34
309	030412001192	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25*1.6 3.配置形式:暗配管及穿钢丝	m	JDG25*1.6	m	5.70	3.00%	5.87	5.54	11.41	3.02	0.10	0.62~0.94	15.16~15.47
310	030412001193	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG32*1.6 3.配置形式:暗配管及穿钢丝	m	JDG32*1.6	m	7.64	3.00%	7.87	6.84	14.71	3.33	0.10	0.69~1.03	18.83~19.17
311	030412001194	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG40*1.6 3.配置形式:暗配管及穿钢丝	m	JDG40*1.6	m	9.65	3.00%	9.94	7.92	17.86	3.66	0.10	0.75~1.13	22.37~22.75
312	030412001195	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG50*1.6 3.配置形式:暗配管及穿钢丝	m	JDG50*1.6	m	12.15	3.00%	12.51	9.12	21.63	4.02	0.10	0.82~1.24	26.58~26.99
313	030412006010	接线盒	1.名称:接线盒 2.规格:86 3.材质:钢制 4.安装形式:暗装	个	接线盒	个	2.00	2.00%	2.04	1.03	3.07	2.71	0.10	0.56~0.84	6.44~6.72
314	030412006011	接线盒	1.名称:接线盒 2.规格:86 3.材质:塑料 4.安装形式:暗装	个	接线盒	个	1.50	2.00%	1.53	1.03	2.56	2.71	0.10	0.56~0.84	5.93~6.21
		消防预埋明配管													

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
315	030412001196	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG16*1.5 3. 配置形式: 明配管	m	JDG16*1.5	m	3.25	3.00%	3.35	4.94	8.29	4.08	0.10	0.84~1.25	13.3~13.72
316	030412001197	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG20*1.6 3. 配置形式: 明配管	m	JDG20*1.6	m	4.55	3.00%	4.69	5.43	10.12	4.49	0.10	0.92~1.38	15.62~16.08
317	030412001198	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG25*1.6 3. 配置形式: 明配管	m	JDG25*1.6	m	5.70	3.00%	5.87	5.98	11.85	4.93	0.10	1.01~1.51	17.89~18.39
318	030412001199	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG32*1.6 3. 配置形式: 明配管	m	JDG32*1.6	m	7.64	3.00%	7.87	6.58	14.45	5.43	0.10	1.11~1.66	21.09~21.64
319	030412001200	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG40*1.6 3. 配置形式: 明配管	m	JDG40*1.6	m	9.65	3.00%	9.94	7.23	17.17	5.97	0.10	1.21~1.82	24.45~25.06
320	030412001201	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG50*1.6 3. 配置形式: 明配管	m	JDG50*1.6	m	12.15	3.00%	12.51	7.96	20.47	6.57	0.10	1.33~2	28.48~29.15
		消防预埋防火桥架													
321	031301005010	铁构件	1. 名称: 桥架支吊架 2. 材质: 型钢 3. 备注: 按设计及规范要求, 含相应防锈刷油等	kg	桥架支吊架	kg	4.38	10.00%	4.82	1.15	5.97	5.12	2.90	1.6~2.41	15.59~16.39
322	030412003115	桥架	1. 名称: 消防槽式桥架 2. 材质: 钢制 3. 规格: 100*50	m	消防槽式桥架 100*50	m	18.71	1.00%	18.90	3.61	22.51	11.30	0.31	2.32~3.48	36.44~37.6
323	030412003116	桥架	1. 名称: 消防槽式桥架 2. 材质: 钢制 3. 规格: 100*100	m	消防槽式桥架 100*100	m	28.25	1.00%	28.53	3.61	32.14	11.30	0.31	2.32~3.48	46.07~47.24
324	030412003117	桥架	1. 名称: 消防槽式桥架 2. 材质: 钢制 3. 规格: 150*100	m	消防槽式桥架 150*100	m	37.41	1.00%	37.78	3.61	41.39	11.30	0.31	2.32~3.48	55.33~56.49
325	030412003118	桥架	1. 名称: 消防槽式桥架 2. 材质: 钢制 3. 规格: 200*100	m	消防槽式桥架 200*100	m	41.16	1.00%	41.57	3.97	45.54	18.39	0.58	3.79~5.69	68.31~70.2
326	030412003119	桥架	1. 名称: 消防槽式桥架 2. 材质: 钢制 3. 规格: 200*150	m	消防槽式桥架 200*150	m	49.45	1.00%	49.94	3.97	53.91	18.39	0.58	3.79~5.69	76.68~78.58
327	030412003120	桥架	1. 名称: 消防槽式桥架 2. 材质: 钢制 3. 规格: 300*100	m	消防槽式桥架 300*100	m	58.24	1.00%	58.82	3.97	62.79	18.39	0.58	3.79~5.69	85.56~87.45

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
328	030412003121	桥架	1. 名称：消防槽式桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：300*150	m	消防槽式桥架 300*150	m	61.53	1.00%	62.15	4.68	66.83	30.63	0.94	6.31~9.47	104.71~107.87
329	030412003122	桥架	1. 名称：消防槽式桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：300*200	m	消防槽式桥架 300*200	m	63.21	1.00%	63.84	4.68	68.52	30.63	0.94	6.31~9.47	106.41~109.56
330	030412003123	桥架	1. 名称：消防槽式桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：400*100	m	消防槽式桥架 400*100	m	72.04	1.00%	72.76	4.68	77.44	30.63	0.94	6.31~9.47	115.32~118.48
331	030412003124	桥架	1. 名称：消防槽式桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：400*150	m	消防槽式桥架 400*150	m	94.25	1.00%	95.19	4.68	99.87	30.63	0.94	6.31~9.47	137.76~140.91
332	030412003125	桥架	1. 名称：消防槽式桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：400*200	m	消防槽式桥架 400*200	m	101.33	1.00%	102.34	4.68	107.02	30.63	0.94	6.31~9.47	144.91~148.06
333	030412003126	桥架	1. 名称：消防槽式桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：500*100	m	消防槽式桥架 500*100	m	115.08	1.00%	116.23	4.68	120.91	30.63	0.94	6.31~9.47	158.79~161.95
334	030412003127	桥架	1. 名称：消防槽式桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：500*200	m	消防槽式桥架 500*200	m	128.32	1.00%	129.60	5.45	135.05	42.33	2.58	8.98~13.47	188.95~193.44
335	030412003128	桥架	1. 名称：消防槽式桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：600*200	m	消防槽式桥架 600*200	m	145.43	1.00%	146.88	5.45	152.33	42.33	2.58	8.98~13.47	206.23~210.72
336	030412003129	桥架	1. 名称：消防槽式桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：800*200	m	消防槽式桥架 800*200	m	154.14	1.00%	155.68	6.62	162.30	54.43	4.06	11.7~17.55	232.49~238.34
337	030412003130	桥架	1. 名称：消防梯式桥架 2. 型号：钢制 3. 规格：200*100	m	消防梯式桥架 200*100	m	28.81	1.00%	29.10	3.59	32.69	16.61	0.49	3.42~5.13	53.21~54.92
338	030412003131	桥架	1. 名称：消防梯式桥架 2. 型号：钢制 3. 规格：200*150	m	消防梯式桥架 200*150	m	34.62	1.00%	34.97	3.59	38.56	16.61	0.49	3.42~5.13	59.08~60.79
339	030412003132	桥架	1. 名称：消防梯式桥架 2. 型号：钢制 3. 规格：300*150	m	消防梯式桥架 300*150	m	43.07	1.00%	43.50	4.14	47.64	25.94	0.72	5.33~8	79.63~82.3

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
340	030412003133	桥架	1. 名称：消防梯式桥架 2. 型号：钢制 3. 规格：300*200	m	消防梯式桥架 300*200	m	44.25	1.00%	44.69	4.14	48.83	25.94	0.72	5.33~8	80.82~83.49
341	030412003134	桥架	1. 名称：消防梯式桥架 2. 型号：钢制 3. 规格：400*150	m	消防梯式桥架 400*150	m	65.97	1.00%	66.63	4.14	70.77	25.94	0.72	5.33~8	102.76~105.43
342	030412003135	桥架	1. 名称：消防梯式桥架 2. 型号：钢制 3. 规格：400*200	m	消防梯式桥架 400*200	m	70.93	1.00%	71.64	4.14	75.78	25.94	0.72	5.33~8	107.77~110.44
343	030412003136	桥架	1. 名称：消防梯式桥架 2. 型号：钢制 3. 规格：500*200	m	消防梯式桥架 500*200	m	89.83	1.00%	90.73	5.20	95.93	32.90	1.54	6.89~10.33	137.26~140.7
344	030412003137	桥架	1. 名称：消防梯式桥架 2. 型号：钢制 3. 规格：600*200	m	消防梯式桥架 600*200	m	101.80	1.00%	102.82	5.20	108.02	32.90	1.54	6.89~10.33	149.35~152.79
345	030412003138	桥架	1. 名称：消防梯式桥架 2. 型号：钢制 3. 规格：800*200	m	消防梯式桥架 800*200	m	107.90	1.00%	108.98	6.13	115.11	46.41	3.29	9.94~14.91	174.75~179.72
346	030412003139	桥架	1. 名称：消防托盘式桥架 2. 型号：钢制 3. 规格：100*100	m	消防托盘式桥架 100*100	m	26.83	1.00%	27.10	3.31	30.41	10.86	0.31	2.23~3.35	43.81~44.93
347	030412003140	桥架	1. 名称：消防托盘式桥架 2. 型号：钢制 3. 规格：200*100	m	消防托盘式桥架 200*100	m	39.10	1.00%	39.49	3.65	43.14	17.66	0.51	3.63~5.45	64.95~66.76
348	030412003141	桥架	1. 名称：消防托盘式桥架 2. 型号：钢制 3. 规格：200*150	m	消防托盘式桥架 200*150	m	46.98	1.00%	47.45	3.65	51.10	17.66	0.51	3.63~5.45	72.9~74.72
349	030412003142	桥架	1. 名称：消防托盘式桥架 2. 型号：钢制 3. 规格：300*150	m	消防托盘式桥架 300*150	m	58.46	1.00%	59.04	4.21	63.25	28.48	0.89	5.87~8.81	98.5~101.44
350	030412003143	桥架	1. 名称：消防托盘式桥架 2. 型号：钢制 3. 规格：300*200	m	消防托盘式桥架 300*200	m	60.05	1.00%	60.65	4.21	64.86	28.48	0.89	5.87~8.81	100.1~103.04
351	030412003144	桥架	1. 名称：消防托盘式桥架 2. 型号：钢制 3. 规格：400*150	m	消防托盘式桥架 400*150	m	68.44	1.00%	69.12	4.21	73.33	28.48	0.89	5.87~8.81	108.58~111.52

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
352	030412003145	桥架	1. 名称: 消防托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 400*200	m	消防托盘式桥架 400*200	m	96.26	1.00%	97.22	4.21	101.43	28.48	0.89	5.87~8.81	136.68~139.61
353	030412003146	桥架	1. 名称: 消防托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 500*200	m	消防托盘式桥架 500*200	m	121.90	1.00%	123.12	5.91	129.03	38.88	2.14	8.2~12.31	178.25~182.36
354	030412003147	桥架	1. 名称: 消防托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 600*200	m	消防托盘式桥架 600*200	m	138.16	1.00%	139.54	5.91	145.45	38.88	2.14	8.2~12.31	194.68~198.78
355	030412003148	桥架	1. 名称: 消防托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 800*200	m	消防托盘式桥架 800*200	m	146.43	1.00%	147.89	6.54	154.43	47.89	3.68	10.31~15.47	216.32~221.48
		智能化预埋配管													
356	030412001202	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 材质: PVC16 3. 配置形式: 暗配管及穿钢丝	m	PVC16	m	1.24	6.00%	1.31	0.15	1.46	4.16	0.10	0.85~1.28	6.58~7
357	030412001203	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 材质: PVC20 3. 配置形式: 暗配管及穿钢丝	m	PVC20	m	1.46	6.00%	1.55	0.17	1.72	4.59	0.10	0.94~1.41	7.35~7.81
358	030412001204	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 材质: PVC25 3. 配置形式: 暗配管及穿钢丝	m	PVC25	m	2.13	6.00%	2.26	0.25	2.51	5.04	0.10	1.03~1.54	8.68~9.19
359	030412001205	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 材质: PVC32 3. 配置形式: 暗配管及穿钢丝	m	PVC32	m	3.42	6.00%	3.63	0.28	3.91	5.55	0.10	1.13~1.7	10.69~11.25
360	030412001206	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 材质: PVC40 3. 配置形式: 暗配管及穿钢丝	m	PVC40	m	5.04	6.00%	5.34	0.35	5.69	6.10	0.10	1.24~1.86	13.13~13.75
361	030412001207	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 材质: PVC50 3. 配置形式: 暗配管及穿钢丝	m	PVC50	m	9.97	6.00%	10.57	0.39	10.96	6.28	0.10	1.28~1.91	18.61~19.25
362	030412001208	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 材质: PVC70 3. 配置形式: 暗配管及穿钢丝	m	PVC70	m	17.97	6.00%	19.05	0.42	19.47	6.91	0.10	1.4~2.1	27.88~28.58
363	030412005002	分线接线箱（盒）	1. 名称: 户内弱电箱箱体 2. 规格: 详见设计图纸及招标要求 3. 安装方式: 嵌墙暗装	台	户内弱电箱箱体	台	153.60	1.00%	155.14	25.86	181.00	114.60	0.10	22.94~34.41	318.64~330.11

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
364	030412006012	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86 3. 材质: 钢制 4. 安装形式:暗装	个	接线盒	个	2.00	2.00%	2.04	1.03	3.07	2.71	0.10	0.56~0.84	6.44~6.72
365	030412006013	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86 3. 材质: 塑料 4. 安装形式:暗装	个	接线盒	个	1.50	2.00%	1.53	1.03	2.56	2.71	0.10	0.56~0.84	5.93~6.21
		智能化预埋桥架													
366	031301005011	铁构件	1. 名称:桥架支吊架 2. 材质:型钢 3. 备注:按设计及规范要求, 含相应防锈刷油等	kg	桥架支吊架	kg	4.38	10.00%	4.82	1.15	5.97	5.12	2.90	1.6~2.41	15.59~16.39
367	030412003149	桥架	1. 名称: 槽式桥架 2. 材质: 钢制 3. 规格: 100*100	m	槽式桥架 100*100	m	26.90	1.00%	27.17	3.61	30.78	11.30	0.31	2.32~3.48	44.71~45.87
368	030412003150	桥架	1. 名称: 槽式桥架 2. 材质: 钢制 3. 规格: 200*100	m	槽式桥架 200*100	m	39.20	1.00%	39.59	3.97	43.56	18.75	0.58	3.87~5.8	66.76~68.69
369	030412003151	桥架	1. 名称: 槽式桥架 2. 材质: 钢制 3. 规格: 200*150	m	槽式桥架 200*150	m	47.10	1.00%	47.57	3.97	51.54	18.75	0.58	3.87~5.8	74.74~76.67
370	030412003152	桥架	1. 名称: 槽式桥架 2. 材质: 钢制 3. 规格: 300*100	m	槽式桥架 300*100	m	55.47	1.00%	56.02	3.97	59.99	18.75	0.58	3.87~5.8	83.19~85.12
371	030412003153	桥架	1. 名称: 槽式桥架 2. 材质: 钢制 3. 规格: 300*150	m	槽式桥架 300*150	m	58.60	1.00%	59.19	4.68	63.87	31.23	0.94	6.43~9.65	102.47~105.69
372	030412003154	桥架	1. 名称: 槽式桥架 2. 材质: 钢制 3. 规格: 300*200	m	槽式桥架 300*200	m	60.20	1.00%	60.80	4.68	65.48	31.23	0.94	6.43~9.65	104.09~107.3
373	030412003155	桥架	1. 名称: 槽式桥架 2. 材质: 钢制 3. 规格: 400*100	m	槽式桥架 400*100	m	68.61	1.00%	69.30	4.68	73.98	31.23	0.94	6.43~9.65	112.58~115.8
374	030412003156	桥架	1. 名称: 槽式桥架 2. 材质: 钢制 3. 规格: 400*150	m	槽式桥架 400*150	m	89.76	1.00%	90.66	4.68	95.34	31.23	0.94	6.43~9.65	133.94~137.16
375	030412003157	桥架	1. 名称: 槽式桥架 2. 材质: 钢制 3. 规格: 400*200	m	槽式桥架 400*200	m	96.50	1.00%	97.47	4.68	102.15	31.23	0.94	6.43~9.65	140.75~143.97

分部分项工程项目清单综合单价指标

(一) 地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
376	030412003158	桥架	1. 名称: 托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 100*100	m	托盘式桥架 100*100	m	25.56	1.00%	25.82	3.31	29.13	10.86	0.31	2.23~3.35	42.53~43.65
377	030412003159	桥架	1. 名称: 托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 200*100	m	托盘式桥架 200*100	m	37.24	1.00%	37.61	3.65	41.26	18.00	0.51	3.7~5.55	63.47~65.33
378	030412003160	桥架	1. 名称: 托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 200*150	m	托盘式桥架 200*150	m	44.74	1.00%	45.19	3.65	48.84	18.00	0.51	3.7~5.55	71.05~72.9
379	030412003161	桥架	1. 名称: 托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 300*150	m	托盘式桥架 300*150	m	55.67	1.00%	56.23	4.21	60.44	29.04	0.89	5.99~8.98	96.35~99.35
380	030412003162	桥架	1. 名称: 托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 300*200	m	托盘式桥架 300*200	m	57.19	1.00%	57.76	4.21	61.97	29.04	0.89	5.99~8.98	97.89~100.88
381	030412003163	桥架	1. 名称: 托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 400*150	m	托盘式桥架 400*150	m	65.18	1.00%	65.83	4.21	70.04	29.04	0.89	5.99~8.98	105.96~108.95
382	030412003164	桥架	1. 名称: 托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 400*200	m	托盘式桥架 400*200	m	91.68	1.00%	92.60	4.21	96.81	29.04	0.89	5.99~8.98	132.72~135.72
		配电箱													
		动力配电箱													
383	030402011019	配电箱	1. 名称: 动力配电箱 2. 型号: 3. 规格: 4. 安装方式: 落地安装 5. 含元器件及安装设备所需要的木套箱、安装本体、固定、端子接线、焊压铜接线端子、盘柜配线、接地、防火封堵、绝缘测试、接线端子等所有附件、识别牌与标记 6. 备注: 含设备基础槽钢	台	配电箱落地安装	台	124.50	0.00%	124.50	43.17	167.67	231.55	60.12	58.33~87.5	517.67~546.84

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
384	030402011020	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号: 3. 规格:半周长0.5m 4. 安装方式:悬挂式、嵌入式 5. 含元器件及安装设备所需要的木套箱、安装本体、固定、端子接线、焊压铜接线端子、盘柜配线、接地、防火封堵、绝缘测试、接线端子等所有附件、识别牌与标记	台	配电箱半周长0.5m	台	0.00	0.00%	0.00	19.32	19.32	76.13	0.10	15.25~22.87	110.8~118.42
385	030402011021	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号: 3. 规格:半周长1.0m 4. 安装方式:悬挂式、嵌入式 5. 含元器件及安装设备所需要的木套箱、安装本体、固定、端子接线、焊压铜接线端子、盘柜配线、接地、防火封堵、绝缘测试、接线端子等所有附件、识别牌与标记	台	配电箱半周长1.0m	台	0.00	0.00%	0.00	25.86	25.86	114.60	0.10	22.94~34.41	163.5~174.97
386	030402011022	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号: 3. 规格:半周长1.5m 4. 安装方式:悬挂式、嵌入式 5. 含元器件及安装设备所需要的木套箱、安装本体、固定、端子接线、焊压铜接线端子、盘柜配线、接地、防火封堵、绝缘测试、接线端子等所有附件、识别牌与标记	台	配电箱半周长1.5m	台	0.00	0.00%	0.00	27.67	27.67	148.97	0.10	29.81~44.72	206.55~221.46
387	030402011023	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号: 3. 规格:半周长2.5m 4. 安装方式:悬挂式、嵌入式 5. 含元器件及安装设备所需要的木套箱、安装本体、固定、端子接线、焊压铜接线端子、盘柜配线、接地、防火封堵、绝缘测试、接线端子等所有附件、识别牌与标记	台	配电箱半周长2.5m	台	0.00	0.00%	0.00	40.97	40.97	180.31	1.32	36.33~54.49	258.93~277.09
		普通照明配电箱													

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
388	030402011024	配电箱	1. 名称:普通照明配电箱 2. 型号: 3. 规格: 4. 安装方式:落地安装 5. 含元器件及安装设备所需要的木套箱、安装本体、固定、端子接线、焊压铜接线端子、盘柜配线、接地、防火封堵、绝缘测试、接线端子等所有附件、识别牌与标记 6. 备注: 含设备基础槽钢	台	配电箱落地安装	台	124.50	0.00%	124.50	43.17	167.67	231.55	60.12	58.33~87.5	517.67~546.84
389	030402011025	配电箱	1. 名称:普通照明配电箱 2. 型号: 3. 规格:半周长0.5m 4. 安装方式:悬挂式、嵌入式 5. 含元器件及安装设备所需要的木套箱、安装本体、固定、端子接线、焊压铜接线端子、盘柜配线、接地、防火封堵、绝缘测试、接线端子等所有附件、识别牌与标记	台	配电箱半周长0.5m	台	0.00	0.00%	0.00	19.32	19.32	76.13	0.10	15.25~22.87	110.8~118.42
390	030402011026	配电箱	1. 名称:普通照明配电箱 2. 型号: 3. 规格:半周长1.0m 4. 安装方式:悬挂式、嵌入式 5. 含元器件及安装设备所需要的木套箱、安装本体、固定、端子接线、焊压铜接线端子、盘柜配线、接地、防火封堵、绝缘测试、接线端子等所有附件、识别牌与标记	台	配电箱半周长1.0m	台	0.00	0.00%	0.00	25.86	25.86	114.60	0.10	22.94~34.41	163.5~174.97
391	030402011027	配电箱	1. 名称:普通照明配电箱 2. 型号: 3. 规格:半周长1.5m 4. 安装方式:悬挂式、嵌入式 5. 含元器件及安装设备所需要的木套箱、安装本体、固定、端子接线、焊压铜接线端子、盘柜配线、接地、防火封堵、绝缘测试、接线端子等所有附件、识别牌与标记	台	配电箱半周长1.5m	台	0.00	0.00%	0.00	27.67	27.67	148.97	0.10	29.81~44.72	206.55~221.46

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
392	030402011028	配电箱	1. 名称:普通照明配电箱 2. 型号: 3. 规格:半周长2.5m 4. 安装方式:悬挂式、嵌入式 5. 含元器件及安装设备所需要的木套箱、安装本体、固定、端子接线、焊压铜接线端子、盘柜配线、接地、防火封堵、绝缘测试、接线端子等所有附件、识别牌与标记	台	配电箱半周长2.5m	台	0.00	0.00%	0.00	40.97	40.97	180.31	1.32	36.33~54.49	258.93~277.09
393	030402011029	配电箱	1. 名称:户内配电箱 2. 型号: 3. 安装方式:距地1.8m暗装 4. 箱内配件:预留一个总开关 5. 其它:满足设计图纸及规范要求	台	户内配电箱	台	0.00	0.00%	0.00	25.86	25.86	114.60	0.10	22.94~34.41	163.5~174.97
394	030402011030	电缆分支箱 半周长(mm)≤700	1. 规格:半周长700mm以内 2. 安装方式:明装	台	电缆分支箱 半周长(mm)≤700	台	0.00	0.00%	0.00	1.47	1.47	69.03	0.00	13.81~20.71	84.31~91.21
395	030402011031	电缆分支箱 半周长(mm)≤1500	1. 规格:半周长1.5m以内 2. 安装方式:明装	台	电缆分支箱 半周长(mm)≤1500	台	0.00	0.00%	0.00	2.38	2.38	93.62	0.00	18.72~28.09	114.72~124.09
		应急照明配电箱													
396	030402011032	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号: 3. 规格: 4. 安装方式:落地安装 5. 含元器件及安装设备所需要的木套箱、安装本体、固定、端子接线、焊压铜接线端子、盘柜配线、接地、防火封堵、绝缘测试、接线端子等所有附件、识别牌与标记 6. 备注: 含设备基础槽钢	台	配电箱落地安装	台	124.50	0.00%	124.50	43.17	167.67	231.55	60.12	58.33~87.5	517.67~546.84

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
397	030402011033	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号: 3. 规格:半周长0.5m 4. 安装方式:悬挂式、嵌入式 5. 含元器件及安装设备所需要的木套箱、安装本体、固定、端子接线、焊压铜接线端子、盘柜配线、接地、防火封堵、绝缘测试、接线端子等所有附件、识别牌与标记	台	配电箱半周长0.5m	台	0.00	0.00%	0.00	19.32	19.32	76.13	0.10	15.25~22.87	110.8~118.42
398	030402011034	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号: 3. 规格:半周长1.0m 4. 安装方式:悬挂式、嵌入式 5. 含元器件及安装设备所需要的木套箱、安装本体、固定、端子接线、焊压铜接线端子、盘柜配线、接地、防火封堵、绝缘测试、接线端子等所有附件、识别牌与标记	台	配电箱半周长1.0m	台	0.00	0.00%	0.00	25.86	25.86	114.60	0.10	22.94~34.41	163.5~174.97
399	030402011035	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号: 3. 规格:半周长1.5m 4. 安装方式:悬挂式、嵌入式 5. 含元器件及安装设备所需要的木套箱、安装本体、固定、端子接线、焊压铜接线端子、盘柜配线、接地、防火封堵、绝缘测试、接线端子等所有附件、识别牌与标记	台	配电箱半周长1.5m	台	0.00	0.00%	0.00	27.67	27.67	148.97	0.10	29.81~44.72	206.55~221.46
400	030402011036	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号: 3. 规格:半周长2.5m 4. 安装方式:悬挂式、嵌入式 5. 含元器件及安装设备所需要的木套箱、安装本体、固定、端子接线、焊压铜接线端子、盘柜配线、接地、防火封堵、绝缘测试、接线端子等所有附件、识别牌与标记	台	配电箱半周长2.5m	台	0.00	0.00%	0.00	40.97	40.97	180.31	1.32	36.33~54.49	258.93~277.09
		电缆及配套													
		强电桥架													
401	031301005009	铁构件	1. 名称:桥架支吊架 2. 材质:型钢 3. 备注:按设计及规范要求, 含相应防锈刷油等	kg	桥架支吊架	kg	4.38	10.00%	4.82	1.15	5.97	5.12	2.90	1.6~2.41	15.59~16.39
402	030412003083	桥架	1. 名称:槽式桥架 2. 材质:钢制 3. 规格:100*100	m	槽式桥架100*100	m	26.90	1.00%	27.17	3.61	30.78	11.30	0.31	2.32~3.48	44.71~45.87

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
403	030412003084	桥架	1. 名称：槽式桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：200*100	m	槽式桥架 200*100	m	39.20	1.00%	39.59	3.97	43.56	18.75	0.58	3.87~5.8	66.76~68.69
404	030412003085	桥架	1. 名称：槽式桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：200*150	m	槽式桥架 200*150	m	47.10	1.00%	47.57	3.97	51.54	18.75	0.58	3.87~5.8	74.74~76.67
405	030412003086	桥架	1. 名称：槽式桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：300*100	m	槽式桥架 300*100	m	55.47	1.00%	56.02	3.97	59.99	18.75	0.58	3.87~5.8	83.19~85.12
406	030412003087	桥架	1. 名称：槽式桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：300*150	m	槽式桥架 300*150	m	58.60	1.00%	59.19	4.68	63.87	31.23	0.94	6.43~9.65	102.47~105.69
407	030412003088	桥架	1. 名称：槽式桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：300*200	m	槽式桥架 300*200	m	60.20	1.00%	60.80	4.68	65.48	31.23	0.94	6.43~9.65	104.09~107.3
408	030412003089	桥架	1. 名称：槽式桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：400*100	m	槽式桥架 400*100	m	68.61	1.00%	69.30	4.68	73.98	31.23	0.94	6.43~9.65	112.58~115.8
409	030412003090	桥架	1. 名称：槽式桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：400*150	m	槽式桥架 400*150	m	89.76	1.00%	90.66	4.68	95.34	31.23	0.94	6.43~9.65	133.94~137.16
410	030412003091	桥架	1. 名称：槽式桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：400*200	m	槽式桥架 400*200	m	96.50	1.00%	97.47	4.68	102.15	31.23	0.94	6.43~9.65	140.75~143.97
411	030412003092	桥架	1. 名称：槽式桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：500*100	m	槽式桥架 500*100	m	109.60	1.00%	110.70	4.68	115.38	31.23	0.94	6.43~9.65	153.98~157.2
412	030412003093	桥架	1. 名称：槽式桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：500*200	m	槽式桥架 500*200	m	122.21	1.00%	123.43	5.45	128.88	43.17	2.58	9.15~13.73	183.78~188.36
413	030412003094	桥架	1. 名称：槽式桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：600*200	m	槽式桥架 600*200	m	138.50	1.00%	139.89	5.45	145.34	43.17	2.58	9.15~13.73	200.24~204.81
414	030412003095	桥架	1. 名称：槽式桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：800*200	m	槽式桥架 800*200	m	146.80	1.00%	148.27	6.62	154.89	55.51	4.06	11.91~17.87	226.37~232.33

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
415	030412003096	桥架	1. 名称: 梯式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 200*100	m	梯式桥架 200*100	m	27.44	1.00%	27.71	3.59	31.30	16.94	0.49	3.49~5.23	52.22~53.96
416	030412003097	桥架	1. 名称: 梯式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 200*150	m	梯式桥架 200*150	m	32.97	1.00%	33.30	3.59	36.89	16.94	0.49	3.49~5.23	57.81~59.55
417	030412003098	桥架	1. 名称: 梯式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 300*150	m	梯式桥架 300*150	m	41.02	1.00%	41.43	4.14	45.57	26.45	0.72	5.43~8.15	78.17~80.89
418	030412003099	桥架	1. 名称: 梯式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 300*200	m	梯式桥架 300*200	m	42.14	1.00%	42.56	4.14	46.70	26.45	0.72	5.43~8.15	79.31~82.02
419	030412003100	桥架	1. 名称: 梯式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 400*150	m	梯式桥架 400*150	m	62.83	1.00%	63.46	4.14	67.60	26.45	0.72	5.43~8.15	100.2~102.92
420	030412003101	桥架	1. 名称: 梯式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 400*200	m	梯式桥架 400*200	m	67.55	1.00%	68.23	4.14	72.37	26.45	0.72	5.43~8.15	104.97~107.69
421	030412003102	桥架	1. 名称: 梯式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 500*200	m	梯式桥架 500*200	m	85.55	1.00%	86.41	5.20	91.61	33.55	1.54	7.02~10.53	133.71~137.22
422	030412003103	桥架	1. 名称: 梯式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 600*200	m	梯式桥架 600*200	m	96.95	1.00%	97.92	5.20	103.12	33.55	1.54	7.02~10.53	145.23~148.74
423	030412003104	桥架	1. 名称: 梯式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 800*200	m	梯式桥架 800*200	m	102.76	1.00%	103.79	6.13	109.92	47.33	3.29	10.12~15.19	170.66~175.72
424	030412003105	桥架	1. 名称: 托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 100*100	m	托盘式桥 架 100*100	m	25.56	1.00%	25.82	3.31	29.13	11.07	0.31	2.28~3.41	42.78~43.92
425	030412003106	桥架	1. 名称: 托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 200*100	m	托盘式桥 架 200*100	m	37.24	1.00%	37.61	3.65	41.26	18.00	0.51	3.7~5.55	63.47~65.33
426	030412003107	桥架	1. 名称: 托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 200*150	m	托盘式桥 架 200*150	m	44.74	1.00%	45.19	3.65	48.84	18.00	0.51	3.7~5.55	71.05~72.9

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
427	030412003108	桥架	1. 名称: 托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 300*150	m	托盘式桥架 300*150	m	55.67	1.00%	56.23	4.21	60.44	29.04	0.89	5.99~8.98	96.35~99.35
428	030412003109	桥架	1. 名称: 托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 300*200	m	托盘式桥架 300*200	m	57.19	1.00%	57.76	4.21	61.97	29.04	0.89	5.99~8.98	97.89~100.88
429	030412003110	桥架	1. 名称: 托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 400*150	m	托盘式桥架 400*150	m	65.18	1.00%	65.83	4.21	70.04	29.04	0.89	5.99~8.98	105.96~108.95
430	030412003111	桥架	1. 名称: 托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 400*200	m	托盘式桥架 400*200	m	91.68	1.00%	92.60	4.21	96.81	29.04	0.89	5.99~8.98	132.72~135.72
431	030412003112	桥架	1. 名称: 托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 500*200	m	托盘式桥架 500*200	m	116.10	1.00%	117.26	5.91	123.17	39.66	2.14	8.36~12.54	173.33~177.51
432	030412003113	桥架	1. 名称: 托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 600*200	m	托盘式桥架 600*200	m	131.58	1.00%	132.90	5.91	138.81	39.66	2.14	8.36~12.54	188.97~193.15
433	030412003114	桥架	1. 名称: 托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 800*200	m	托盘式桥架 800*200	m	139.46	1.00%	140.85	6.54	147.39	48.84	3.68	10.5~15.76	210.42~215.67
		照明线槽													
434	030412002008	线槽	1. 名称: 线槽 2. 型号: 200*100 3. 材质: 金属线槽	m	金属线槽 200*100	m	39.20	1.00%	39.59	3.97	43.56	18.75	0.58	3.87~5.8	66.76~68.69
435	030412002009	线槽	1. 名称: 线槽 2. 型号: 100*100 3. 材质: 金属线槽	m	金属线槽 100*100	m	33.69	1.00%	34.03	3.61	37.64	11.52	0.31	2.37~3.55	51.83~53.02
436	030412002010	线槽	1. 名称: 线槽 2. 型号: 100*75 3. 材质: 金属线槽	m	金属线槽 100*75	m	29.07	1.00%	29.36	1.99	31.35	15.97	1.24	3.44~5.16	52~53.72
437	030412002011	线槽	1. 名称: 线槽 2. 型号: 100*50 3. 材质: 金属线槽	m	金属线槽 100*50	m	18.87	1.00%	19.06	1.99	21.05	15.97	1.24	3.44~5.16	41.7~43.42
438	030412002012	线槽	1. 名称: 线槽 2. 型号: 75*50 3. 材质: 金属线槽	m	金属线槽 75*50	m	12.75	1.00%	12.88	1.13	14.01	9.09	0.71	1.96~2.94	25.77~26.75

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
439	030412002013	线槽	1. 名称:线槽 2. 型号:50*50 3. 材质:金属线槽	m	金属线槽 50*50	m	10.49	1.00%	10.59	1.13	11.72	9.09	0.71	1.96~2.94	23.48~24.46
440	030412002014	线槽	1. 名称:线槽 2. 规格:50*25 3. 材质:金属线槽	m	金属线槽 50*25	m	10.39	1.00%	10.49	2.03	12.52	9.08	0.00	1.82~2.72	23.42~24.33
		矿物质电缆													
441	030409001043	矿物绝缘电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电力电缆 2. 型号:三芯接地 截面(mm2)≤10 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	矿物绝缘 电力电缆 三芯接地 截面(mm2) ≤10	m	47.48	1.00%	47.95	1.25	49.20	2.03	0.58	0.52~0.78	52.34~52.6
442	030409001044	矿物绝缘电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电力电缆 2. 型号:三芯接地 截面(mm2)≤16 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	矿物绝缘 电力电缆 三芯接地 截面(mm2) ≤16	m	66.67	1.00%	67.33	1.74	69.07	3.46	0.77	0.85~1.27	74.15~74.57
443	030409001045	矿物绝缘电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电力电缆 2. 型号:三芯接地 截面(mm2)≤35 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	矿物绝缘 电力电缆 三芯接地 截面(mm2) ≤35	m	125.18	1.00%	126.43	2.25	128.68	4.78	0.79	1.11~1.67	135.37~135.93
444	030409001046	矿物绝缘电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电力电缆 2. 型号:三芯接地 截面(mm2)≤50 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	矿物绝缘 电力电缆 三芯接地 截面(mm2) ≤50	m	161.64	1.00%	163.26	2.36	165.62	6.10	0.81	1.38~2.07	173.91~174.6

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
445	030409001047	矿物绝缘电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电力电缆 2. 型号:三芯接地 截面(mm2)≤70 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	矿物绝缘电力电缆三芯接地截面(mm2)≤70	m	224.93	1.00%	227.17	3.30	230.47	7.32	0.96	1.66~2.48	240.41~241.24
446	030409001048	矿物绝缘电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电力电缆 2. 型号:三芯接地 截面(mm2)≤120 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	矿物绝缘电力电缆三芯接地截面(mm2)≤120	m	376.93	1.00%	380.70	4.02	384.72	8.94	1.30	2.05~3.07	397.01~398.03
447	030409001049	矿物绝缘电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电力电缆 2. 型号:三芯接地 截面(mm2)≤240 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	矿物绝缘电力电缆三芯接地截面(mm2)≤240	m	661.23	1.00%	667.84	4.91	672.75	12.41	1.91	2.86~4.3	689.93~691.37
448	030409001050	矿物绝缘电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电力电缆 2. 型号:五芯 截面(mm2)≤10 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	矿物绝缘电力电缆五芯 截面(mm2)≤10	m	74.35	1.00%	75.09	1.63	76.72	2.65	0.75	0.68~1.02	80.8~81.14
449	030409001051	矿物绝缘电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电力电缆 2. 型号:五芯 截面(mm2)≤16 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	矿物绝缘电力电缆五芯 截面(mm2)≤16	m	103.00	1.00%	104.03	2.26	106.29	4.50	1.00	1.1~1.65	112.89~113.44

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
450	030409001052	矿物绝缘电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电力电缆 2. 型号:五芯 截面(mm2)≤35 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	矿物绝缘电力电缆 五芯 截面(mm2)≤35	m	194.43	1.00%	196.38	2.93	199.31	6.21	1.03	1.45~2.17	207.99~208.72
451	030409001053	矿物绝缘电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电力电缆 2. 型号:五芯 截面(mm2)≤50 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	矿物绝缘电力电缆 五芯 截面(mm2)≤50	m	259.52	1.00%	262.12	3.07	265.19	7.94	1.05	1.8~2.7	275.97~276.87
452	030409001054	矿物绝缘电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电力电缆 2. 型号:五芯 截面(mm2)≤70 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	矿物绝缘电力电缆 五芯 截面(mm2)≤70	m	356.06	1.00%	359.62	4.30	363.92	9.52	1.25	2.15~3.23	376.84~377.92
453	030409001055	矿物绝缘电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电力电缆 2. 型号:五芯 截面(mm2)≤120 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	矿物绝缘电力电缆 五芯 截面(mm2)≤120	m	602.27	1.00%	608.29	5.23	613.52	11.63	1.69	2.66~4	629.51~630.84
454	030409001056	矿物绝缘电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电力电缆 2. 型号:五芯 截面(mm2)≤240 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	矿物绝缘电力电缆 五芯 截面(mm2)≤240	m	1093.21	1.00%	1104.14	6.38	1110.52	16.13	2.48	3.72~5.58	1132.85~1134.71
		电力电缆													

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
455	030409001057	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 三芯接地 截面 (mm ²) ≤10 3. 材质: 铜质 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 其他: 应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	电力电缆 三芯接地 截面 (mm ²) ≤10	m	32.48	1.00%	32.80	1.25	34.05	2.03	0.58	0.52~0.78	37.19~37.45
456	030409001058	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 三芯接地 截面 (mm ²) ≤16 3. 材质: 铜质 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 其他: 应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	电力电缆 三芯接地 截面 (mm ²) ≤16	m	46.83	1.00%	47.30	1.74	49.04	3.46	0.77	0.85~1.27	54.11~54.54
457	030409001059	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 三芯接地 截面 (mm ²) ≤35 3. 材质: 铜质 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 其他: 应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	电力电缆 三芯接地 截面 (mm ²) ≤35	m	90.35	1.00%	91.25	2.25	93.50	4.78	0.79	1.11~1.67	100.19~100.74
458	030409001060	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 三芯接地 截面 (mm ²) ≤50 3. 材质: 铜质 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 其他: 应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	电力电缆 三芯接地 截面 (mm ²) ≤50	m	114.42	1.00%	115.56	2.36	117.92	6.10	0.81	1.38~2.07	126.22~126.91
459	030409001061	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 三芯接地 截面 (mm ²) ≤70 3. 材质: 铜质 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 其他: 应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	电力电缆 三芯接地 截面 (mm ²) ≤70	m	160.69	1.00%	162.30	3.30	165.60	7.32	0.96	1.66~2.48	175.53~176.36

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
460	030409001062	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 三芯接地 截面 (mm ²) ≤120 3. 材质: 铜质 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 其他: 应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	电力电缆 三芯接地 截面 (mm ²) ≤120	m	271.14	1.00%	273.85	4.02	277.87	8.94	1.30	2.05~3.07	290.16~291.18
461	030409001063	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 三芯接地 截面 (mm ²) ≤240 3. 材质: 铜质 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 其他: 应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	电力电缆 三芯接地 截面 (mm ²) ≤240	m	531.80	1.00%	537.12	4.91	542.03	12.41	1.91	2.86~4.3	559.21~560.64
462	030409001064	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 三芯接地 截面 (mm ²) ≤400 3. 材质: 铜质 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 其他: 应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	电力电缆 三芯接地 截面 (mm ²) ≤400	m	854.82	1.00%	863.37	5.72	869.09	17.85	4.51	4.47~6.71	895.92~898.16
463	030409001065	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 五芯 截面 (mm ²) ≤10 3. 材质: 铜质 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 其他: 应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	电力电缆 五芯 截面 (mm ²) ≤10	m	51.15	1.00%	51.66	1.63	53.29	2.65	0.75	0.68~1.02	57.37~57.71
464	030409001066	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 五芯 截面 (mm ²) ≤16 3. 材质: 铜质 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 其他: 应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	电力电缆 五芯 截面 (mm ²) ≤16	m	74.68	1.00%	75.43	2.26	77.69	4.50	1.00	1.1~1.65	84.29~84.84

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
465	030409001067	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 五芯 截面 (mm ²) ≤35 3. 材质: 铜质 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 其他: 应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	电力电缆 五芯 截面 (mm ²) ≤35	m	146.20	1.00%	147.66	2.93	150.59	6.21	1.03	1.45~2.17	159.28~160
466	030409001068	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 五芯 截面 (mm ²) ≤50 3. 材质: 铜质 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 其他: 应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	电力电缆 五芯 截面 (mm ²) ≤50	m	179.35	1.00%	181.14	3.07	184.21	7.94	1.05	1.8~2.7	195~195.9
467	030409001069	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 五芯 截面 (mm ²) ≤70 3. 材质: 铜质 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 其他: 应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	电力电缆 五芯 截面 (mm ²) ≤70	m	254.54	1.00%	257.09	4.30	261.39	9.52	1.25	2.15~3.23	274.31~275.39
468	030409001070	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 五芯 截面 (mm ²) ≤120 3. 材质: 铜质 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 其他: 应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	电力电缆 五芯 截面 (mm ²) ≤120	m	429.49	1.00%	433.78	5.23	439.01	11.63	1.69	2.66~4	455~456.33
469	030409001071	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 五芯 截面 (mm ²) ≤240 3. 材质: 铜质 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 其他: 应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	电力电缆 五芯 截面 (mm ²) ≤240	m	834.89	1.00%	843.24	6.38	849.62	16.13	2.48	3.72~5.58	871.95~873.81

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
470	030409001072	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 五芯 截面 (mm ²) ≤400 3. 材质: 铜质 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1kV 6. 其他: 应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	电力电缆 五芯 截面 (mm ²) ≤ 400	m	1350.71	1.00%	1364.22	7.43	1371.65	23.19	5.86	5.81~8.72	1406.51~1409.41
471	030409001083	电力电缆	1. 名称: 防水电缆 (厂家自带) 2. 型号: 随潜污泵配套 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 0.6/1kV	m	防水电缆 (厂家自 带)	m	0.00	1.00%	0.00	0.78	0.78	2.64	0.00	0.53~0.79	3.95~4.21
		控制电缆													
472	030409002004	控制电缆 (6芯以内)	1. 名称: 控制电缆 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: 电缆芯数 (芯) ≤6	m	控制电缆 (6芯以 内)	m	14.64	1.50%	14.85	0.98	15.83	2.49	0.38	0.57~0.86	19.28~19.57
473	030409002005	控制电缆 (14芯以内)	1. 名称: 控制电缆 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: 电缆芯数 (芯) ≤14	m	控制电缆 (14芯以 内)	m	33.08	1.50%	33.58	1.37	34.95	3.49	0.54	0.81~1.21	39.78~40.19
474	030409002006	控制电缆 (24芯以内)	1. 名称: 控制电缆 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: 电缆芯数 (芯) ≤24	m	控制电缆 (24芯以 内)	m	56.69	1.50%	57.54	0.77	58.31	3.82	0.90	0.94~1.42	63.97~64.44
		电缆头													
475	030409003025	干包式铜芯电缆头	1. 名称: 普通铜芯电缆头 2. 型号: 3. 规格: 10mm ² 以内 4. 电压等级 (kV): 1kV	个	普通铜芯 电缆头 10mm ² 以内	个	15.40	0.00%	15.40	46.62	62.02	25.92	0.00	5.18~7.78	93.12~95.72
476	030409003026	干包式铜芯电缆头	1. 名称: 普通铜芯电缆头 2. 型号: 3. 规格: 16mm ² 以内 4. 电压等级 (kV): 1kV	个	普通铜芯 电缆头 16mm ² 以内	个	21.20	0.00%	21.20	66.60	87.80	37.02	0.00	7.4~11.11	132.22~135.93
477	030409003027	干包式铜芯电缆头	1. 名称: 普通铜芯电缆头 2. 型号: 3. 规格: 35mm ² 以内 4. 电压等级 (kV): 1kV	个	普通铜芯 电缆头 35mm ² 以内	个	31.64	0.00%	31.64	98.14	129.78	58.94	0.00	11.79~17.68	200.51~206.4

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
478	030409003028	干包式铜芯电缆头	1. 名称:普通铜芯电缆头 2. 型号: 3. 规格:50mm2以内 4. 电压等级 (kV):1KV	个	普通铜芯电缆头 50mm2以内	个	44.00	0.00%	44.00	117.77	161.77	70.73	0.00	14.15~21.22	246.65~253.72
479	030409003029	干包式铜芯电缆头	1. 名称:普通铜芯电缆头 2. 型号: 3. 规格:70mm2以内 4. 电压等级 (kV):1KV	个	普通铜芯电缆头 70mm2以内	个	57.10	0.00%	57.10	141.32	198.42	84.88	0.00	16.98~25.46	300.28~308.76
480	030409003030	干包式铜芯电缆头	1. 名称:普通铜芯电缆头 2. 型号: 3. 规格:120mm2以内 4. 电压等级 (kV):1KV	个	普通铜芯电缆头 120mm2以内	个	105.62	0.00%	105.62	197.85	303.47	101.85	0.00	20.37~30.56	425.69~435.88
481	030409003031	干包式铜芯电缆头	1. 名称:普通铜芯电缆头 2. 型号: 3. 规格:240mm2以内 4. 电压等级 (kV):1KV	个	普通铜芯电缆头 240mm2以内	个	232.14	0.00%	232.14	341.50	573.64	122.22	0.00	24.44~36.67	720.3~732.53
482	030409003032	干包式铜芯电缆头	1. 名称:普通铜芯电缆头 2. 型号: 3. 规格:400mm2以内 4. 电压等级 (kV):1KV	个	普通铜芯电缆头 400mm2以内	个	362.43	0.00%	362.43	420.43	782.86	133.72	0.00	26.74~40.12	943.32~956.7
483	030409003033	1kV室内热(冷)缩式电力电缆头	1. 名称:普通铜芯电缆头 2. 型号: 3. 规格:10mm2以内 4. 电压等级 (kV):1KV	个	普通铜芯电缆头 10mm2以内	个	39.54	0.00%	39.54	61.46	101.00	24.59	0.00	4.92~7.38	130.51~132.97
484	030409003034	1kV室内热(冷)缩式电力电缆头	1. 名称:普通铜芯电缆头 2. 型号: 3. 规格:16mm2以内 4. 电压等级 (kV):1KV	个	普通铜芯电缆头 16mm2以内	个	44.35	0.00%	44.35	72.07	116.42	35.16	0.00	7.03~10.55	158.61~162.13
485	030409003035	1kV室内热(冷)缩式电力电缆头	1. 名称:普通铜芯电缆头 2. 型号: 3. 规格:25mm2以内 4. 电压等级 (kV):1KV	个	普通铜芯电缆头 25mm2以内	个	49.12	0.00%	49.12	98.97	148.09	58.49	0.00	11.7~17.55	218.28~224.13
486	030409003036	1kV室内热(冷)缩式电力电缆头	1. 名称:普通铜芯电缆头 2. 型号: 3. 规格:32mm2以内 4. 电压等级 (kV):1KV	个	普通铜芯电缆头 32mm2以内	个	51.94	0.00%	51.94	98.97	150.91	58.49	0.00	11.7~17.55	221.1~226.95

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
487	030409003037	1kV室内热(冷)缩式电力电缆头	1. 名称:普通铜芯电缆头 2. 型号: 3. 规格:50mm2以内 4. 电压等级 (kV):1KV	个	普通铜芯电缆头 50mm2以内	个	61.47	0.00%	61.47	123.01	184.48	71.61	0.00	14.32~21.48	270.41~277.57
488	030409003038	1kV室内热(冷)缩式电力电缆头	1. 名称:普通铜芯电缆头 2. 型号: 3. 规格:70mm2以内 4. 电压等级 (kV):1KV	个	普通铜芯电缆头 70mm2以内	个	87.70	0.00%	87.70	136.24	223.94	84.84	0.00	16.97~25.45	325.75~334.23
489	030409003039	1kV室内热(冷)缩式电力电缆头	1. 名称:普通铜芯电缆头 2. 型号: 3. 规格:120mm2以内 4. 电压等级 (kV):1KV	个	普通铜芯电缆头 120mm2以内	个	127.86	0.00%	127.86	200.56	328.42	97.97	0.00	19.59~29.39	445.98~455.78
490	030409003040	1kV室内热(冷)缩式电力电缆头	1. 名称:普通铜芯电缆头 2. 型号: 3. 规格:240mm2以内 4. 电压等级 (kV):1KV	个	普通铜芯电缆头 240mm2以内	个	260.00	0.00%	260.00	306.79	566.79	130.46	0.00	26.09~39.14	723.34~736.39
491	030409005004	控制电缆头	1. 材质:铜芯 2. 规格: 电缆芯数(芯)≤6	个	控制电缆头 电缆芯数(芯)≤6	个	79.65	0.00%	79.65	25.79	105.44	35.31	0.00	7.06~10.59	147.81~151.34
492	030409005005	控制电缆头	1. 材质:铜芯 2. 规格: 电缆芯数(芯)≤14	个	控制电缆头 电缆芯数(芯)≤6	个	113.27	0.00%	113.27	30.73	144.00	57.09	0.00	11.42~17.13	212.51~218.22
493	030409005006	控制电缆头	1. 材质:铜芯 2. 规格: 电缆芯数(芯)≤24	个	控制电缆头 电缆芯数(芯)≤6	个	195.00	0.00%	195.00	34.11	229.11	77.70	0.00	15.54~23.31	322.35~330.12
		金属软管													
494	030412001105	配管	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属 3. 规格:DN50	m	金属软管 DN50	m	6.74	3.00%	6.94	3.83	10.77	10.13	0.00	2.03~3.04	22.93~23.94
495	030412001106	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN15	m	金属软管 DN15	m	1.62	3.00%	1.67	2.10	3.77	9.08	0.00	1.82~2.72	14.66~15.57
496	030412001107	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20	m	金属软管 DN20	m	2.90	3.00%	2.99	2.10	5.09	10.78	0.00	2.16~3.23	18.02~19.1

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
497	030412001108	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN25	m	金属软管 DN25	m	4.05	3.00%	4.17	2.10	6.27	11.48	0.00	2.3~3.44	20.05~21.2
498	030412001109	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN32	m	金属软管 DN32	m	5.78	3.00%	5.95	3.57	9.52	12.38	0.00	2.48~3.71	24.38~25.62
499	030412001110	配管	1. 名称:塑料软管 2. 规格:DN15	m	塑料软管 DN15	m	1.00	3.00%	1.03	1.50	2.53	4.72	0.00	0.94~1.42	8.19~8.67
500	030412001111	配管	1. 名称:塑料软管 2. 规格:DN20	m	塑料软管 DN20	m	1.80	3.00%	1.85	1.50	3.35	5.20	0.00	1.04~1.56	9.59~10.11
501	030412001112	配管	1. 名称:塑料软管 2. 规格:DN25	m	塑料软管 DN25	m	2.30	3.00%	2.37	1.57	3.94	6.10	0.00	1.22~1.83	11.26~11.87
502	030412001113	配管	1. 名称:塑料软管 2. 规格:DN32	m	塑料软管 DN32	m	3.00	3.00%	3.09	1.58	4.67	6.28	0.00	1.26~1.88	12.21~12.83
		明配管													
503	030412001114	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC16 3. 配置形式:明配管	m	PVC16	m	1.24	6.00%	1.31	0.71	2.02	5.13	0.10	1.05~1.57	8.3~8.82
504	030412001115	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC20 3. 配置形式:明配管	m	PVC20	m	1.46	6.00%	1.55	0.78	2.33	5.65	0.10	1.15~1.73	9.23~9.8
505	030412001116	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC25 3. 配置形式:明配管	m	PVC25	m	2.13	6.00%	2.26	0.86	3.12	6.22	0.10	1.26~1.9	10.7~11.33
506	030412001117	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC32 3. 配置形式:明配管	m	PVC32	m	3.42	6.00%	3.63	0.95	4.58	6.73	0.10	1.37~2.05	12.77~13.45
507	030412001118	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC40 3. 配置形式:明配管	m	PVC40	m	5.04	6.00%	5.34	1.27	6.61	6.90	0.10	1.4~2.1	15.01~15.71
508	030412001119	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC50 3. 配置形式:明配管	m	PVC50	m	9.97	6.00%	10.57	1.63	12.20	7.09	0.10	1.44~2.16	20.83~21.55
509	030412001120	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC70 3. 配置形式:明配管	m	PVC70	m	18.50	3.00%	19.06	3.16	22.22	7.26	0.10	1.47~2.21	31.05~31.78

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
510	030412001121	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG16*1.5 3. 配置形式: 明配管	m	JDG16*1.5	m	3.25	3.00%	3.35	4.94	8.29	4.08	0.10	0.84~1.25	13.3~13.72
511	030412001122	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG20*1.6 3. 配置形式: 明配管	m	JDG20*1.6	m	4.55	3.00%	4.69	5.43	10.12	4.49	0.10	0.92~1.38	15.62~16.08
512	030412001123	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG25*1.6 3. 配置形式: 明配管	m	JDG25*1.6	m	5.70	3.00%	5.87	5.98	11.85	4.93	0.10	1.01~1.51	17.89~18.39
513	030412001124	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG32*1.6 3. 配置形式: 明配管	m	JDG32*1.6	m	7.64	3.00%	7.87	6.58	14.45	5.43	0.10	1.11~1.66	21.09~21.64
514	030412001125	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG40*1.6 3. 配置形式: 明配管	m	JDG40*1.6	m	9.65	3.00%	9.94	7.23	17.17	5.97	0.10	1.21~1.82	24.45~25.06
515	030412001126	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG50*1.6 3. 配置形式: 明配管	m	JDG50*1.6	m	12.15	3.00%	12.51	7.96	20.47	6.57	0.10	1.33~2	28.48~29.15
516	030412001127	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC15 3. 配置形式: 明配管	m	焊接钢管SC15	m	4.28	3.00%	4.41	3.97	8.38	7.80	0.10	1.58~2.37	17.86~18.65
517	030412001128	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC20 3. 配置形式: 明配管	m	焊接钢管SC20	m	5.55	3.00%	5.71	4.37	10.08	8.58	0.10	1.74~2.6	20.5~21.37
518	030412001129	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC25 3. 配置形式: 明配管	m	焊接钢管SC25	m	7.84	3.00%	8.07	4.80	12.87	9.44	0.10	1.91~2.86	24.32~25.27
519	030412001130	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC32 3. 配置形式: 明配管	m	焊接钢管SC32	m	10.92	3.00%	11.25	5.28	16.53	10.38	0.10	2.1~3.14	29.11~30.16
520	030412001131	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC40 3. 配置形式: 明配管	m	焊接钢管SC40	m	12.23	3.00%	12.60	7.76	20.36	11.42	0.10	2.3~3.46	34.18~35.34
521	030412001132	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC50 3. 配置形式: 明配管	m	焊接钢管SC50	m	16.72	3.00%	17.22	8.54	25.76	12.56	0.10	2.53~3.8	40.96~42.22
522	030412001133	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC65 3. 配置形式: 明配管	m	焊接钢管SC65	m	22.47	3.00%	23.15	9.39	32.54	21.00	0.10	4.22~6.33	57.86~59.97
523	030412001134	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC80 3. 配置形式: 明配管	m	焊接钢管SC80	m	26.46	3.00%	27.25	10.33	37.58	28.55	0.10	5.73~8.6	71.96~74.83

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
524	030412001135	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC100 3. 配置形式: 明配管	m	焊接钢管SC100	m	34.88	3.00%	35.93	11.36	47.29	31.40	0.10	6.3~9.45	85.09~88.24
525	030412001136	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC125 3. 配置形式: 明配管	m	焊接钢管SC125	m	48.28	3.00%	49.73	12.50	62.23	38.63	0.10	7.75~11.62	108.7~112.58
526	030412001137	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC150 3. 配置形式: 明配管	m	焊接钢管SC150	m	57.35	3.00%	59.07	13.75	72.82	52.67	0.10	10.55~15.83	136.15~141.43
527	030412001138	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: KBG16*1 3. 配置形式: 明配管	m	KBG16*1	m	2.18	3.00%	2.25	4.94	7.19	4.08	0.10	0.84~1.25	12.2~12.62
528	030412001139	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: KBG20*1 3. 配置形式: 明配管	m	KBG20*1	m	2.66	3.00%	2.74	5.43	8.17	4.49	0.10	0.92~1.38	13.68~14.14
529	030412001140	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: KBG25*1.2 3. 配置形式: 明配管	m	KBG25*1.2	m	4.11	3.00%	4.23	5.98	10.21	4.93	0.10	1.01~1.51	16.25~16.75
530	030412001141	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: KBG32*1.2 3. 配置形式: 明配管	m	KBG32*1.2	m	5.31	3.00%	5.47	6.58	12.05	5.43	0.10	1.11~1.66	18.69~19.24
531	030412001142	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: KBG40*1.2 3. 配置形式: 明配管	m	KBG40*1.2	m	7.56	3.00%	7.79	7.23	15.02	5.97	0.10	1.21~1.82	22.3~22.91
532	030412001143	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: KBG50*1.2 3. 配置形式: 明配管	m	KBG50*1.2	m	8.25	3.00%	8.50	7.96	16.46	6.57	0.10	1.33~2	24.46~25.13
533	031301001001	凿(压)槽	1. 名称: 凿槽 砖结构 2. 规格: 宽mm*深mm 70*70 3. 填充(恢复)方式: 所凿沟槽恢复	m	凿(压)槽	m	0.00	1.00%	0.00	6.22	6.22	6.33	0.00	1.27~1.9	13.82~14.45
		暗配管													
534	030412001144	配管	1. 名称: 半硬质阻燃管 2. 材质: PVC16 3. 配置形式: 暗配管	m	PVC16	m	1.24	6.00%	1.31	0.37	1.68	2.71	0.10	0.56~0.84	5.06~5.34
535	030412001145	配管	1. 名称: 半硬质阻燃管 2. 材质: PVC20 3. 配置形式: 暗配管	m	PVC20	m	1.46	6.00%	1.55	0.40	1.95	2.92	0.10	0.6~0.91	5.57~5.87

分部分项工程项目清单综合单价指标

(一) 地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
536	030412001146	配管	1. 名称:半硬质阻燃管 2. 材质:PVC25 3. 配置形式:暗配管	m	PVC25	m	2.13	6.00%	2.26	0.41	2.67	2.98	0.10	0.62~0.92	6.36~6.67
537	030412001147	配管	1. 名称:半硬质阻燃管 2. 材质:PVC32 3. 配置形式:暗配管	m	PVC32	m	3.42	6.00%	3.63	0.44	4.07	3.20	0.10	0.66~0.99	8.03~8.36
538	030412001148	配管	1. 名称:半硬质阻燃管 2. 材质:PVC40 3. 配置形式:暗配管	m	PVC40	m	5.04	6.00%	5.34	0.45	5.79	3.28	0.10	0.68~1.01	9.85~10.19
539	030412001149	配管	1. 名称:半硬质阻燃管 2. 材质:PVC50 3. 配置形式:暗配管	m	PVC50	m	9.97	6.00%	10.57	0.48	11.05	3.46	0.10	0.71~1.07	15.32~15.68
540	030412001150	配管	1. 名称:半硬质阻燃管 2. 材质:PVC70 3. 配置形式:暗配管	m	PVC70	m	17.97	6.00%	19.05	0.55	19.60	3.98	0.10	0.82~1.22	24.49~24.9
541	030412001151	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC16 3. 配置形式:暗配管	m	PVC16	m	1.24	6.00%	1.31	0.15	1.46	4.16	0.10	0.85~1.28	6.58~7
542	030412001152	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC20 3. 配置形式:暗配管	m	PVC20	m	1.46	6.00%	1.55	0.17	1.72	4.59	0.10	0.94~1.41	7.35~7.81
543	030412001153	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC25 3. 配置形式:暗配管	m	PVC25	m	2.13	6.00%	2.26	0.25	2.51	5.04	0.10	1.03~1.54	8.68~9.19
544	030412001154	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC32 3. 配置形式:暗配管	m	PVC32	m	3.42	6.00%	3.63	0.28	3.91	5.55	0.10	1.13~1.7	10.69~11.25

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
545	030412001155	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC40 3. 配置形式:暗配管	m	PVC40	m	5.04	6.00%	5.34	0.35	5.69	6.10	0.10	1.24~1.86	13.13~13.75
546	030412001156	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC50 3. 配置形式:暗配管	m	PVC50	m	9.97	6.00%	10.57	0.39	10.96	6.28	0.10	1.28~1.91	18.61~19.25
547	030412001157	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC70 3. 配置形式:暗配管	m	PVC70	m	17.97	6.00%	19.05	0.42	19.47	6.91	0.10	1.4~2.1	27.88~28.58
548	030412001158	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG16*1.5 3. 配置形式:暗配管	m	JDG16*1.5	m	3.25	3.00%	3.35	4.12	7.47	2.09	0.10	0.44~0.66	10.1~10.31
549	030412001159	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20*1.6 3. 配置形式:暗配管	m	JDG20*1.6	m	4.55	3.00%	4.69	4.53	9.22	2.30	0.10	0.48~0.72	12.1~12.34
550	030412001160	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG25*1.6 3. 配置形式:暗配管	m	JDG25*1.6	m	5.70	3.00%	5.87	5.54	11.41	3.02	0.10	0.62~0.94	15.16~15.47
551	030412001161	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG32*1.6 3. 配置形式:暗配管	m	JDG32*1.6	m	7.64	3.00%	7.87	6.84	14.71	3.33	0.10	0.69~1.03	18.83~19.17
552	030412001162	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG40*1.6 3. 配置形式:暗配管	m	JDG40*1.6	m	9.65	3.00%	9.94	7.92	17.86	3.66	0.10	0.75~1.13	22.37~22.75
553	030412001163	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG50*1.6 3. 配置形式:暗配管	m	JDG50*1.6	m	12.15	3.00%	12.51	9.12	21.63	4.02	0.10	0.82~1.24	26.58~26.99

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
554	030412001164	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC15 3. 配置形式: 暗配管	m	焊接钢管SC15	m	4.28	3.00%	4.41	3.52	7.93	4.27	0.10	0.87~1.31	13.17~13.61
555	030412001165	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC20 3. 配置形式: 暗配管	m	焊接钢管SC20	m	5.55	3.00%	5.71	3.87	9.58	4.70	0.10	0.96~1.44	15.34~15.82
556	030412001166	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC25 3. 配置形式: 暗配管	m	焊接钢管SC25	m	7.84	3.00%	8.07	4.26	12.33	5.17	0.10	1.05~1.58	18.65~19.18
557	030412001167	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC32 3. 配置形式: 暗配管	m	焊接钢管SC32	m	10.92	3.00%	11.25	4.69	15.94	5.69	0.10	1.16~1.74	22.89~23.47
558	030412001168	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC40 3. 配置形式: 暗配管	m	焊接钢管SC40	m	12.23	3.00%	12.60	6.87	19.47	8.42	0.10	1.7~2.56	29.69~30.55
559	030412001169	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC50 3. 配置形式: 暗配管	m	焊接钢管SC50	m	16.72	3.00%	17.22	7.56	24.78	9.25	0.10	1.87~2.81	36~36.94
560	030412001170	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC65 3. 配置形式: 暗配管	m	焊接钢管SC65	m	22.47	3.00%	23.15	8.31	31.46	13.90	0.10	2.8~4.2	48.26~49.66
561	030412001171	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC80 3. 配置形式: 暗配管	m	焊接钢管SC80	m	26.46	3.00%	27.25	9.14	36.39	20.89	0.10	4.2~6.3	61.58~63.68
562	030412001172	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC100 3. 配置形式: 暗配管	m	焊接钢管SC100	m	34.88	3.00%	35.93	10.06	45.99	23.95	0.10	4.81~7.22	74.85~77.25

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
563	030412001173	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC125 3. 配置形式: 暗配管	m	焊接钢管 SC125	m	48.28	3.00%	49.73	11.06	60.79	28.26	0.10	5.67~8.51	94.82~97.65
564	030412001174	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC150 3. 配置形式: 暗配管	m	焊接钢管 SC150	m	57.35	3.00%	59.07	12.17	71.24	30.25	0.10	6.07~9.11	107.66~110.7
565	030412001175	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: KBG16*1 3. 配置形式: 暗配管	m	KBG16*1	m	2.18	3.00%	2.25	4.12	6.37	2.09	0.10	0.44~0.66	8.99~9.21
566	030412001176	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: KBG20*1 3. 配置形式: 暗配管	m	KBG20*1	m	2.66	3.00%	2.74	4.53	7.27	2.30	0.10	0.48~0.72	10.15~10.39
567	030412001177	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: KBG25*1.2 3. 配置形式: 暗配管	m	KBG25*1.2	m	4.11	3.00%	4.23	5.54	9.77	3.02	0.10	0.62~0.94	13.52~13.83
568	030412001178	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: KBG32*1.2 3. 配置形式: 暗配管	m	KBG32*1.2	m	5.31	3.00%	5.47	6.84	12.31	3.33	0.10	0.69~1.03	16.43~16.77
569	030412001179	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: KBG40*1.2 3. 配置形式: 暗配管	m	KBG40*1.2	m	7.56	3.00%	7.79	7.92	15.71	3.66	0.10	0.75~1.13	20.22~20.59
570	030412001180	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: KBG50*1.2 3. 配置形式: 暗配管	m	KBG50*1.2	m	8.25	3.00%	8.50	9.12	17.62	4.02	0.10	0.82~1.24	22.56~22.97
571	030412001181	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC125 3. 配置形式: 埋地	m	焊接钢管 SC125	m	48.28	3.00%	49.73	20.23	69.96	4.11	0.10	0.84~1.26	75.01~75.43

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
572	030412001182	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC100 3. 配置形式: 埋地	m	焊接钢管SC100	m	34.88	3.00%	35.93	17.75	53.68	3.61	0.10	0.74~1.11	58.13~58.5
573	030412001183	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC80 3. 配置形式: 埋地	m	焊接钢管SC80	m	26.46	3.00%	27.25	15.87	43.12	3.22	0.10	0.66~1	47.11~47.44
574	030412001184	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC65 3. 配置形式: 埋地	m	焊接钢管SC65	m	22.47	3.00%	23.15	11.09	34.24	2.26	0.10	0.47~0.71	37.07~37.31
575	030412001185	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC50 3. 配置形式: 埋地	m	焊接钢管SC50	m	16.72	3.00%	17.22	8.34	25.56	1.70	0.10	0.36~0.54	27.72~27.9
576	030412001186	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC40 3. 配置形式: 埋地	m	焊接钢管SC40	m	12.23	3.00%	12.60	7.45	20.05	1.52	0.10	0.32~0.49	21.99~22.16
577	030412001187	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC32 3. 配置形式: 埋地	m	焊接钢管SC32	m	10.92	3.00%	11.25	4.83	16.08	0.98	0.10	0.22~0.32	17.38~17.49
578	030412001188	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC25 3. 配置形式: 埋地	m	焊接钢管SC25	m	7.84	3.00%	8.07	4.34	12.41	0.88	0.10	0.2~0.29	13.59~13.68
579	030412001189	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC20 3. 配置形式: 埋地	m	焊接钢管SC20	m	5.55	3.00%	5.71	3.62	9.33	0.74	0.10	0.17~0.25	10.34~10.43
580	030409006008	电缆保护管	1. 名称: 出户预埋管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN32 4. 敷设方式: 埋地敷设	m	镀锌钢管DN32	m	14.59	3.00%	15.03	6.27	21.30	1.28	0.10	0.28~0.41	22.96~23.1

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
581	030409006009	电缆保护管	1. 名称: 出户预埋管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN50 4. 敷设方式: 埋地敷设	m	镀锌钢管 DN50	m	22.34	3.00%	23.01	8.34	31.35	1.70	0.10	0.36~0.54	33.51~33.69
582	030409006010	电缆保护管	1. 名称: 出户预埋管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN65 4. 敷设方式: 埋地敷设	m	镀锌钢管 DN65	m	28.71	3.00%	29.57	11.09	40.66	2.26	0.10	0.47~0.71	43.49~43.73
583	030409006011	电缆保护管	1. 名称: 出户预埋管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN100 4. 敷设方式: 埋地敷设	m	镀锌钢管 DN100	m	43.76	3.00%	45.07	17.75	62.82	3.61	0.10	0.74~1.11	67.27~67.64
584	030409006012	电缆保护管	1. 名称: 出户预埋管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN125 4. 敷设方式: 埋地敷设	m	镀锌钢管 DN125	m	63.50	3.00%	65.41	20.23	85.64	4.11	0.10	0.84~1.26	90.69~91.11
585	030409006013	电缆保护管	1. 名称: 出户预埋管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN150 4. 敷设方式: 埋地敷设	m	镀锌钢管 DN150	m	74.53	3.00%	76.77	23.06	99.83	4.67	0.10	0.95~1.43	105.55~106.03
586	030409006014	电缆保护管	1. 名称: 出户预埋管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN200 4. 敷设方式: 埋地敷设	m	镀锌钢管 DN200	m	130.97	3.00%	134.90	26.29	161.19	5.32	0.10	1.08~1.63	167.69~168.23
587	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: C20混凝土垫层及包封	m³	C20混凝土 垫层及包封	m³	0.00	1.00%	0.00	443.70	443.70	53.36	0.00	10.67~16.01	507.73~513.07
588	010502001002	基础	1. 基础类型: 混凝土垫层及包封模板	m²	混凝土垫层及包封模板	m²	0.00	1.00%	0.00	24.26	24.26	20.15	0.00	4.03~6.05	48.44~50.46
		配线													
589	030412004012	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 穿管敷设、桥架穿线 3. 规格: WDZN-RVS-2*1.5 4. 含接线端子	m	WDZN-RVS-2*1.5	m	3.06	8.00%	3.30	0.17	3.47	0.53	0.00	0.11~0.16	4.11~4.16
590	030412004013	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 穿管敷设、桥架穿线 3. 型号: WDZ-BYJ-2.5 4. 含接线端子	m	WDZ-BYJ-2.5	m	1.98	16.00%	2.29	0.16	2.45	0.53	0.00	0.11~0.16	3.09~3.14

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
591	030412004014	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设、桥架穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5 4. 含接线端子	m	WDZN-BYJ-2.5	m	2.63	16.00%	3.05	0.16	3.21	0.53	0.00	0.11~0.16	3.84~3.9
592	030412004015	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设、桥架穿线 3. 型号:WDZC-BYJ-2.5 4. 含接线端子	m	WDZC-BYJ-2.5	m	2.22	16.00%	2.57	0.14	2.71	0.73	0.00	0.15~0.22	3.59~3.66
593	030412004016	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设、桥架穿线 3. 型号:WDZC-BYJ-4 4. 含接线端子	m	WDZC-BYJ-4	m	3.41	10.00%	3.75	0.14	3.89	0.48	0.00	0.1~0.14	4.47~4.52
594	030412004017	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设、桥架穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-4 4. 含接线端子	m	WDZ-BYJ-4	m	3.28	10.00%	3.61	0.16	3.77	0.53	0.00	0.11~0.16	4.41~4.46
595	030412004018	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设、桥架穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-4 4. 含接线端子	m	WDZN-BYJ-4	m	3.83	10.00%	4.21	0.16	4.37	0.53	0.00	0.11~0.16	5.01~5.06
596	030412004019	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线、桥架穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-6 4. 含接线端子	m	WDZ-BYJ-6	m	4.94	5.00%	5.18	0.16	5.34	0.53	0.00	0.11~0.16	5.98~6.03
597	030412004020	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线、桥架穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-10 4. 含接线端子	m	WDZ-BYJ-10	m	8.03	5.00%	8.43	0.16	8.59	0.62	0.00	0.12~0.19	9.33~9.4
598	030412004021	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线、桥架穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-16 4. 含接线端子	m	WDZ-BYJ-16	m	12.46	5.00%	13.09	0.16	13.25	0.62	0.00	0.12~0.19	13.99~14.05
599	030412004022	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线、桥架穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-25 4. 含接线端子	m	WDZ-BYJ-25	m	18.71	5.00%	19.65	0.20	19.85	0.75	0.00	0.15~0.23	20.75~20.82
600	030412004023	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线、桥架穿线 3. 型号:WDZB-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	WDZB-BYJ-2.5	m	2.22	16.00%	2.57	0.14	2.71	0.73	0.00	0.15~0.22	3.59~3.66

分部分项工程项目清单综合单价指标

(一) 地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
601	030412004024	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线、桥架穿线 3. 型号:WDZB-BYJ-4 4. 材质:铜芯	m	WDZB-BYJ-4	m	3.41	10.00%	3.75	0.14	3.89	0.48	0.00	0.1~0.14	4.47~4.52
		应急照明灯具													
602	030413003015	荧光灯	1. 名称:应急单管荧光灯 2. 型号: 3. 规格:自带蓄电池 (应急时间不小于1.5h)、T5 节能灯管 4. 安装形式:吸顶及壁装	套	应急单管荧光灯	套	66.16	1.00%	66.82	10.23	77.05	15.38	0.10	3.1~4.64	95.63~97.18
603	030413003016	荧光灯	1. 名称:防潮型自带蓄电池单管荧光灯 蓄电池连续供电时间≥180min 2. 类型:吸顶安装	套	防潮型自带蓄电池单管荧光灯	套	135.82	1.00%	137.18	4.33	141.51	15.38	0.00	3.08~4.61	159.96~161.5
604	030413003017	荧光灯	1. 名称:应急双管荧光灯 2. 型号: 3. 规格:自带蓄电池 (应急时间不小于1.5h)、T5 节能灯管 4. 安装形式:吸顶及壁装	套	应急双管荧光灯	套	100.00	1.00%	101.00	10.23	111.23	19.38	0.10	3.9~5.84	134.61~136.55
605	030413002009	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号: 3. 规格:自带蓄电池 (应急时间不小于1.5h), LED 灯头 4. 安装形式:吊装	套	疏散指示灯	套	77.88	1.00%	78.66	6.49	85.15	19.37	0.10	3.89~5.84	108.51~110.46
606	030413001016	普通灯具	1. 名称:应急照明灯 2. 型号: 3. 规格:自带蓄电池 (应急时间不小于1.5h), LED 灯头 4. 安装形式:吸顶安装	套	应急照明灯	套	66.16	1.00%	66.82	4.32	71.14	16.98	0.10	3.42~5.12	91.64~93.35
607	030413002010	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号: 3. 规格:自带蓄电池 (应急时间不小于1.5h), LED 灯头 4. 安装形式:壁装	套	疏散指示灯	套	77.88	1.00%	78.66	6.49	85.15	19.37	0.10	3.89~5.84	108.51~110.46
608	030413002011	装饰灯	1. 名称:疏散出口灯 2. 型号: 3. 规格:自带蓄电池 (应急时间不小于1.5h), LED 灯头 4. 安装形式:门框上方0.1m挂装	套	疏散出口灯	套	77.88	1.00%	78.66	6.49	85.15	19.37	0.10	3.89~5.84	108.51~110.46

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
609	030413002012	装饰灯	1. 名称: 楼层指示灯 2. 型号: 3. 规格: 自带蓄电池 (应急时间不小于1.5h), LED 灯头 4. 安装形式: 壁挂	套	楼层指示灯	套	77.88	1.00%	78.66	6.49	85.15	19.37	0.10	3.89~5.84	108.51~110.46
610	030413002013	装饰灯	1. 名称: 安全出口灯 2. 型号: 3. 规格: 自带蓄电池 (应急时间不小于1.5h), LED 灯头 4. 安装形式: 门框上方0.1m挂装	套	安全出口灯	套	77.88	1.00%	78.66	6.49	85.15	19.37	0.10	3.89~5.84	108.51~110.46
611	030413002014	装饰灯	1. 名称: 电井壁灯 2. 型号: LED 5W 带保护罩 (应急照明时间不小于180min) 3. 安装形式: 壁挂	套	电井壁灯	套	57.60	1.00%	58.18	3.24	61.42	15.80	0.00	3.16~4.74	80.38~81.96
		普通照明灯具													
612	030413001017	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯 2. 型号: 灯罩周长≤800 3. 规格: 详见图纸说明 4. 类型:	套	吸顶灯	套	25.11	1.00%	25.36	4.32	29.68	16.98	0.10	3.42~5.12	50.18~51.89
613	030413001018	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯 2. 型号: 灯罩周长≤1100 3. 规格: 详见图纸说明 4. 类型:	套	吸顶灯	套	29.50	1.00%	29.80	5.25	35.05	16.98	0.10	3.42~5.12	55.54~57.25
614	030413001019	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯 2. 型号: 灯罩周长>1100 3. 规格: 详见图纸说明 4. 类型:	套	吸顶灯	套	36.50	1.00%	36.87	7.76	44.63	16.98	0.10	3.42~5.12	65.12~66.83
615	030413001020	普通灯具	1. 名称: 普通壁灯 2. 型号: 节能灯 3. 规格: 详见图纸说明 4. 类型:	套	普通壁灯	套	29.50	1.00%	29.80	4.32	34.12	14.80	0.10	2.98~4.47	52~53.49
616	030413002015	壁灯	1、名称: 人体感应LED灯 2、安装方式: 墙壁	套	人体感应LED灯	套	64.68	1.00%	65.33	4.05	69.38	16.69	0.00	3.34~5.01	89.4~91.07
617	030413001021	普通灯具	1. 名称: 水井壁灯 2. 型号: LED 5W 3. 类型: 壁挂, 门上0.2米安装	套	水井壁灯	套	13.50	1.00%	13.64	4.15	17.79	16.28	0.00	3.26~4.88	37.32~38.95

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
618	030413001022	普通灯具	1. 名称:半圆吸顶灯（非延时开关控制） 2. 型号:节能灯 3. 规格:详见图纸说明 4. 类型:	套	半圆吸顶灯（非延时开关控制）	套	26.60	1.00%	26.87	4.32	31.19	16.98	0.10	3.42~5.12	51.68~53.39
619	030413001023	普通灯具	1. 名称:半圆吸顶灯（延时开关控制） 2. 型号:节能灯 3. 规格:详见图纸说明 4. 类型:	套	半圆吸顶灯（延时开关控制）	套	51.36	1.00%	51.87	4.32	56.19	16.98	0.10	3.42~5.12	76.69~78.4
620	030413002016	装饰灯	1. 名称:LED吸顶灯（防爆带蓄电池） 2. 型号:1*4W 3. 安装形式:吸顶安装	套	LED吸顶灯（防爆带蓄电池）	套	108.00	1.00%	109.08	3.24	112.32	15.80	0.00	3.16~4.74	131.28~132.86
621	030413001024	普通灯具	1. 名称:防水灯头 2. 型号:节能灯 3. 规格:详见图纸说明 4. 类型:	套	防水灯头	套	25.30	1.00%	25.55	4.32	29.87	16.98	0.10	3.42~5.12	50.37~52.08
622	030413001025	普通灯具	1. 名称:节能座灯头 2. 型号:节能灯 3. 规格:详见图纸说明 4. 类型:	套	节能座灯头	套	15.60	1.00%	15.76	4.32	20.08	16.98	0.10	3.42~5.12	40.57~42.28
623	030413001026	普通灯具	1. 名称:电梯井道照明灯 2. 型号:防水防尘灯	套	电梯井道照明灯	套	15.60	1.00%	15.76	6.49	22.25	16.98	0.10	3.42~5.12	42.74~44.45
624	030413001027	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号: 3. 规格:详见图纸说明 4. 类型:	套	防水防尘灯	套	31.50	1.00%	31.82	6.49	38.31	30.43	0.10	6.11~9.16	74.94~77.99
625	030413001028	普通灯具	1. 名称:筒灯 2. 型号: 3. 规格:详见图纸说明 4. 类型:	套	筒灯	套	25.63	1.00%	25.89	4.32	30.21	16.98	0.10	3.42~5.12	50.7~52.41
626	030413001029	普通灯具	1. 名称:射灯 2. 型号: 3. 规格:详见图纸说明 4. 类型:	套	射灯	套	26.60	1.00%	26.87	4.32	31.19	16.98	0.10	3.42~5.12	51.68~53.39

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
627	030413003018	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:详见图纸说明 3. 规格: 4. 安装形式:吸顶	套	单管荧光灯	套	36.00	1.00%	36.36	10.23	46.59	15.38	0.10	3.1~4.64	65.17~66.71
628	030413003019	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯(防潮) 2. 型号:详见图纸说明 3. 规格: 4. 安装形式:吸顶	套	单管荧光灯(防潮)	套	71.10	1.00%	71.81	19.14	90.95	16.28	0.00	3.26~4.88	110.49~112.12
629	030413003020	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:详见图纸说明 3. 规格: 4. 安装形式:吸顶	套	双管荧光灯	套	52.30	1.00%	52.82	10.23	63.05	19.38	0.10	3.9~5.84	86.43~88.38
630	030413003021	荧光灯	1. 名称:三管荧光灯 2. 型号:详见图纸说明 3. 规格: 4. 安装形式:吸顶	套	三管荧光灯	套	78.50	1.00%	79.29	10.23	89.52	21.68	0.10	4.36~6.53	115.65~117.83
631	030413003022	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:详见图纸说明 3. 规格: 4. 安装形式:吊链式	套	单管荧光灯	套	37.98	1.00%	38.36	10.23	48.59	15.38	0.10	3.1~4.64	67.17~68.71
632	030413003023	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:详见图纸说明 3. 规格: 4. 安装形式:吊链式	套	双管荧光灯	套	54.28	1.00%	54.82	10.23	65.05	19.38	0.10	3.9~5.84	88.43~90.38
633	030413003024	荧光灯	1. 名称:三管荧光灯 2. 型号:详见图纸说明 3. 规格: 4. 安装形式:吊链式	套	三管荧光灯	套	80.49	1.00%	81.29	10.23	91.52	21.68	0.10	4.36~6.53	117.66~119.84
634	030413003025	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:详见图纸说明 3. 规格: 4. 安装形式:嵌入式	套	单管荧光灯	套	41.94	1.00%	42.36	26.34	68.70	15.38	0.10	3.1~4.64	87.28~88.82
635	030413003026	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:详见图纸说明 3. 规格: 4. 安装形式:嵌入式	套	双管荧光灯	套	60.22	1.00%	60.82	26.34	87.16	19.38	0.10	3.9~5.84	110.54~112.49

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
636	030413003027	荧光灯	1. 名称:三管荧光灯 2. 型号:详见图纸说明 3. 规格: 4. 安装形式:嵌入式	套	三管荧光灯	套	93.36	1.00%	94.29	26.34	120.63	21.68	0.10	4.36~6.53	146.77~148.95
637	030413003028	荧光灯	1. 名称:防潮型三管荧光灯 2. 型号:详见图纸说明 3. 规格: 4. 安装形式:吊链式	套	防潮型三管荧光灯	套	144.00	1.00%	145.44	19.14	164.58	22.71	0.00	4.54~6.81	191.83~194.1
		开关、插座													
638	030413013017	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格: 3. 安装方式:暗装	个	单联单控开关	个	8.10	2.00%	8.26	1.05	9.31	6.49	0.00	1.3~1.95	17.1~17.75
639	030413013018	照明开关	1. 名称:防潮型单联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:暗装	个	防潮型单联单控开关	个	18.00	2.00%	18.36	0.92	19.28	6.74	0.00	1.35~2.02	27.37~28.04
640	030413013019	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格: 3. 安装方式:暗装	个	单联双控开关	个	10.23	2.00%	10.43	1.14	11.57	7.10	0.00	1.42~2.13	20.09~20.8
641	030413013020	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格: 3. 安装方式:暗装	个	双联单控开关	个	11.45	2.00%	11.68	1.05	12.73	6.49	0.00	1.3~1.95	20.52~21.17
642	030413013021	照明开关	1. 名称:防潮型双联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:暗装	个	防潮型双联单控开关	个	20.70	2.00%	21.11	0.92	22.03	6.74	0.00	1.35~2.02	30.12~30.8
643	030413013022	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格: 3. 安装方式:暗装	个	双联双控开关	个	12.36	2.00%	12.61	1.14	13.75	7.11	0.00	1.42~2.13	22.28~22.99
644	030413013023	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格: 3. 安装方式:暗装	个	三联单控开关	个	13.85	2.00%	14.13	1.05	15.18	6.49	0.00	1.3~1.95	22.97~23.61
645	030413013024	照明开关	1. 名称:防潮型三联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:暗装	个	防潮型三联单控开关	个	23.40	2.00%	23.87	0.92	24.79	6.74	0.00	1.35~2.02	32.88~33.55

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
646	030413013025	照明开关	1. 名称:三联双控开关 2. 规格: 3. 安装方式:暗装	个	三联双控开关	个	14.84	2.00%	15.14	1.14	16.28	7.11	0.00	1.42~2.13	24.81~25.52
647	030413013026	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格: 3. 安装方式:暗装	个	四联单控开关	个	16.56	2.00%	16.89	1.72	18.61	7.72	0.00	1.54~2.32	27.88~28.65
648	030413013027	照明开关	1. 名称:四联双控开关 2. 规格: 3. 安装方式:暗装	个	四联双控开关	个	17.01	2.00%	17.35	1.72	19.07	7.72	0.00	1.54~2.32	28.33~29.11
649	030413013028	普通按钮开关	1. 安装形式:暗装	个	普通按钮开关	个	14.28	2.00%	14.57	0.76	15.33	6.65	0.00	1.33~2	23.31~23.97
650	030413009005	风机盘管温控器	1. 安装形式:暗装	个	风机盘管温控器	个	153.68	2.00%	156.75	3.84	160.59	26.14	7.80	6.79~10.18	201.32~204.72
651	030413009006	其他电器 呼叫报警器	1. 安装形式:暗装	个	其他电器 呼叫报警器	个	74.20	2.00%	75.68	28.86	104.54	16.19	0.00	3.24~4.86	123.97~125.59
652	030413009007	风扇调速开关	1. 安装形式:安装	个	风扇调速开关	个	20.74	2.00%	21.15	0.09	21.24	15.37	0.00	3.07~4.61	39.69~41.23
653	030413009008	声光报警器	1. 名称:残卫声光报警	个	声光报警器	个	58.50	2.00%	59.67	2.47	62.14	54.58	0.00	10.92~16.37	127.64~133.09
654	030413013029	照明开关	1. 名称:红外感应开关 2. 规格:10A,250V 3. 安装方式:暗装	个	红外感应开关	个	22.50	2.00%	22.95	0.92	23.87	6.74	0.00	1.35~2.02	31.96~32.63
655	030413013030	照明开关	1. 名称:残疾人开关 2. 规格:10A,250V 3. 安装方式:底边距地1.4米	个	残疾人开关	个	22.72	2.00%	23.17	0.92	24.09	6.74	0.00	1.35~2.02	32.18~32.86

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
656	030413013031	照明开关	1. 名称: 声光控开关 2. 规格: 3. 安装方式: 暗装	个	声光控开关	个	21.50	2.00%	21.93	0.82	22.75	6.51	0.00	1.3~1.95	30.56~31.21
657	030413014005	插座	1. 名称: 三孔插座 2. 材质: 3. 安装方式: 暗装	个	三孔插座	个	8.46	2.00%	8.63	0.73	9.36	5.89	0.00	1.18~1.77	16.43~17.02
658	030413014006	插座	1. 名称: 五孔插座 2. 材质: 3. 安装方式: 暗装	个	五孔插座	个	12.35	2.00%	12.60	0.79	13.39	6.35	0.00	1.27~1.91	21.01~21.64
659	030413014007	插座	1、名称: 单相五孔 (防潮) 2、安装形式: 暗装 3、电流≤15 (A)	个	单相五孔 (防潮)	个	17.50	2.00%	17.85	1.01	18.86	8.22	0.00	1.64~2.47	28.72~29.55
660	030413014008	插座	1. 名称: 空调插座 2. 材质: 3. 安装方式: 暗装 4. 电流≤30 (A)	个	空调插座	个	15.42	2.00%	15.73	1.71	17.44	8.68	0.00	1.74~2.6	27.85~28.72
661	030412006008	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢制 3. 规格: 86*86 4. 安装形式: 安装	个	接线盒	个	3.00	2.00%	3.06	1.03	4.09	3.24	0.00	0.65~0.97	7.98~8.3
662	030412006009	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 塑料 3. 规格: 86 4. 安装形式: 暗装	个	接线盒	个	1.50	2.00%	1.53	1.03	2.56	2.71	0.00	0.54~0.81	5.81~6.08
663	030405017002	其他电器	1. 名称: 排气扇 2. 规格型号: 详见图纸 3. 安装方式:	个	排气扇	个	96.02	2.00%	97.94	1.33	99.27	38.03	0.00	7.61~11.41	144.91~148.71
664	030405017003	其他电器	1. 名称: 风扇 吊扇 2. 规格型号: 详见图纸 3. 安装方式:	台	风扇 吊扇	个	80.00	2.00%	81.60	3.97	85.57	35.22	0.00	7.04~10.57	127.83~131.36
		调试													
665	030416006002	送配电装置系统	1. 名称: 送配电系统调试 2. 电压等级 (kV): 交流 1kV 以下	系统	送配电装置系统	系统	0.00	0.00%	0.00	2.92	2.92	270.98	39.80	62.16~93.23	375.86~406.93
666	030416009002	自动投入装置	1. 名称: 自动投入装置调试 2. 类型: 备用电机调试	系统	自动投入装置	系统	0.00	0.00%	0.00	24.03	24.03	190.31	92.17	56.5~84.74	363.01~391.25

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
		防雷接地													
667	030410001004	防雷接地（高层）	1. 地上高层部分防雷及接地装置 3. 工程内容：工程内容：接地母线敷设；换土或化学处理；接地跨接线；构架接地；避雷针（网）制作、安装、敷设；接地极（板）制作、安装；焊接；极间连线；引下线敷设；断接卡子制作、安装；拉线制作、安装；油漆（防腐）；门、窗、幕墙、栏杆接地；卫生间所有等电位、电井及配电间接地母线、均压环敷设；柱主筋与圈梁焊接；接地电阻测试；等电位端子箱及卫生间内防雷接地所有内容；其它一切附件，满足防雷设计规范及验收的所有内容。	m ²	防雷接地（高层）	m ²	0.00	0.00%	0.00	1.23	1.23	4.16	0.53	0.94~1.41	6.86~7.33
668	030410001005	防雷接地（合院、别墅、叠拼）	1. 地上合院、别墅、叠拼部分防雷及接地装置 3. 工程内容：工程内容：接地母线敷设；换土或化学处理；接地跨接线；构架接地；避雷针（网）制作、安装、敷设；接地极（板）制作、安装；焊接；极间连线；引下线敷设；断接卡子制作、安装；拉线制作、安装；油漆（防腐）；门、窗、幕墙、栏杆接地；卫生间所有等电位、电井及配电间接地母线、均压环敷设；柱主筋与圈梁焊接；接地电阻测试；等电位端子箱及卫生间内防雷接地所有内容；其它一切附件，满足防雷设计规范及验收的所有内容。	m ²	防雷接地（合院、别墅、叠拼）	m ²	0.00	0.00%	0.00	2.23	2.23	6.08	0.53	1.32~1.98	10.16~10.82
669	030410001006	防雷接地（洋房）	1. 地上洋房部分防雷及接地装置 3. 工程内容：工程内容：接地母线敷设；换土或化学处理；接地跨接线；构架接地；避雷针（网）制作、安装、敷设；接地极（板）制作、安装；焊接；极间连线；引下线敷设；断接卡子制作、安装；拉线制作、安装；油漆（防腐）；门、窗、幕墙、栏杆接地；卫生间所有等电位、电井及配电间接地母线、均压环敷设；柱主筋与圈梁焊接；接地电阻测试；等电位端子箱及卫生间内防雷接地所有内容；其它一切附件，满足防雷设计规范及验收的所有内容。	m ²	防雷接地（洋房）	m ²	0.00	0.00%	0.00	1.19	1.19	3.25	0.53	0.76~1.13	5.73~6.1
670	030410003002	避雷网（学校医院用）	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:De12 4. 类型: 沿折板支架敷设	m	避雷网（学校医院用）	m	5.00	1.10%	5.06	2.95	8.01	13.19	0.38	2.71~4.07	24.29~25.65

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
671	030410003003	避雷网（学校医院用）	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:De12 4. 类型:沿混凝土块敷设	m	避雷网（学校医院用）	m	5.00	1.10%	5.06	1.30	6.36	6.80	0.19	1.4~2.1	14.74~15.44
672	030410003004	避雷网（学校医院用）	1. 名称:避雷网 2. 类型:柱主筋与圈梁焊接	m	避雷网（学校医院用）	m	0.00	1.10%	0.00	5.41	5.41	18.27	1.41	3.94~5.9	29.03~30.99
673	030410003005	避雷引下线（学校医院用）	1. 安装部位:圈梁钢筋引下	m	避雷引下线（学校医院用）	m	0.00	1.00%	0.00	0.98	0.98	1.98	0.25	0.45~0.67	3.66~3.88
674	030410003006	避雷引下线（学校医院用）	1. 安装部位:结构钢筋引下	m	避雷引下线（学校医院用）	m	0.00	1.00%	0.00	2.60	2.60	6.39	0.93	1.46~2.2	11.38~12.12
675	030410003007	避雷引下线（学校医院用）	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:断接卡子	m	避雷引下线（学校医院用）	m	25.00	1.00%	25.25	1.87	27.12	27.91	0.00	5.58~8.37	60.61~63.4
676	030410001007	接地极（学校医院用）	1. 名称:接地母线 2. 类型:钢板接地极	块	接地极（学校医院用）	块	15.00	1.00%	15.15	13.12	28.27	207.37	2.20	41.91~62.87	279.75~300.71
677	030410001008	接地极（学校医院用）	1. 部位:钢制、铝制窗接地	处	接地极（学校医院用）	处	0.00	1.00%	0.00	19.17	19.17	18.12	0.53	3.73~5.6	41.55~43.42
678	030410001009	接地极（学校医院用）	1. 名称:接地极 2. 类型:圆钢接地极	根	接地极（学校医院用）	根	50.50	1.00%	51.01	6.13	57.14	18.02	2.20	4.04~6.07	81.4~83.42
679	030410002004	接地母线（学校医院用）	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-50*4	m	接地母线（学校医院用）	m	12.60	1.10%	12.74	3.98	16.72	30.50	0.00	6.1~9.15	53.32~56.37

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
680	030410002005	接地母线（学校医院用）	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	接地母线（学校医院用）	m	13.10	1.10%	13.24	1.17	14.41	10.71	0.16	2.17~3.26	27.46~28.55
681	030410002006	接地母线（学校医院用）	1. 名称:接地绞线 2. 材质:铜 3. 规格:185mm2	m	接地母线（学校医院用）	m	139.30	1.10%	140.83	3.98	144.81	30.50	0.00	6.1~9.15	181.41~184.46
682	030410007004	总等电位端子箱（学校医院用）	1. 材质:钢制	台	总等电位端子箱（学校医院用）	台	180.90	1.00%	182.71	1.89	184.60	9.34	0.00	1.87~2.8	195.81~196.74
683	030410007005	局部等电位端子盒安装（学校医院用）	1. 材质:钢制	台	局部等电位端子盒安装（学校医院用）	台	1.01	1.00%	1.02	1.89	2.91	9.34	0.00	1.87~2.8	14.12~15.05
684	030410007006	等电位测试板（学校医院用）	1. 材质:铜制	块	等电位测试板（学校医院用）	块	8.04	1.00%	8.12	98.05	106.17	194.22	0.00	38.84~58.27	339.23~358.66
685	030416028002	接地极测试（学校医院用）	1. 名称:接地测试 2. 类别:接地极调试	系统	接地极测试（学校医院用）	系统	0.00	1.00%	0.00	14.33	14.33	207.80	89.60	59.48~89.22	371.21~400.95
		电气配套工程													
686	030409011002	防火堵洞	1. 名称:防火堵洞 2. 部位:穿越楼板、防火分区、人防密闭密闭墙 3. 其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求	处	防火堵洞	处	21.67	10.00%	23.84	3.96	27.80	40.74	0.00	8.15~12.22	76.69~80.76
687	030409010002	防火隔板	1. 名称:防火封堵 2. 方式:防火隔板、中间防火堵料填充 3. 部位:电气竖井内楼板	m²	防火隔板	m²	36.00	8.00%	38.88	0.79	39.67	100.70	0.00	20.14~30.21	160.51~170.58
688	030403010023	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格: DN20	个	一般钢套管DN20	个	4.39	0.00%	4.39	2.35	6.74	16.88	1.44	3.66~5.5	28.72~30.56
689	030403010024	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格: DN32	个	一般钢套管DN32	个	6.76	0.00%	6.76	2.83	9.59	17.33	1.45	3.76~5.63	32.13~34

分部分项工程项目清单综合单价指标

（一）地上工程

2. 地上安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
690	030403010025	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN40	个	一般钢套管DN40	个	10.70	0.00%	10.70	3.12	13.82	17.61	1.46	3.81~5.72	36.7~38.61
691	030403010026	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50	个	一般钢套管DN50	个	10.70	0.00%	10.70	3.33	14.03	17.79	1.46	3.85~5.78	37.13~39.06
692	030403010027	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN65	个	一般钢套管DN65	个	14.06	0.00%	14.06	3.70	17.76	19.54	1.71	4.25~6.38	43.26~45.39
693	030403010028	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN80	个	一般钢套管DN80	个	19.38	0.00%	19.38	4.09	23.47	20.86	1.81	4.53~6.8	50.67~52.94
694	030403010029	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN50	个	刚性防水套管DN50	个	16.85	0.00%	16.85	27.83	44.68	48.82	6.31	11.03~16.54	110.84~116.35
695	030403010030	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN65	个	刚性防水套管DN65	个	16.85	0.00%	16.85	35.58	52.43	52.48	7.44	11.98~17.98	124.33~130.33
696	030403010031	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN80	个	刚性防水套管DN80	个	24.60	0.00%	24.60	39.28	63.88	54.34	7.44	12.36~18.53	138.02~144.19
697	030403010032	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN100	个	刚性防水套管DN100	个	33.15	0.00%	33.15	44.38	77.53	59.37	11.08	14.09~21.14	162.07~169.12
698	030403010033	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN150	个	刚性防水套管DN150	个	60.93	0.00%	60.93	51.73	112.66	72.54	12.87	17.08~25.62	215.15~223.69

分部分项工程项目清单综合单价指标
(二) 地下室工程

1. 地下室建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
		地下室建筑与装饰工程													
		基础工程													
		土石方工程													
		土石方开挖													
1	010101001001	挖单独土方	1. 土壤类别:不分土壤类别; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 弃土运距:包含1公里以内的场内内转堆放。	m³			0.00	0.000	0.00		0.00	0.00	4.30	0.65~1.72	4.95~6.02
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别:不分土壤类别(含基坑、沟槽); 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 弃土运距:包含1公里以内的场内内转堆放。	m³			0.00	0.000	0.00		0.00	0.00	16.75	2.51~6.7	19.26~23.45
3	010101001002	人工清底	1. 土壤类别:不分土壤类别; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 弃土运距:包含1公里以内的场内内转堆放。	m³			0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	23.99	5.00	4.35~11.6	33.34~40.59
4	010102004001	淤泥开挖及外运(暂定)	1. 土壤类别:淤泥; 2. 工作内容:淤泥开挖、装车及装车所必要的倒土(水平、垂直)、清洗车辆、清洗场内外道路、外运至消纳地点进行卸土,以及卸土后的清理工作等 3. 弃土:运距自行考虑;	m³			0.00	0.000	0.00		0.00	0.00	23.77	3.57~9.51	27.34~33.28
5	010103001001	平整场地	1. 土壤类别:不分土壤类别; 2. 弃土运距:运距自行考虑; 3. 取土运距:自行考虑。	m²			0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.18~0.48	1.38~1.68
6	010101001003	挖一般土方及外运(暂定)	1. 土壤类别:不分土壤类别,含钢筋砼破除后废料,自行考虑虚方系数; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 弃土运距:运距自行考虑(含消纳费)	m³			0.00	0.000	0.00		0.00	0.00	64.62	9.69~25.85	74.31~90.47
		土方回填													
7	010101003001	土方回填(场内取土回填)	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方来源、运距:场内土回填,运距自行考虑。	m³			0.00	0.000	0.00		0.00	0.00	20.74	3.11~8.3	23.85~29.04
8	010101003002	土方回填(外购土回填)	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方来源、运距:外购土回填,运距自行考虑。	m³	素土	m³	35.00	1.020	35.70		35.70	0.00	20.81	3.12~8.32	59.63~64.83
9	010101003003	灰土回填	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:3:7灰土; 3. 填方来源、运距:运距自行考虑。	m³	3:7灰土	m³	98.00	1.020	99.96		99.96	0.00	20.81	3.12~8.32	123.89~129.09
10	010201001001	土方换填	1. 土方开挖后基底未进入持力层,需继续开挖直到持力层,并采用C15素混凝土换填。	m³	商品混凝土C15	m³	359.27	1.020	366.46		366.46	0.00	20.81	3.12~8.32	390.39~395.59
		余方外运													
11	010103002001	土石方外运(暂定)	1. 土壤类别:不分土壤类别,含钢筋砼破除后废料,自行考虑虚方系数; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 弃土运距:运距自行考虑(含消纳费)	m³			0.00	0.000	0.00	3.00	3.00	0.00	64.62	9.69~25.85	77.31~93.47

分部分项工程项目清单综合单价指标
(二) 地下室工程

1. 地下室建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
		基坑支护工程													
		围护桩													
12	010201007001	三轴搅拌桩	1. 地层情况:详设计要求及地勘资料 2. 桩截面尺寸:综合考虑 3. 水泥强度等级、掺量:P0.42.5 水泥掺入量15%	m³	水泥: 规格: 42.5	t	303.28	0.278	84.31	8.00	92.31	19.19	55.60	11.22~29.92	178.32~197.02
13	010201007002	三轴搅拌桩 (空桩部分)	1. 地层情况:详设计要求及地勘资料 2. 空桩长度、桩长:详设计要求 3. 桩截面尺寸:综合考虑	m³			0.00	0.000	0.00	4.00	4.00	10.12	30.00	6.02~16.05	50.14~60.17
14	010201008001	高压喷射注浆桩	1. 地层情况: 详见地勘报告, 综合考虑; 2. 有效桩长: 满足图纸及规范要求; 3. 水泥强度等级、掺量: 采用P.042.5级普通硅酸盐水泥, 水泥掺量20%; 4. 包括运输、场地处理、定位、下注浆管、封口、配置浆液、加压注浆、浆液处理、复搅、复喷等全部工作内容; 5. 满足实际施工图纸设计、相应施工规范、规程等所要求的一切工作内容。	m³	水泥: 规格: 42.5	t	303.28	0.367	111.30	8.30	119.60	52.78	110.00	24.42~65.11	306.8~347.5
15	010201008002	高压喷射注浆桩 (空搅)	1. 地层情况:按设计要求根据地勘资料综合考虑 2. 空桩长度、桩长:详设计要求 3. 桩截面尺寸:综合考虑 4. 注浆类型、方法:高压喷射注浆 工作内容: 包含但不限于定位、钻机成孔、水泥浆制备、预埋压浆装置、孔内高压旋喷注浆、终凝前孔口补浆等其他为完成本工程所必须发生的工作。	m³			0.00	0.000	0.00	5.00	5.00	23.99	57.50	12.22~32.6	98.71~119.09
16	010201008003	高压旋喷桩水泥掺量每增加1%对应的费用 (减少时为负值)	水泥强度等级、掺量: 采用P.042.5级普通硅酸盐水泥, 水泥掺量在20%的基础上增加或减少1%, 水灰比满足设计要求;	m³	水泥: 规格: 42.5	t	303.28	0.018	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0~0	5.46~5.46
17	010302003001	旋挖钻孔灌注桩 桩径成孔	1. 地层情况: 详见设计要求及地勘资料 2. 空桩长度、桩长: 详见设计要求 3. 桩径: 综合考虑 4. 成孔方法: 泥浆护壁, 泥浆池建造、拆除, 挖砌泥浆沟槽、泥浆配置及护壁、定位校正、人工挖桩孔安放护口管、以及空桩孔位上回填及加盖等一切为完成本工程所必须发生的工作和措施 5. 施工方式: 机械成孔 6. 护筒类型: 钢护筒 7. 运输: 成孔土及废泥浆内转、外运 (含将泥浆池及水井回填至现状、运距、转运次数综合考虑等) 及消纳	m³			0.00	0.000	0.00	20.00	20.00	72.93	249.75	48.4~129.07	391.08~471.75
18	010302003002	旋挖钻孔灌注桩 混凝土桩身	1. 地层情况: 详见设计要求及地勘资料 2. 桩径: 综合考虑 3. 施工方式: 旋挖钻孔 4. 超灌、浮浆: 详设计要求 5. 混凝土种类、强度等级: 商品混凝土C35 (水下) 6. 运输: 运距及消纳费综合考虑	m³	商品混凝土 C35 (水下)	m³	439.85	1.250	549.81	70.00	619.81	4.80	2.60	1.11~2.96	628.32~630.17

分部分项工程项目清单综合单价指标

(二) 地下室工程

1. 地下室建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
19	010302003003	旋挖钻孔灌注桩 入岩	1. 按照入岩较硬岩体积记取	m³			0.00	0.000	0.00	30.00	30.00	115.15	295.00	61.52~164.06	501.67~604.21
20	010302003004	回旋钻孔灌注桩 桩径成孔	1. 地层情况:详见设计要求及地勘资料 2. 空桩长度、桩长:详见设计要求 3. 桩径:综合考虑 4. 成孔方法:泥浆护壁,泥浆池建造、拆除,挖砌泥浆沟槽、泥浆配置及护壁、定位校正、人工挖桩孔安放护口管、以及空桩孔位上回填及加盖等一切为完成本工程所必须发生的工作和措施 5. 施工方式:机械成孔 6. 护筒类型:钢护筒 7. 运输:成孔土及废泥浆内转、外运(含将泥浆池及水井回填至现状、运距、转运次数综合考虑等)及消纳	m³			0.00	0.000	0.00	20.00	20.00	71.01	168.00	35.85~95.6	294.86~354.61
21	010302003005	回旋钻孔灌注桩 混凝土桩身	1. 地层情况:详见设计要求及地勘资料 2. 桩径:综合考虑 3. 施工方式:回旋钻孔 4. 超灌、浮浆:详设计要求 5. 混凝土种类、强度等级:商品混凝土C35(水下) 6. 运输:运距及消纳费综合考虑	m³	商品混凝土 C35(水下)	m³	439.85	1.200	527.82	70.00	597.82	4.80	2.60	1.11~2.96	606.33~608.18
22	010302003006	回旋钻孔灌注桩 入岩	1. 按照入岩较硬岩体积记取	m³			0.00	0.000	0.00	30.00	30.00	115.15	183.00	44.72~119.26	372.87~447.41
23	010506021001	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格:详设计要求 2. 制作:包含钢筋笼制作、运输、安装、焊接、绑扎、吊焊等满足图纸设计、相应施工规范、规程等所要求的一切工作内容	t	钢筋 综合	t	3169.98	1.025	3249.23	100.00	3349.23	383.84	110.00	74.08~197.54	3917.15~4040.61
24	010202006001	打拔钢板桩	1. 地层情况:按设计要求根据地勘资料综合考虑 2. 施工方式:综合考虑; 3. 钢板桩规格、型号:综合考虑; 4. 钢板桩厚度、长度综合考虑; 工作内容: 包含但不限于钢板桩运输、定位、打入、拔出、机械场内迁移、材料堆放等其他为完成本工程所必须发生的工作。	t			0.00	0.000	0.00	50.00	50.00	110.35	500.00	91.55~244.14	751.9~904.49
25	010202006002	钢板桩租赁费	1. 拉森钢板桩租赁费;	t*天	钢板桩租赁	t*天	7.00	1.000	7.00	0.00	7.00		0.00	0~0	7~7
26	010202006003	钢板桩买断费	1. 工作内容包括钢板桩供应、运输、定位、打桩(不拔出考虑)、机械场内迁移、材料堆放等; 2. 适用于项目特殊情况,型钢无法拔出的买断费; 3. 扣除拔出费用; 4. 需要根据甲方确认的方案,按照收方量记取。	t	钢板桩	t	5500.00	1.020	5610.00	100.00	5710.00	95.96	50.00	21.89~58.38	5877.85~5914.34
27	010301005001	截(凿)桩头	1. 规格、型号:桩长、桩径综合考虑; 2. 混凝土强度等级:综合考虑; 3. 运距:外运距离综合考虑,含外运、消纳等全部工程内容; 4. 包含截桩头、表面清理等相关工作; 5. 满足实际施工图纸设计、相应施工规范、规程等所要求的一切工作内容。	m³			0.00	0.000	0.00	15.00	15.00	23.99	220.00	36.6~97.6	295.59~356.59

分部分项工程项目清单综合单价指标
(二) 地下室工程

1. 地下室建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
		其它围护													
28	010202002001	铣削深搅水泥土搅拌墙 (CSM工法)	1. 地层情况: 详见图纸, 综合考虑 (含入岩部分); 2. 止水帷幕采用等厚度搅拌墙, 搭接部分不另计工程量, 在综合单价中考虑 (空搅单列); 3. 止水墙采用P.O 42.5级普通硅酸盐水泥, 水泥掺入量不小于25%, 挖掘液水灰比建议为 5~10, 采用钠基膨润土拌制, 建议每立方被搅土体掺入约 50~100kg 的膨润土, 本清单暂定按照50kg/m³考虑; 固化液及挖掘液具体掺入量根据试成墙试验确定; 4. 具体施工参数、工艺要求及其他未尽事宜处详见设计说明及图纸, 包含但不限于定位、放线、吊放预埋箱、成槽、刷壁、清槽、废泥浆外运、在任何地质条件下空挖、挖砌泥浆沟槽、泥浆配置及护壁、定位校正、槽孔位上回填及加盖等其他为完成本工程所必须发生的工作。	m³	水泥: 规格: 42.5	t	303.28	0.371	112.52	40.00	152.52	65.44	260.00	48.82~130.18	526.77~608.13
29	010202002002	铣削深搅水泥土搅拌墙水泥掺量每增加1%对应的费用 (减少时为负值)	水泥强度等级、掺量: 采用P.O42.5级普通硅酸盐水泥, 水泥掺量在25%的基础上增加或减少1%, 水灰比满足设计要求;	m³	水泥: 规格: 42.5	t	303.28	0.019	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0~0	5.76~5.76
30	010202002003	铣削深搅水泥土搅拌墙 (CSM工法) 空搅	1. 地层情况综合考虑; 2. 有效长度满足图纸及规范要求; 水泥土搅拌墙深度综合考虑; 墙体厚度综合考虑; 3. 水泥搅拌墙空搅部分, 空搅部分水泥掺量为0; 4. 工作内容包括定位、放线、吊放预埋箱、成槽、刷壁、清槽、废泥浆外运、在任何地质条件下空挖、挖砌泥浆沟槽、泥浆配置及护壁、定位校正、槽孔位上回填及加盖等其他为完成本工程所必须发生的工作。	m³			0.00	0.000	0.00	20.00	20.00	28.79	94.00	18.42~49.12	161.21~191.91
		支撑体系													
31	010202009001	喷射混凝土100mm厚C20	1. 部位: 边坡、桩间喷锚; 2. 厚度: 100mm厚; 3. 材料种类: C20喷射混凝土; 4. 含修整边坡、喷射材料制作、运输、喷射、养护、喷射施工平台搭设、拆除、泄水孔制作、安装及回填等; 5. 所有工作均需满足图纸、招标文件及相关规范要求。	m²	商品混凝土 C20	m³	371.89	0.102	37.93	2.00	39.93	12.00	11.00	3.45~9.2	66.38~72.13
32	010202009002	喷射混凝土增减项	1. 喷射混凝土护坡 每增减10mm	m²	商品混凝土 C20	m³	371.89	0.010	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0~0	3.72~3.72
33	010506020001	挂钢筋网	1. 钢筋网种类、规格: 综合考虑; 2. 按规范及图纸设计要求供应及安装钢筋网片, 须包括钢筋网片、端部加强钢筋等; 搭接不另计, 投标人综合单价中综合考虑; 3. 脚手架搭设等工作内容。	t	钢筋网	t	3169.98	1.020	3233.38	20.00	3253.38	153.54	100.00	38.03~101.42	3544.95~3608.34

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

1. 地下室建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
34	010202007001	锚杆、土钉	1. 地层情况:综合考虑 2. 钻孔直径、深度:详设计要求 3. 置入方法:详设计要求 4. 杆体材料品种、规格、数量:钢筋, 规格详设计要求 5. 浆液种类、强度等级:详设计要求	t	钢筋: HRB400级	t	4351.07	1.030	4481.60	50.00	4531.60	220.71	162.50	57.48~153.28	4972.29~5068.1
35	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m³	商品混凝土 C15	m³	359.27	1.015	364.66	10.00	374.66	8.64	10.00	2.8~7.46	396.1~400.76
36	010202012001	冠梁、连梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35	m³	商品混凝土 C35	m³	425.29	1.015	431.67	20.00	451.67	62.37	50.00	16.86~44.95	580.89~608.99
37	010202010001	支撑	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35	m³	商品混凝土 C35	m³	425.29	1.015	431.67	20.00	451.67	62.37	50.00	16.86~44.95	580.89~608.99
38	010202010002	围檩	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35	m³	商品混凝土 C35	m³	425.29	1.015	431.67	20.00	451.67	62.37	50.00	16.86~44.95	580.89~608.99
39	010502011001	栈桥梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35	m³	商品混凝土 C35	m³	425.29	1.015	431.67	20.00	451.67	62.37	50.00	16.86~44.95	580.89~608.99
40	010502019001	栈桥板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35	m³	商品混凝土 C35	m³	425.29	1.015	431.67	20.00	451.67	95.96	90.00	27.89~74.38	665.52~712.01
41	010506001001	钢筋制作、安装	1. 钢筋种类、规格:详设计要求	t	钢筋 综合	t	3169.98	1.020	3233.38	80.00	3313.38	191.92	130.00	48.29~128.77	3683.59~3764.07
42	010603001001	格构柱	1. 钢材品种、规格:型钢 2. 构件类型:格构柱 3. 制作:包括各种型钢、角钢、缀板、止水片、钢格构柱、钢筋等 4. 材料利用:自行考虑	t			6750.00	1.000	6750.00	150.00	6900.00	287.88	600.00	133.18~355.15	7921.06~8143.03
43	010604001001	水平支撑钢结构 (槽钢腰梁等)	1. 钢材品种、规格:钢构件 2. 构件类型:综合 3. 制作:包括各种型钢、角钢、缀板、止水片、钢格构柱、钢筋等 4. 材料利用:自行考虑	t			6750.00	1.000	6750.00	150.00	6900.00	287.88	600.00	133.18~355.15	7921.06~8143.03
44	01B001	混凝土构件拆除 (拆除三轴)	1. 构件名称:混凝土构件拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 3. 拆除方式:自行考虑, 但必须确保基坑边坡安全 4. 运距:运距、清理及消纳费自行考虑	m³			0.00	0.000	0.00	15.00	15.00	23.99	220.00	36.6~97.6	295.59~356.59
45	01B002	钢筋混凝土构件 拆除(拆支撑)	1. 构件名称:混凝土构件拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 3. 拆除方式:自行考虑, 但必须确保基坑边坡安全 4. 运距:运距、清理及消纳费自行考虑	m³			0.00	0.000	0.00	15.00	15.00	23.99	220.00	36.6~97.6	295.59~356.59
46	01B003	地连墙拆除	1. 构件名称:地连墙拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 3. 拆除方式:自行考虑; 拆撑顺序:先拆轴撑, 后拆主撑。拆撑时间同步进行基坑监测, 以确保基坑边坡安全 4. 运距:运距、清理及消纳费自行考虑	m³			0.00	0.000	0.00	15.00	15.00	23.99	220.00	36.6~97.6	295.59~356.59

分部分项工程项目清单综合单价指标
(二) 地下室工程

1. 地下室建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
47	01B004	灌注桩拆除	1. 桩类型:灌注桩拆除 2. 桩头截面、高度:综合考虑 3. 有无钢筋:有 4. 运距:运输、清理及消纳费自行考虑	m³			0.00	0.000	0.00	15.00	15.00	23.99	220.00	36.6~97.6	295.59~356.59
48	01B005	格构柱、斜撑等 钢构件拆除	1. 类型:钢构件拆除 2. 截面、高度:综合考虑 3. 有无钢筋:有 4. 运距:运输、清理及消纳费自行考虑	t			0.00	0.000	0.00	1.00	1.00	172.73	100.00	40.91~109.09	314.64~382.82
49	01B006	型材余值回收	型材余值回收	t	钢构件 综合		-2000.00	1.00	-2000.00	0.00	(2000.00)	0.00	0.00	0~0	-2000~-2000
		深基坑降水													
50	011601005001	施工井（降水井、观测井、回灌井）工程	1. 包含不限于降水井、观测井、回灌井、排水沟槽开挖、排水管道的铺设、维修,排水的费用以及专人值守的费用等 2. 井深、直径按设计要求 2. 应选用深井井点或真空深井井点进行坑内降水，井点降水以不影响邻近建筑物及地下管线的安全为原则，必要时应采取回灌措施	口			6750.00	1.000	6750.00	2169.00	8919.00	4318.20	8370.00	1903.23~5075.28	23510.43~26682.48
		桩基工程													
		预制管桩													
51	010301002001	预制钢筋混凝土管桩A型(静压)	1. 地层情况:详见设计要求及地勘资料 2. 桩外径、壁厚:外径400mm、壁厚95mm 3. 桩尖设置及类型:详见设计要求 4. 施工方式:静压 5. 混凝土强度等级:C60 6. 运输:运距及消纳费综合考虑 7. 包含接桩费用	m	C60预制钢筋混凝土管桩A型外径Φ400mm、壁厚95mm	m	120.69	1.020	123.10	9.00	132.10	8.64	26.30	5.24~13.98	172.28~181.02
52	010301002002	预制钢筋混凝土管桩AB型(静压)	1. 地层情况:详见设计要求及地勘资料 2. 桩外径、壁厚:外径400mm、壁厚95mm 3. 桩尖设置及类型:详见设计要求 4. 施工方式:静压 5. 混凝土强度等级:C60 6. 运输:运距及消纳费综合考虑 7. 包含接桩费用	m	C60预制钢筋混凝土管桩AB型外径Φ400mm、壁厚95mm	m	129.31	1.020	131.90	9.00	140.90	8.64	26.30	5.24~13.98	181.08~189.81
53	010301002003	预制钢筋混凝土管桩B型(静压)	1. 地层情况:详见设计要求及地勘资料 2. 桩外径、壁厚:外径400mm、壁厚95mm 3. 桩尖设置及类型:详见设计要求 4. 施工方式:静压 5. 混凝土强度等级:C60 6. 运输:运距及消纳费综合考虑 7. 包含接桩费用	m	C60预制钢筋混凝土管桩B型外径Φ400mm、壁厚95mm	m	159.48	1.020	162.67	9.00	171.67	8.64	26.30	5.24~13.98	211.85~220.59

分部分项工程项目清单综合单价指标

(二) 地下室工程

1. 地下室建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
54	010301002004	预制钢筋混凝土管桩A型（静压）	1. 地层情况：详见设计要求及地勘资料 2. 桩外径、壁厚：外径500mm、壁厚125mm 3. 桩尖设置及类型：详见设计要求 4. 施工方式：静压 5. 混凝土强度等级：C60 6. 运输：运距及消纳费综合考虑 7. 包含接桩费用	m	C60预制钢筋混凝土管桩A型外径Φ500mm、壁厚125mm	m	181.03	1.020	184.65	9.00	193.65	10.65	28.80	5.92~15.78	239.02~248.88
55	010301002005	预制钢筋混凝土管桩AB型（静压）	1. 地层情况：详见设计要求及地勘资料 2. 桩外径、壁厚：外径500mm、壁厚125mm 3. 桩尖设置及类型：详见设计要求 4. 施工方式：静压 5. 混凝土强度等级：C60 6. 运输：运距及消纳费综合考虑 7. 包含接桩费用	m	C60预制钢筋混凝土管桩AB型外径Φ500mm、壁厚125mm	m	189.66	1.020	193.45	9.00	202.45	10.65	28.80	5.92~15.78	247.82~257.68
56	010301002006	预制钢筋混凝土管桩B型（静压）	1. 地层情况：详见设计要求及地勘资料 2. 桩外径、壁厚：外径500mm、壁厚125mm 3. 桩尖设置及类型：详见设计要求 4. 施工方式：静压 5. 混凝土强度等级：C60 6. 运输：运距及消纳费综合考虑 7. 包含接桩费用	m	C60预制钢筋混凝土管桩B型外径Φ500mm、壁厚125mm	m	224.14	1.020	228.62	9.00	237.62	10.65	30.30	6.14~16.38	284.72~294.95
57	010301002007	预制钢筋混凝土管桩A型（锤击）	1. 地层情况：详见设计要求及地勘资料 2. 桩外径、壁厚：外径400mm、壁厚95mm 3. 桩尖设置及类型：详见设计要求 4. 施工方式：锤击 5. 混凝土强度等级：C60 6. 运输：运距及消纳费综合考虑 7. 包含接桩费用	m	C60预制钢筋混凝土管桩A型外径Φ400mm、壁厚95mm	m	120.69	1.020	123.10	9.00	132.10	7.68	28.80	5.47~14.59	174.06~183.18
58	010301002008	预制钢筋混凝土管桩AB型（锤击）	1. 地层情况：详见设计要求及地勘资料 2. 桩外径、壁厚：外径400mm、壁厚95mm 3. 桩尖设置及类型：详见设计要求 4. 施工方式：锤击 5. 混凝土强度等级：C60 6. 运输：运距及消纳费综合考虑 7. 包含接桩费用	m	C60预制钢筋混凝土管桩AB型外径Φ400mm、壁厚95mm	m	129.31	1.020	131.90	9.00	140.90	7.68	28.80	5.47~14.59	182.85~191.97
59	010301002009	预制钢筋混凝土管桩B型（锤击）	1. 地层情况：详见设计要求及地勘资料 2. 桩外径、壁厚：外径400mm、壁厚95mm 3. 桩尖设置及类型：详见设计要求 4. 施工方式：锤击 5. 混凝土强度等级：C60 6. 运输：运距及消纳费综合考虑 7. 包含接桩费用	m	C60预制钢筋混凝土管桩B型外径Φ400mm、壁厚95mm	m	159.48	1.020	162.67	9.00	171.67	7.68	28.80	5.47~14.59	213.62~222.74
60	010301002010	预制钢筋混凝土管桩A型（锤击）	1. 地层情况：详见设计要求及地勘资料 2. 桩外径、壁厚：外径500mm、壁厚125mm 3. 桩尖设置及类型：详见设计要求 4. 施工方式：锤击 5. 混凝土强度等级：C60 6. 运输：运距及消纳费综合考虑 7. 包含接桩费用	m	C60预制钢筋混凝土管桩A型外径Φ500mm、壁厚125mm	m	181.03	1.020	184.65	9.00	193.65	7.68	28.80	5.47~14.59	235.6~244.72

分部分项工程项目清单综合单价指标
(二) 地下室工程

1. 地下室建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
61	010301002011	预制钢筋混凝土管桩AB型（锤击）	1. 地层情况：详见设计要求及地勘资料 2. 桩外径、壁厚：外径500mm、壁厚125mm 3. 桩尖设置及类型：详见设计要求 4. 施工方式：锤击 5. 混凝土强度等级：C60 6. 运输：运距及消纳费综合考虑 7. 包含接桩费用	m	C60预制钢筋混凝土管桩AB型外径Φ500mm、壁厚125mm	m	189.66	1.020	193.45	9.00	202.45	7.68	28.80	5.47~14.59	244.41~253.53
62	010301002012	预制钢筋混凝土管桩B型（锤击）	1. 地层情况：详见设计要求及地勘资料 2. 桩外径、壁厚：外径500mm、壁厚125mm 3. 桩尖设置及类型：详见设计要求 4. 施工方式：锤击 5. 混凝土强度等级：C60 6. 运输：运距及消纳费综合考虑 7. 包含接桩费用	m	C60预制钢筋混凝土管桩B型外径Φ500mm、壁厚125mm	m	224.14	1.020	228.62	9.00	237.62	7.68	28.80	5.47~14.59	279.57~288.69
63	010301002013	400mm预制钢筋混凝土管桩送桩费	1. 桩径：400mm 2. 施工方式：静压	m			0.00	0.000	0.00	2.00	2.00	0.00	8.00	1.2~3.2	11.2~13.2
64	010301002014	400mm预制钢筋混凝土管桩送桩费	1. 桩径：400mm 2. 施工方式：锤压	m			0.00	0.000	0.00	2.00	2.00	0.00	8.00	1.2~3.2	11.2~13.2
65	010301002015	500mm预制钢筋混凝土管桩送桩费	1. 桩径：500mm 2. 施工方式：静压	m			0.00	0.000	0.00	2.00	2.00	0.00	10.00	1.5~4	13.5~16
66	010301002016	500mm预制钢筋混凝土管桩送桩费	1. 桩径：500mm 2. 施工方式：锤压	m			0.00	0.000	0.00	2.00	2.00	0.00	10.00	1.5~4	13.5~16
67	010502024001	桩顶填芯	1. 部位：桩顶填芯 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C35	m³	商品混凝土C35	m³	425.29	1.020	433.80	2.00	435.80	43.18	3.00	6.93~18.47	488.9~500.45
68	010502024002	桩顶填芯	1. 部位：桩顶填芯 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C40	m³	商品混凝土C40	m³	447.62	1.020	456.57	2.00	458.57	43.18	3.00	6.93~18.47	511.68~523.22
69	010301005003	截（凿）桩头	1. 规格、型号：桩长、桩径综合考虑； 2. 混凝土强度等级：综合考虑； 3. 运距：外运距离综合考虑，含外运、消纳等全部工程内容； 4. 包含截桩头、表面清理等相关工作； 5. 满足实际施工图纸设计、相应施工规范、规程等所要求的一切工作内容。	m³			0.00	0.000	0.00	15.00	15.00	23.99	220.00	36.6~97.6	295.59~356.59
		灌注桩													

分部分项工程项目清单综合单价指标

(二) 地下室工程

1. 地下室建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
70	010302003007	旋挖钻孔灌注桩桩径成孔	1. 地层情况:详见设计要求及地勘资料 2. 空桩长度、桩长:详见设计要求 3. 桩径:综合考虑 4. 成孔方法:泥浆护壁,泥浆池建造、拆除,挖砌泥浆沟槽、泥浆配置及护壁、定位校正、人工挖桩孔安放护口管、以及空桩孔位上回填及加盖等一切为完成本工程所必须发生的工作和措施 5. 施工方式:机械成孔 6. 护筒类型、长度:钢护筒 7. 运输:成孔土及废泥浆内转、外运(含将泥浆池及水井回填至现状、运距、转运次数综合考虑等)及消纳	m³			0.00	0.000	0.00	20.00	20.00	72.93	249.75	48.4~129.07	391.08~471.75
71	010302003008	旋挖钻孔灌注桩混凝土桩身	1. 地层情况:详见设计要求及地勘资料 2. 桩径:综合考虑 3. 施工方式:旋挖钻孔 4. 超灌、浮浆:详设计要求 5. 混凝土种类、强度等级:商品混凝土C35(水下) 6. 运输:运距及消纳费综合考虑 7. 综合单价已充分考虑充盈系数,不再单独记取	m³	商品混凝土C35(水下)	m³	439.85	1.250	549.81	15.00	564.81	4.80	40.00	6.72~17.92	616.33~627.53
72	010302003009	旋挖钻孔灌注桩入岩	1. 按照入岩较硬岩深度记取	m³			0.00	0.000	0.00	30.00	30.00	115.15	295.00	61.52~164.06	501.67~604.21
73	010302003010	回旋钻孔灌注桩桩径成孔	1. 地层情况:详见设计要求及地勘资料 2. 空桩长度、桩长:详见设计要求 3. 桩径:综合考虑 4. 成孔方法:泥浆护壁,泥浆池建造、拆除,挖砌泥浆沟槽、泥浆配置及护壁、定位校正、人工挖桩孔安放护口管、以及空桩孔位上回填及加盖等一切为完成本工程所必须发生的工作和措施 5. 施工方式:机械成孔 6. 护筒类型、长度:钢护筒 7. 运输:成孔土及废泥浆内转、外运(含将泥浆池及水井回填至现状、运距、转运次数综合考虑等)及消纳	m³			0.00	0.000	0.00	20.00	20.00	71.01	168.00	35.85~95.6	294.86~354.61
74	010302003011	回旋钻孔灌注桩混凝土桩身	1. 地层情况:详见设计要求及地勘资料 2. 桩径:综合考虑 3. 施工方式:回旋钻孔 4. 超灌、浮浆:详设计要求 5. 混凝土种类、强度等级:商品混凝土C35 6. 运输:运距及消纳费综合考虑 7. 综合单价已充分考虑充盈系数,不再单独记取	m³	商品混凝土C35	m³	425.29	1.200	510.35	70.00	580.35	4.80	2.60	1.11~2.96	588.86~590.71
75	010302003012	回旋钻孔灌注桩入岩	1. 按照入岩较硬岩深度记取	m³			0.00	0.000	0.00	30.00	30.00	115.15	183.00	44.72~119.26	372.87~447.41
76	010506021002	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格:详设计要求 2. 包含钢筋笼制作、运输、安装、焊接、绑扎、吊焊等满足图纸设计、相应施工规范、规程等所要求的一切工作内容	t	钢筋 综合	t	3169.98	1.025	3249.23	100.00	3349.23	383.84	110.00	74.08~197.54	3917.15~4040.61

分部分项工程项目清单综合单价指标

(二) 地下室工程

1. 地下室建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
77	010302006001	灌注桩后压浆	1. 材料：普通硅酸盐水泥浆掺入适量外加剂（减水剂和微膨胀剂）。浆液水灰比采用0.40~0.65； 2. 其他：工程桩为桩端注浆，工程桩注浆量不小于2吨。其他未尽事宜处详见设计图纸，满足相关规范的要求。	t	水泥：规格：42.5	t	303.28	1.020	309.35	5.00	314.35	47.98	5.00	7.95~21.19	375.27~388.52
78	010302007001	声测管	1. 材质、规格型号：钢管，详设计； 2. 工程内容：声波管制作安装，详图纸设计说明，满足现场条件及相关规范要求。	m	钢管：1. 规格：Φ60*3.2	m	19.40	1.010	19.59	0.50	20.09	0.96	0.50	0.22~0.58	21.77~22.14
79	010302006002	注浆管	1. 材质、规格型号：钢管，详设计； 2. 施工工艺及技术要求详见图纸设计说明； 3. 注浆管敷设、注浆施工等与之一切工作内容需包含在报价中；	m	钢质波纹管：规格：Φ114*3.5	m	7.75	1.010	7.83	0.20	8.03	0.48	0.30	0.12~0.31	8.92~9.12
80	010301005002	截（凿）桩头	1. 规格、型号：桩长、桩径综合考虑； 2. 混凝土强度等级：综合考虑； 3. 运距：外运距离综合考虑，含外运、消纳等全部工程内容； 4. 包含截桩头、表面清理等相关工作； 5. 满足实际施工图纸设计、相应施工规范、规程等所要求的一切工作内容。	m³			0.00	0.000	0.00	15.00	15.00	23.99	220.00	36.6~97.6	295.59~356.59
		其他桩基（抗浮锚杆）													
81	010202007002	Φ200mm 抗浮锚杆成孔、灌浆	1. 孔径大小：200mm 2. 机械成孔（含清孔），土质条件：综合考虑 3. 浆液制作、运输、压浆（强度大于42.5MPa普通硅酸盐水泥，锚固体M30水泥砂浆且满足图纸及设计要求） 4. 其它要求：完成此工作所需要的一切费用。	m	水泥：规格：42.5	t	303.28	0.060	18.20	3.00	21.20	11.52	43.00	8.18~21.81	83.89~97.52
82	010506021003	锚杆钢筋（一级钢筋）	1. 钢筋种类、规格：一级钢、规格综合考虑； 2. 其他：钢筋笼制作、运输安装等一切工作内容；钢筋接头、制作、安装满足设计要求，含钢筋笼接头吊焊、机械连接。	t	钢筋HPB300 综合	t	4106.05	1.020	4188.17	100.00	4288.17	191.92	110.00	45.29~120.77	4635.38~4710.86
83	010506021004	锚杆钢筋（三级钢筋）	1. 钢筋种类、规格：三级钢、规格综合考虑； 2. 其他：钢筋笼制作、运输安装等一切工作内容；钢筋接头、制作、安装满足设计要求，含钢筋笼接头吊焊、机械连接。	t	钢筋HRB400 综合	t	4351.07	1.020	4438.09	100.00	4538.09	191.92	110.00	45.29~120.77	4885.3~4960.78
84	010202007003	锚杆入岩增加费	1. 按照入岩较硬岩深度记取	m			0.00	0.000	0.00	5.00	5.00	14.39	45.00	8.91~23.76	73.3~88.15
		结构及装修工程													
		结构工程													
		钢筋混凝土结构工程													
		钢筋工程													

分部分项工程项目清单综合单价指标

(二) 地下室工程

1. 地下室建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
85	010506003001	现浇构件钢筋 (箍筋)	箍筋 1. 钢筋种类、规格: I 级钢 $\Phi 6$ (HPB300) 2. 其他说明: 未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行; 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HPB300级 $\Phi 6$	t	3341.48	1.025	3425.02	33.42	3458.44	845.36	50.56	134.39~358.37	4488.75~4712.73
86	010506003002	现浇构件钢筋 (箍筋)	箍筋 1. 钢筋种类、规格: I 级钢 $\Phi 8$ (HPB300) 2. 其他说明: 未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行; 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HPB300级 $\Phi 8$	t	3251.21	1.025	3332.49	33.42	3365.91	845.36	50.56	134.39~358.37	4396.22~4620.2
87	010506003003	现浇构件钢筋 (箍筋)	箍筋 1. 钢筋种类、规格: I 级钢 $\Phi 10$ (HPB300) 2. 其他说明: 未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行; 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HPB300级 $\Phi 10$	t	3251.21	1.025	3332.49	33.42	3365.91	845.36	50.56	134.39~358.37	4396.22~4620.2
88	010506003004	现浇构件钢筋 (箍筋)	箍筋 1. 钢筋种类、规格: III级钢 $\Phi 6$ (HRB400); 2. 其他说明: 未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行; 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400级 $\Phi 6$	t	3206.08	1.025	3286.23	33.42	3319.65	845.36	50.56	134.39~358.37	4349.96~4573.94
89	010506003005	现浇构件钢筋 (箍筋)	箍筋 1. 钢筋种类、规格: III级钢 $\Phi 8$ (HRB400); 2. 其他说明: 未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行; 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400级 $\Phi 8$	t	3206.08	1.025	3286.23	33.42	3319.65	845.36	50.56	134.39~358.37	4349.96~4573.94
90	010506003006	现浇构件钢筋 (箍筋)	箍筋 1. 钢筋种类、规格: III级钢 $\Phi 10$ (HRB400); 2. 其他说明: 未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行; 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400级 $\Phi 10$	t	3206.08	1.025	3286.23	33.42	3319.65	845.36	50.56	134.39~358.37	4349.96~4573.94
91	010506003007	现浇构件钢筋 (箍筋)	箍筋 1. 钢筋种类、规格: III级钢 $\Phi 12$ (HRB400); 2. 其他说明: 未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行; 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400级 $\Phi 12$	t	3206.08	1.025	3286.23	33.42	3319.65	845.36	50.56	134.39~358.37	4349.96~4573.94
92	010506003008	现浇构件钢筋 (箍筋)	箍筋 1. 钢筋种类、规格: III级钢 $\Phi 14$ (HRB400); 2. 其他说明: 未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行; 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400级 $\Phi 14$	t	3160.95	1.025	3239.97	33.42	3273.39	845.36	50.56	134.39~358.37	4303.7~4527.68
93	010506003009	现浇构件钢筋 (箍筋)	箍筋 1. 钢筋种类、规格: III级钢 $\Phi 6$ (HRB400E); 2. 其他说明: 未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行; 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400E级 $\Phi 6$	t	3215.11	1.025	3295.49	33.42	3328.91	845.36	50.56	134.39~358.37	4359.22~4583.2

分部分项工程项目清单综合单价指标

(二) 地下室工程

1. 地下室建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
94	010506003010	现浇构件钢筋 (箍筋)	箍筋 1. 钢筋种类、规格: III级钢 Φ8 (HRB400E); 2. 其他说明: 未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行; 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400E级 Φ8	t	3215.11	1.025	3295.49	33.42	3328.91	845.36	50.56	134.39~358.3 7	4359.22~4583.2
95	010506003011	现浇构件钢筋 (箍筋)	箍筋 1. 钢筋种类、规格: III级钢 Φ10 (HRB400E); 2. 其他说明: 未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行; 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400E级 Φ10	t	3215.11	1.025	3295.49	33.42	3328.91	845.36	50.56	134.39~358.3 7	4359.22~4583.2
96	010506003012	现浇构件钢筋 (箍筋)	箍筋 1. 钢筋种类、规格: III级钢 Φ12 (HRB400E); 2. 其他说明: 未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行; 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400E级 Φ12	t	3215.11	1.025	3295.49	33.42	3328.91	845.36	50.56	134.39~358.3 7	4359.22~4583.2
97	010506003013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: I级钢 Φ6 (HPB300) 2. 其他说明: 未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行; 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HPB300级 Φ 6	t	3341.48	1.025	3425.02	33.42	3458.44	819.22	50.56	130.47~347.9 1	4458.68~4676.13
98	010506003014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: I级钢 Φ8 (HPB300) 2. 其他说明: 未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行; 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HPB300级 Φ 8	t	3251.21	1.025	3332.49	33.42	3365.91	819.22	50.56	130.47~347.9 1	4366.16~4583.6
99	010506003015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: I级钢 Φ10 (HPB300) 2. 其他说明: 未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行; 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HPB300级 Φ 10	t	3251.21	1.025	3332.49	33.42	3365.91	819.22	50.56	130.47~347.9 1	4366.16~4583.6
100	010506003016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级钢 Φ6 (HRB400); 2. 其他说明: 未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行; 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400级 Φ 6	t	3206.08	1.025	3286.23	33.42	3319.65	819.22	50.56	130.47~347.9 1	4319.9~4537.34
101	010506003017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级钢 Φ8 (HRB400); 2. 其他说明: 未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行; 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400级 Φ 8	t	3206.08	1.025	3286.23	33.42	3319.65	819.22	50.56	130.47~347.9 1	4319.9~4537.34
102	010506003018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级钢 Φ10 (HRB400); 2. 其他说明: 未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行; 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400级 Φ 10	t	3206.08	1.025	3286.23	33.42	3319.65	819.22	50.56	130.47~347.9 1	4319.9~4537.34

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

1. 地下室建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
103	010506003019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：III级钢 Φ12 (HRB400)； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400级 Φ12	t	3206.08	1.025	3286.23	33.42	3319.65	819.22	50.56	130.47~347.9 1	4319.9~4537.34
104	010506003020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：III级钢 Φ14 (HRB400)； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400级 Φ14	t	3160.95	1.025	3239.97	33.42	3273.39	819.22	50.56	130.47~347.9 1	4273.64~4491.09
105	010506003021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：III级钢 Φ16 (HRB400)； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400级 Φ16	t	3115.82	1.025	3193.72	33.42	3227.14	819.22	50.56	130.47~347.9 1	4227.38~4444.83
106	010506003022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：III级钢 Φ18 (HRB400)； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400级 Φ18	t	3070.68	1.025	3147.45	33.42	3180.87	819.22	50.56	130.47~347.9 1	4181.11~4398.56
107	010506003023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：III级钢 Φ20 (HRB400)； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400级 Φ20	t	3070.68	1.025	3147.45	33.42	3180.87	819.22	50.56	130.47~347.9 1	4181.11~4398.56
108	010506003024	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：III级钢 Φ22 (HRB400)； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400级 Φ22	t	3070.68	1.025	3147.45	33.42	3180.87	819.22	50.56	130.47~347.9 1	4181.11~4398.56
109	010506003025	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：III级钢 Φ25 (HRB400)； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400级 Φ25	t	3115.82	1.025	3193.72	33.42	3227.14	819.22	50.56	130.47~347.9 1	4227.38~4444.83
110	010506003026	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：III级钢 Φ28 (HRB400)； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400级 Φ28	t	3206.08	1.025	3286.23	33.42	3319.65	819.22	50.56	130.47~347.9 1	4319.9~4537.34
111	010506003027	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：III级钢 Φ30 (HRB400)； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400级 Φ30	t	3206.08	1.025	3286.23	33.42	3319.65	819.22	50.56	130.47~347.9 1	4319.9~4537.34

分部分项工程项目清单综合单价指标

(二) 地下室工程

1. 地下室建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
112	010506003028	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：III级钢 Φ32 (HRB400)； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400级 Φ32	t	3206.08	1.025	3286.23	33.42	3319.65	819.22	50.56	130.47~347.9 1	4319.9~4537.34
113	010506003029	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：III级钢 Φ6 (HRB400E)； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400E级 Φ6	t	3215.11	1.025	3295.49	33.42	3328.91	819.22	50.56	130.47~347.9 1	4329.15~4546.6
114	010506003030	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：III级钢 Φ8 (HRB400E)； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400E级 Φ8	t	3215.11	1.025	3295.49	33.42	3328.91	819.22	50.56	130.47~347.9 1	4329.15~4546.6
115	010506003031	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：III级钢 Φ10 (HRB400E)； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400E级 Φ10	t	3215.11	1.025	3295.49	33.42	3328.91	819.22	50.56	130.47~347.9 1	4329.15~4546.6
116	010506003032	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：III级钢 Φ12 (HRB400E)； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400E级 Φ12	t	3215.11	1.025	3295.49	33.42	3328.91	819.22	50.56	130.47~347.9 1	4329.15~4546.6
117	010506003033	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：III级钢 Φ14 (HRB400E)； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400E级 Φ14	t	3169.98	1.025	3249.23	33.42	3282.65	819.22	50.56	130.47~347.9 1	4282.9~4500.34
118	010506003034	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：III级钢 Φ16 (HRB400E)； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400E级 Φ16	t	3124.84	1.025	3202.96	33.42	3236.38	819.22	50.56	130.47~347.9 1	4236.63~4454.07
119	010506003035	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：III级钢 Φ18 (HRB400E)； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400E级 Φ18	t	3079.71	1.025	3156.70	33.42	3190.12	819.22	50.56	130.47~347.9 1	4190.37~4407.81
120	010506003036	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：III级钢 Φ20 (HRB400E)； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400E级 Φ20	t	3079.71	1.025	3156.70	33.42	3190.12	819.22	50.56	130.47~347.9 1	4190.37~4407.81

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

1. 地下室建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
121	010506003037	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：III级钢 Φ22 (HRB400E)； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400E级 Φ22	t	3079.71	1.025	3156.70	33.42	3190.12	819.22	50.56	130.47~347.9 1	4190.37~4407.81
122	010506003038	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：III级钢 Φ25 (HRB400E)； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400E级 Φ25	t	3124.84	1.025	3202.96	33.42	3236.38	819.22	50.56	130.47~347.9 1	4236.63~4454.07
123	010506003039	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：III级钢 Φ28 (HRB400E)； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400E级 Φ28	t	3215.11	1.025	3295.49	33.42	3328.91	819.22	50.56	130.47~347.9 1	4329.15~4546.6
124	010506003040	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：III级钢 Φ30 (HRB400E)； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400E级 Φ30	t	3215.11	1.025	3295.49	33.42	3328.91	819.22	50.56	130.47~347.9 1	4329.15~4546.6
125	010506003041	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：III级钢 Φ32 (HRB400E)； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400E级 Φ32	t	3215.11	1.025	3295.49	33.42	3328.91	819.22	50.56	130.47~347.9 1	4329.15~4546.6
126	010506001002	现浇构件钢筋 (措施钢筋)	1. 钢筋种类、规格：III级钢 Φ16 (HRB400)； 2. 其他说明：未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HRB400级 Φ16	t	3115.82	1.025	3193.72	33.42	3227.14	819.22	50.56	130.47~347.9 1	4227.38~4444.83
127	010506017001	砌体拉结筋	1. 钢筋种类、规格：I级圆钢 Φ6 (HPB300)； 2. 所有工作均需满足图纸、招标文件及相关规范要求； 3. 满足招标文件、设计及验收规范要求。	t	HPB300级 Φ6	t	3341.48	1.020	3408.31	2.50	3410.81	846.37	7.50	128.08~341.5 5	4392.76~4606.23
128	010506003042	电渣压力焊	电渣压力焊(不分直径)	个	焊条	个	2.00	1.000	2.00	0.50	2.50	1.44	0.50	0.29~0.78	4.73~5.22
129	010506003043	直螺纹连接	直螺纹连接(直径16)	个	直螺纹连接 (直径16)	个	3.60	1.000	3.60	0.50	4.10	1.44	1.50	0.44~1.18	7.48~8.22
130	010506003044	直螺纹连接	直螺纹连接(直径18)	个	直螺纹连接 (直径18)	个	4.00	1.000	4.00	0.50	4.50	1.44	1.50	0.44~1.18	7.88~8.62
131	010506003045	直螺纹连接	直螺纹连接(直径20)	个	直螺纹连接 (直径20)	个	5.00	1.000	5.00	0.50	5.50	1.44	1.50	0.44~1.18	8.88~9.62
132	010506003046	直螺纹连接	直螺纹连接(直径22)	个	直螺纹连接 (直径22)	个	5.50	1.000	5.50	0.50	6.00	1.44	1.50	0.44~1.18	9.38~10.12
133	010506003047	直螺纹连接	直螺纹连接(直径25)	个	直螺纹连接 (直径25)	个	6.00	1.000	6.00	0.50	6.50	1.44	1.50	0.44~1.18	9.88~10.62
134	010506003048	直螺纹连接	直螺纹连接(直径28)	个	直螺纹连接 (直径28)	个	7.30	1.000	7.30	0.50	7.80	1.44	1.50	0.44~1.18	11.18~11.92

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

1. 地下室建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
135	010506003049	直螺纹连接	直螺纹连接(直径32及以上)	个	直螺纹连接 (直径32及	个	8.30	1.000	8.30	0.50	8.80	1.44	1.50	0.44~1.18	12.18~12.92
		混凝土工程													
136	010501001002	垫层C15	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C15； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C15	m³	359.27	1.010	362.86	4.41	367.27	42.94	3.00	6.89~18.38	420.1~431.59
137	010501001003	垫层C20	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C20； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C20	m³	371.89	1.010	375.61	4.41	380.02	42.94	3.00	6.89~18.38	432.85~444.33
138	010502001001	独立基础C30	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C30； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C30	m³	401.02	1.010	405.03	4.23	409.26	31.82	3.00	5.22~13.93	449.3~458.01
139	010502001002	独立基础C30 P6	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C30 P6； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C30 P6	m³	414.61	1.010	418.76	4.23	422.99	31.82	3.00	5.22~13.93	463.03~471.73
140	010502001003	独立基础C35	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C35； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C35	m³	425.29	1.010	429.54	4.23	433.77	31.82	3.00	5.22~13.93	473.82~482.52
141	010502001004	独立基础C35P6	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C35 P6； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C35 P6	m³	438.88	1.010	443.27	4.23	447.50	31.82	3.00	5.22~13.93	487.54~496.25
142	010502001005	独立基础C40	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C40； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C40	m³	447.62	1.010	452.10	4.23	456.33	31.82	3.00	5.22~13.93	496.37~505.07

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

1. 地下室建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
143	010502003001	满堂基础C30	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C30； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C30	m³	401.02	1.010	405.03	4.23	409.26	31.82	3.00	5.22~13.93	449.3~458.01
144	010502003002	满堂基础C30P6	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C30 P6； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C30 P6	m³	414.61	1.010	418.76	4.23	422.99	31.82	3.00	5.22~13.93	463.03~471.73
145	010502003003	满堂基础C35	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C35； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C35	m³	425.29	1.010	429.54	4.23	433.77	31.82	3.00	5.22~13.93	473.82~482.52
146	010502003004	满堂基础C35P6	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C35 P6； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C35 P6	m³	438.88	1.010	443.27	4.23	447.50	31.82	3.00	5.22~13.93	487.54~496.25
147	010502003005	满堂基础C40	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C40； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C40	m³	447.62	1.010	452.10	4.23	456.33	31.82	3.00	5.22~13.93	496.37~505.07
148	010502003006	满堂基础C40 P6	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C40 P6； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C40 P6	m³	470.92	1.010	475.63	4.23	479.86	31.82	3.00	5.22~13.93	519.9~528.61
149	010502003007	满堂基础C40P6	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C40 P6； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C40 P6	m³	470.92	1.010	475.63	4.23	479.86	31.82	3.00	5.22~13.93	519.9~528.61
150	010502002001	带形基础C30	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C30； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C30	m³	401.02	1.010	405.03	4.23	409.26	31.82	3.00	5.22~13.93	449.3~458.01

分部分项工程项目清单综合单价指标

(二) 地下室工程

1. 地下室建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
151	010502002002	带形基础C30 P6	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C30 P6； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C30 P6	m³	414.61	1.010	418.76	4.23	422.99	31.82	3.00	5.22~13.93	463.03~471.73
152	010502002003	带形基础C35	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C35； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C35	m³	425.29	1.010	429.54	4.23	433.77	31.82	3.00	5.22~13.93	473.82~482.52
153	010502002004	带形基础C35P6	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C35 P6； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C35 P6	m³	438.88	1.010	443.27	4.23	447.50	31.82	3.00	5.22~13.93	487.54~496.25
154	010502004001	设备基础C20	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C20； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C20	m³	371.89	1.010	375.61	2.77	378.38	68.42	7.60	11.4~30.41	465.8~484.81
155	010502004002	设备基础C25	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C25； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C25	m³	388.39	1.010	392.27	2.77	395.04	68.42	7.60	11.4~30.41	482.47~501.47
156	010502004003	设备基础C30	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C30； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C30	m³	401.02	1.010	405.03	2.77	407.80	68.42	7.60	11.4~30.41	495.22~514.23
157	010502009001	地下室外墙C30P6	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C30P6； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C30 P6	m³	414.61	1.010	418.76	5.17	423.93	32.65	7.60	6.04~16.1	470.21~480.28
158	010502009002	地下室外墙C35P6	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C35 P6； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C35 P6	m³	438.88	1.010	443.27	5.17	448.44	32.65	7.60	6.04~16.1	494.73~504.79

分部分项工程项目清单综合单价指标

(二) 地下室工程

1. 地下室建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
159	010502010001	直形墙、电梯井壁C30	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C30； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C30	m³	401.02	1.010	405.03	5.17	410.20	32.65	7.60	6.04~16.1	456.49~466.55
160	010502010002	直形墙、电梯井壁C30P6	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C30P6； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C30 P6	m³	414.61	1.010	418.76	5.17	423.93	32.65	7.60	6.04~16.1	470.21~480.28
161	010502010003	直形墙、电梯井壁C35	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C35； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C35	m³	425.29	1.010	429.54	5.17	434.71	32.65	7.60	6.04~16.1	481~491.06
162	010502010004	直形墙、电梯井壁C35P6	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C35P6； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C35 P6	m³	438.88	1.010	443.27	5.17	448.44	32.65	7.60	6.04~16.1	494.73~504.79
163	010502010005	直形墙、电梯井壁C40	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C40； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C40	m³	447.62	1.010	452.10	5.17	457.27	32.65	7.60	6.04~16.1	503.55~513.62
164	010502010006	直形墙、电梯井壁C40P6	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C40P6； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C40 P6	m³	470.92	1.010	475.63	5.17	480.80	32.65	7.60	6.04~16.1	527.09~537.15
165	010502010007	直形墙、电梯井壁C45	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C45； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C45	m³	482.57	1.010	487.40	5.17	492.57	32.65	7.60	6.04~16.1	538.85~548.92
166	010502010008	直形墙、电梯井壁C50	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C50； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C50	m³	507.81	1.010	512.89	5.17	518.06	32.65	7.60	6.04~16.1	564.35~574.41

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

1. 地下室建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
167	010502010009	直形墙、电梯井壁C55	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C55； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C55	m³	533.05	1.010	538.38	5.17	543.55	32.65	7.60	6.04~16.1	589.84~599.9
168	010502010010	直形墙、电梯井壁C60	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C60； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C60	m³	603.93	1.010	609.97	5.17	615.14	32.65	7.60	6.04~16.1	661.43~671.49
169	010502010011	弧形墙C30	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C30； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C30	m³	401.02	1.010	405.03	5.17	410.20	34.56	7.60	6.32~16.86	458.68~469.22
170	010502010012	弧形墙C30P6	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C30P6； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C30 P6	m³	414.61	1.010	418.76	5.17	423.93	34.56	7.60	6.32~16.86	472.41~482.95
171	010502010013	弧形墙C35	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C35； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C35	m³	425.29	1.010	429.54	5.17	434.71	34.56	7.60	6.32~16.86	483.2~493.74
172	010502010014	弧形墙C35P6	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C35P6； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C35 P6	m³	438.88	1.010	443.27	5.17	448.44	34.56	7.60	6.32~16.86	496.92~507.46
173	010502010015	弧形墙C40	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C40； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C40	m³	447.62	1.010	452.10	5.17	457.27	34.56	7.60	6.32~16.86	505.75~516.29
174	010502010016	弧形墙C40P6	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C40P6； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C40 P6	m³	470.92	1.010	475.63	5.17	480.80	34.56	7.60	6.32~16.86	529.28~539.82

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

1. 地下室建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
175	010502006001	矩形柱C30	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C30； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C30	m³	401.02	1.010	405.03	5.17	410.20	32.65	7.60	6.04~16.1	456.49~466.55
176	010502006002	矩形柱C30P6	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C30P6； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C30 P6	m³	414.61	1.010	418.76	5.17	423.93	32.65	7.60	6.04~16.1	470.21~480.28
177	010502006003	矩形柱C35	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C35； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C35	m³	425.29	1.010	429.54	5.17	434.71	32.65	7.60	6.04~16.1	481~491.06
178	010502006004	矩形柱C35P6	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C35P6； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C35 P6	m³	438.88	1.010	443.27	5.17	448.44	32.65	7.60	6.04~16.1	494.73~504.79
179	010502006005	矩形柱C40	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C40； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C40	m³	447.62	1.010	452.10	5.17	457.27	32.65	7.60	6.04~16.1	503.55~513.62
180	010502006006	矩形柱C45	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C45； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C45	m³	482.57	1.010	487.40	5.17	492.57	32.65	7.60	6.04~16.1	538.85~548.92
181	010502006007	矩形柱C50	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C50； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C50	m³	507.81	1.010	512.89	5.17	518.06	32.65	7.60	6.04~16.1	564.35~574.41
182	010502006008	矩形柱C55	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C55； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C55	m³	533.05	1.010	538.38	5.17	543.55	32.65	7.60	6.04~16.1	589.84~599.9

分部分项工程项目清单综合单价指标

(二) 地下室工程

1. 地下室建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
183	010502006009	矩形柱C60	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C60； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土C60	m³	603.93	1.010	609.97	5.17	615.14	32.65	7.60	6.04~16.1	661.43~671.49
184	010502006010	异形柱C30	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C30； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土C30	m³	401.02	1.010	405.03	5.17	410.20	32.65	7.60	6.04~16.1	456.49~466.55
185	010502006011	异形柱C35	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C35； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土C35	m³	425.29	1.010	429.54	5.17	434.71	32.65	7.60	6.04~16.1	481~491.06
186	010502006012	异形柱C40	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C40； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土C40	m³	447.62	1.010	452.10	5.17	457.27	32.65	7.60	6.04~16.1	503.55~513.62
187	010502006013	异形柱C45	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C45； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土C45	m³	482.57	1.010	487.40	5.17	492.57	32.65	7.60	6.04~16.1	538.85~548.92
188	010502006014	异形柱C50	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C50； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土C50	m³	507.81	1.010	512.89	5.17	518.06	32.65	7.60	6.04~16.1	564.35~574.41
189	010502006015	异形柱C55	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C55； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土C55	m³	533.05	1.010	538.38	5.17	543.55	32.65	7.60	6.04~16.1	589.84~599.9
190	010502006016	异形柱C60	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C60； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土C60	m³	603.93	1.010	609.97	5.17	615.14	32.65	7.60	6.04~16.1	661.43~671.49

分部分项工程项目清单综合单价指标

(二) 地下室工程

1. 地下室建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
191	010502013001	有梁板C30P6 (顶板)	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C30 P6； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C30 P6	m³	414.61	1.010	418.76	5.17	423.93	32.65	7.60	6.04~16.1	470.21~480.28
192	010502013002	有梁板C35P6 (顶板)	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C35 P6； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C35 P6	m³	438.88	1.010	443.27	5.17	448.44	32.65	7.60	6.04~16.1	494.73~504.79
193	010502013003	有梁板C40P6 (顶板)	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C40 P6； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C40 P6	m³	470.92	1.010	475.63	5.17	480.80	32.65	7.60	6.04~16.1	527.09~537.15
194	010502013004	有梁板C30	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C30； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C30	m³	401.02	1.010	405.03	5.17	410.20	32.65	7.60	6.04~16.1	456.49~466.55
195	010502013005	有梁板C35	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C35； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C35	m³	425.29	1.010	429.54	5.17	434.71	32.65	7.60	6.04~16.1	481~491.06
196	010502013006	有梁板C40	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C40； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C40	m³	447.62	1.010	452.10	5.17	457.27	32.65	7.60	6.04~16.1	503.55~513.62
197	010502019002	设备井后浇板C35	1. 混凝土种类：微膨胀商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C35； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	微膨胀商品混凝土C35	m³	417.13	1.010	421.30	5.17	426.47	32.65	7.60	6.04~16.1	472.76~482.82
198	010502019003	设备井后浇板C40	1. 混凝土种类：微膨胀商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C40； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	微膨胀商品混凝土C40	m³	485.10	1.010	489.95	5.17	495.12	32.65	7.60	6.04~16.1	541.41~551.47

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

1. 地下室建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
199	010502013007	无梁板C30	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C30； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C30	m³	401.02	1.010	405.03	5.17	410.20	32.65	7.60	6.04~16.1	456.49~466.55
200	010502019004	栏板C30	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C30； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C30	m³	402.02	1.010	406.04	5.17	411.21	32.65	7.60	6.04~16.1	457.5~467.56
201	010502019005	悬挑板C30	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C30；	m³	商品混凝土 C30	m³	403.02	1.010	407.05	5.89	412.94	47.02	6.53	8.03~21.42	474.52~487.91
202	010502019006	悬挑板C35	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C35；	m³	商品混凝土 C35	m³	425.29	1.010	429.54	5.89	435.43	47.02	6.53	8.03~21.42	497.02~510.4
203	010502019007	悬挑板C35P6	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C35P6； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C35 P6	m³	438.88	1.010	443.27	5.89	449.16	47.02	6.53	8.03~21.42	510.74~524.13
204	010503014001	预制钢筋混凝土盖板	1. 混凝土种类：预制钢筋混凝土盖板 2. 混凝土强度等级：C30 3. 构件制作：包含完成砼构件的制作、浇筑、振捣、养护、成品堆放等所有工序；钢筋的制作、安装、模板的制作、安装、拆除、整理堆放及场内装卸费、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 构件安装：安装、吊装、接头灌缝等 5. 构件运输：运输、装卸自行考虑	m³	成品预制钢筋混凝土盖板C30	m³	405.00	1.010	409.05	5.00	414.05	302.27	80.00	57.34~152.91	853.66~949.23
205	010502005001	基础梁C35P6	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C35 P6； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C35 P6	m³	438.88	1.010	443.27	4.23	447.50	31.82	3.00	5.22~13.93	487.54~496.25
206	010502011002	矩形梁C30	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C30； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C30	m³	401.02	1.010	405.03	5.17	410.20	32.65	7.60	6.04~16.1	456.49~466.55

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

1. 地下室建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
207	010502011003	矩形梁C35	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C35； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C35	m³	425.29	1.010	429.54	5.17	434.71	32.65	7.60	6.04~16.1	481~491.06
208	010502011004	弧形、异形梁C30	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C30； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C30	m³	401.02	1.010	405.03	5.17	410.20	44.16	7.60	7.76~20.7	469.72~482.66
209	010502021001	构造柱、门垛C25	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C25； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C25	m³	388.39	1.010	392.27	5.17	397.44	195.45	13.33	31.32~83.51	637.54~689.74
210	010502022001	圈梁C25	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C25； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C25	m³	389.39	1.010	393.28	5.17	398.45	195.45	13.33	31.32~83.51	638.55~690.75
211	010502023001	过梁C25	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C25； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C25	m³	389.39	1.010	393.28	5.17	398.45	195.45	13.33	31.32~83.51	638.55~690.75
212	010502033003	后浇带-基础 C35 P6	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C35 P6； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C35 P6	m³	438.88	1.010	443.27	4.00	447.27	43.82	3.75	7.14~19.03	501.97~513.87
213	010502033004	后浇带-基础 C40 P6	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C40 P6； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C40 P6	m³	470.92	1.010	475.63	4.00	479.63	43.82	3.75	7.14~19.03	534.33~546.23

分部分项工程项目清单综合单价指标

(二) 地下室工程

1. 地下室建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
214	010502033005	后浇带-基础 C45P6	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C45 P6； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C45 P6	m³	496.16	1.010	501.12	4.00	505.12	43.82	3.75	7.14~19.03	559.83~571.72
215	010502033006	后浇带-直行墙 (外墙) C45P6	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C45 P6； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C45 P6	m³	496.16	1.010	501.12	4.00	505.12	43.82	3.75	7.14~19.03	559.83~571.72
216	010502033007	后浇带-直行墙 (外墙) C40P6	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C40 P6； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C40 P6	m³	470.92	1.010	475.63	4.00	479.63	43.82	3.75	7.14~19.03	534.33~546.23
217	010502033008	后浇带-直行墙 (外墙) C35P6	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C35 P6； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C35 P6	m³	438.88	1.010	443.27	4.00	447.27	43.82	3.75	7.14~19.03	501.97~513.87
218	010502033009	后浇带-直行墙 (内墙) C35	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C35； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C35	m³	425.29	1.010	429.54	1.00	430.54	43.82	3.75	7.14~19.03	485.25~497.14
219	010502033010	后浇带-直行墙 (内墙) C40	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C40； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C40	m³	447.62	1.010	452.10	1.00	453.10	43.82	3.75	7.14~19.03	507.8~519.69
220	010502033011	后浇带-板C35P6	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C35P6； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C35 P6	m³	438.88	1.010	443.27	4.00	447.27	43.82	3.75	7.14~19.03	501.97~513.87

分部分项工程项目清单综合单价指标

(二) 地下室工程

1. 地下室建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
221	010502033012	后浇带-板C40P6	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C40 P6； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C40 P6	m³	470.92	1.010	475.63	4.00	479.63	43.82	3.75	7.14~19.03	534.33~546.23
222	010502033013	后浇带-板C35	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C35； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C35	m³	425.29	1.010	429.54	1.00	430.54	43.82	3.75	7.14~19.03	485.25~497.14
223	010502033014	后浇带-板C40	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C40； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C40	m³	447.62	1.010	452.10	1.00	453.10	43.82	3.75	7.14~19.03	507.8~519.69
224	010502033015	后浇带-梁C35P6	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C35P6； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C35 P6	m³	438.88	1.010	443.27	4.00	447.27	43.82	3.75	7.14~19.03	501.97~513.87
225	010502033016	后浇带-梁C40P6	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C40 P6； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C40 P6	m³	470.92	1.010	475.63	4.00	479.63	43.82	3.75	7.14~19.03	534.33~546.23
226	010502033017	后浇带-梁C35	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C35； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C35	m³	425.29	1.010	429.54	1.00	430.54	43.82	3.75	7.14~19.03	485.25~497.14
227	010502033018	后浇带-梁C40	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C40； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C40	m³	447.62	1.010	452.10	1.00	453.10	43.82	3.75	7.14~19.03	507.8~519.69

分部分项工程项目清单综合单价指标
(二) 地下室工程

1. 地下室建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
228	010502020001	直形楼梯C30	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C30； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m²	商品混凝土 C30	m³	401.02	0.254	101.86	1.61	103.47	24.89	1.07	3.89~10.38	133.32~139.81
229	010502020002	直形楼梯C35	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C35； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m²	商品混凝土 C35	m³	425.29	0.254	108.02	1.61	109.63	24.89	1.07	3.89~10.38	139.49~145.98
230	010502020003	直形楼梯C40	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C40； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m²	商品混凝土 C40	m³	447.62	0.254	113.70	1.61	115.31	24.89	1.07	3.89~10.38	145.16~151.65
231	010502032001	台阶C30	1. 踏步高、宽：详设计要求； 2. 混凝土种类：商品混凝土； 3. 混凝土强度等级：C30； 4. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 5. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C30	m³	401.02	1.015	407.04	0.00	407.04	201.52	0.00	30.23~80.61	638.78~689.16
232	010502025001	零星构件C20	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C20； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C20	m³	371.89	1.010	375.61	47.87	423.48	173.32	0.00	26~69.33	622.8~666.13
233	010502025002	零星构件C30	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C30； 3. 工作内容：混凝土采购、搅拌、运输、浇筑、养护、水平施工缝处理等全部工作； 4. 混凝土的输送方式、相关费用投标人在投标单价中综合考虑；	m³	商品混凝土 C30	m³	401.02	1.010	405.03	47.87	452.90	173.32	0.00	26~69.33	652.22~695.55
234	01B007	膨胀抗裂剂	1. 膨胀抗裂剂； 2. 按实际使用的混凝土工程量，每立方米加价考虑，此加价包含全部费用；	m³	SY-G膨胀抗裂剂	m³	25.00	1.000	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0~0	25~25
235	01B008	聚丙烯单丝纤维（杜拉纤维）	1. 聚丙烯单丝纤维（杜拉纤维）； 2. 按实际使用的混凝土工程量，每立方米加价考虑，此加价包含全部费用；	m³	聚丙烯单丝纤维	m³	14.00	1.000	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0~0	14~14
		模板工程													

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

1. 地下室建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
236	010505002001	基础砖胎膜	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖; 2. 砂浆强度等级:专用砂浆砌筑; 3. 抹灰砂浆:20厚水泥砂浆抹面。	m ³	蒸压灰砂砖 240*115*53	块	0.39	712.130	277.73	5.12	282.85	266.72	0.67	40.11~106.96	590.35~657.2
237	010505001001	垫层模板	1. 搭设方式、材料,根据工程项目,投标方自行考虑; 2. 模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m ²	模板	m ²	21.00	1.000	21.00	0.14	21.14	33.38	0.10	5.02~13.39	59.64~68.01
238	010505002002	满堂基础模板	1. 搭设方式、材料,根据工程项目,投标方自行考虑; 2. 模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m ²	模板	m ²	21.00	1.000	21.00	1.14	22.14	34.92	0.10	5.25~14.01	62.41~71.17
239	010505002003	独立基础模板	1. 搭设方式、材料,根据工程项目,投标方自行考虑; 2. 模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m ²	模板	m ²	21.00	1.000	21.00	1.14	22.14	34.92	0.10	5.25~14.01	62.41~71.17
240	010505003001	基础梁模板	1. 搭设方式、材料,根据工程项目,投标方自行考虑; 2. 模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m ²	模板	m ²	21.00	1.000	21.00	1.14	22.14	34.92	0.10	5.25~14.01	62.41~71.17
241	010505002004	设备基础模板	1. 搭设方式、材料,根据工程项目,投标方自行考虑; 2. 模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m ²	模板	m ²	21.00	1.000	21.00	1.14	22.14	34.92	1.01	5.39~14.37	63.46~72.44
242	010505004001	矩形柱模板	1. 搭设方式、材料,根据工程项目,投标方自行考虑; 2. 包含对拉螺杆费用,模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m ²	模板	m ²	21.00	1.000	21.00	1.14	22.14	34.92	1.01	5.39~14.37	63.46~72.44
243	010505004002	异形柱模板	1. 搭设方式、材料,根据工程项目,投标方自行考虑; 2. 包含对拉螺杆费用,模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m ²	模板	m ²	21.00	1.000	21.00	1.14	22.14	34.92	1.01	5.39~14.37	63.46~72.44
244	010505004003	柱超高模板	1. 搭设方式、材料,根据工程项目,投标方自行考虑; 2. 包含对拉螺杆费用,模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m ²			0.00	0.000	0.00	1.00	1.00	2.69	0.00	0.4~1.08	4.09~4.77

分部分项工程项目清单综合单价指标
(二)地下室工程

1.地下室建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
245	010505011001	构造柱	1. 搭设方式、材料，根据工程项目，投标方自行考虑； 2. 模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m²	模板	m²	21.00	1.000	21.00	1.14	22.14	47.98	1.01	7.35~19.6	78.48~90.73
246	010505005001	直形墙、电梯井壁模板	1. 搭设方式、材料，根据工程项目，投标方自行考虑； 2. 包含对拉螺杆费用，模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m²	模板	m²	21.00	1.000	21.00	1.14	22.14	34.92	1.01	5.39~14.37	63.46~72.44
247	010505005002	直形墙、电梯井壁超高模板	1. 搭设方式、材料，根据工程项目，投标方自行考虑； 2. 包含止水(对拉)螺杆费用，模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m²			0.00	0.000	0.00	1.00	1.00	2.69	0.00	0.4~1.08	4.09~4.77
248	010505005003	弧形墙模板	1. 搭设方式、材料，根据工程项目，投标方自行考虑； 2. 包含对拉螺杆费用，模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m²	模板	m²	21.00	1.000	21.00	1.14	22.14	36.84	1.01	5.68~15.14	65.67~75.13
249	010505005004	弧形墙超高模板	1. 搭设方式、材料，根据工程项目，投标方自行考虑； 2. 包含止水(对拉)螺杆费用，模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m²				0.000	0.00	1.00	1.00	3.17	0.00	0.48~1.27	4.65~5.44
250	010505005005	地下室外墙模板	1. 搭设方式、材料，根据工程项目，投标方自行考虑； 2. 包含止水螺杆费用，模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m²	模板	m²	21.00	1.000	21.00	1.14	22.14	34.92	1.01	5.39~14.37	63.46~72.44
251	010505006001	矩形梁	1. 搭设方式、材料，根据工程项目，投标方自行考虑； 2. 包含对拉螺杆费用，模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m²	模板	m²	21.00	1.000	21.00	1.14	22.14	34.92	1.01	5.39~14.37	63.46~72.44
252	010505006002	弧形、异形梁	1. 搭设方式、材料，根据工程项目，投标方自行考虑； 2. 包含对拉螺杆费用，模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m²	模板	m²	21.00	1.000	21.00	1.14	22.14	37.60	1.01	5.79~15.44	66.54~76.19
253	010505006003	梁-超高模板	1. 搭设方式、材料，根据工程项目，投标方自行考虑； 2. 包含对拉螺杆费用，模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m²				0.000	0.00	1.00	1.00	2.69	0.00	0.4~1.08	4.09~4.77

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

1. 地下室建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
254	010505012001	圈梁	1. 搭设方式、材料, 根据工程项目, 投标方自行考虑; 2. 模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m ²	模板	m ²	21.00	1.000	21.00	1.14	22.14	47.98	1.01	7.35~19.6	78.48~90.73
255	010505013001	过梁	1. 搭设方式、材料, 根据工程项目, 投标方自行考虑; 2. 模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m ²	模板	m ²	21.00	1.000	21.00	1.14	22.14	47.98	1.01	7.35~19.6	78.48~90.73
256	010505007001	板-超高模板	1. 搭设方式、材料, 根据工程项目, 投标方自行考虑; 2. 模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m ²				0.000	0.00	1.00	1.00	2.69	0.00	0.4~1.08	4.09~4.77
257	010505008001	栏板	1. 搭设方式、材料, 根据工程项目, 投标方自行考虑; 2. 包含对拉螺杆费用, 模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m ²	模板	m ²	21.00	1.000	21.00	1.14	22.14	34.92	1.01	5.39~14.37	63.46~72.44
258	010505007002	有梁板	1. 搭设方式、材料, 根据工程项目, 投标方自行考虑; 2. 包含对拉螺杆费用, 模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m ²	模板	m ²	21.00	1.000	21.00	1.14	22.14	34.92	1.01	5.39~14.37	63.46~72.44
259	010505007003	平板	1. 搭设方式、材料, 根据工程项目, 投标方自行考虑; 2. 模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m ²	模板	m ²	21.00	1.000	21.00	1.14	22.14	34.92	1.01	5.39~14.37	63.46~72.44
260	010505008002	雨篷、悬挑板	1. 搭设方式、材料, 根据工程项目, 投标方自行考虑; 2. 模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m ²	模板	m ²	21.00	1.000	21.00	1.14	22.14	34.92	1.01	5.39~14.37	63.46~72.44
261	010505010001	楼梯模板	1. 搭设方式、材料, 根据工程项目, 投标方自行考虑; 2. 模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m ²	模板	m ²	21.00	1.000	21.00	1.14	22.14	34.92	1.01	5.39~14.37	63.46~72.44
262	010505019001	后浇带基础模板	1. 搭设方式、材料, 根据工程项目, 投标方自行考虑; 2. 模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m ²	模板	m ²	21.00	1.000	21.00	1.14	22.14	40.48	1.01	6.22~16.6	69.85~80.23

分部分项工程项目清单综合单价指标
(二) 地下室工程

1. 地下室建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
263	010505019002	后浇带梁模板	1. 搭设方式、材料, 根据工程项目, 投标方自行考虑; 2. 模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m²	模板	m²	21. 00	1. 000	21. 00	1. 14	22. 14	40. 48	1. 01	6. 22~16. 6	69. 85~80. 23
264	010505019003	后浇带板模板	1. 搭设方式、材料, 根据工程项目, 投标方自行考虑; 2. 模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m²	模板	m²	21. 00	1. 000	21. 00	1. 14	22. 14	40. 48	1. 01	6. 22~16. 6	69. 85~80. 23
265	010505019004	后浇带墙模板	1. 搭设方式、材料, 根据工程项目, 投标方自行考虑; 2. 模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m²	模板	m²	21. 00	1. 000	21. 00	1. 14	22. 14	40. 48	1. 01	6. 22~16. 6	69. 85~80. 23
266	010505014001	零星构件模板	1. 搭设方式、材料, 根据工程项目, 投标方自行考虑; 2. 模板、支架材料及搭拆方式满足招标文件及现行规范要求。	m²	模板	m²	21. 00	1. 000	21. 00	1. 14	22. 14	50. 07	1. 01	7. 66~20. 43	80. 88~93. 65
		砌筑工程													
267	010402001001	砌块墙-蒸压粉煤灰加气混凝土砌块厚150以内	1. 墙体厚度: 150mm以内, 综合考虑各种形状墙, 包括弧形墙等; 2. 砖品种、规格、强度等级: B06 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块强度等级不低于 A3. 5; 3. 砌筑砂浆: 专用砂浆砌筑; 4. 墙体砌筑高度: 高度≤3. 6m; 5. 包含墙面清扫。	m³	B06 A3. 5蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 墙厚≤150mm	m³	262. 26	0. 930	243. 90	15. 00	258. 90	250. 36	26. 57	41. 54~110. 77	577. 37~646. 6
268	010402001002	砌块墙-蒸压粉煤灰加气混凝土砌块厚150以外	1. 墙体厚度: 150mm以外, 综合考虑各种形状墙, 包括弧形墙等; 2. 砖品种、规格、强度等级: B06 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块强度等级不低于 A3. 5; 3. 砌筑砂浆: 专用砂浆砌筑; 4. 墙体砌筑高度: 高度≤3. 6m; 5. 包含墙面清扫。	m³	B06 A3. 5蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 墙厚>150mm	m³	253. 40	0. 930	235. 66	15. 00	250. 66	250. 36	26. 57	41. 54~110. 77	569. 13~638. 36
269	010402001003	砌块墙-蒸压粉煤灰加气混凝土砌块厚150以内	1. 墙体厚度: 150mm以内, 综合考虑各种形状墙, 包括弧形墙等; 2. 砖品种、规格、强度等级: B06 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块强度等级不低于 A3. 5; 3. 砌筑砂浆: 专用砂浆砌筑; 4. 墙体砌筑高度: 高度>3. 6m; 5. 包含墙面清扫。	m³	B06 A3. 5蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 墙厚≤150mm	m³	262. 26	0. 930	243. 90	15. 00	258. 90	275. 31	26. 57	45. 28~120. 75	606. 06~681. 53

分部分项工程项目清单综合单价指标

(二) 地下室工程

1. 地下室建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
270	010402001004	砌块墙-蒸压粉煤灰加气混凝土砌块厚150以外	1. 墙体厚度：150mm以外，综合考虑各种形状墙，包括弧形墙等； 2. 砖品种、规格、强度等级：B06 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块强度等级不低于A3.5； 3. 砌筑砂浆：专用砂浆砌筑； 4. 墙体砌筑高度：高度>3.6m； 5. 包含墙面清扫。	m³	B06 A3.5蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 墙厚>150mm	m³	253.40	0.930	235.66	15.00	250.66	275.31	26.57	45.28~120.75	597.82~673.29
271	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖240*115*53，综合考虑各种形状墙，包括弧形墙等； 2. 砂浆强度等级：干混砌筑砂浆 DM M10 3. 工作内容：调运砂浆、铺砂浆、运输、砌筑砌体、砂浆勾缝等全部工作； 4. 满足招标文件、设计及验收规范要求； 5. 所有工作均需满足图纸、招标文件及相关规范要求	m³	混凝土实心砖 240*115*53	m³	241.99	0.800	193.59	10.00	203.59	282.12	1.50	42.54~113.45	529.76~600.66
272	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：零星台阶； 2. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖240*115*53mm； 3. 砌筑砂浆：干混砌筑砂浆 DM M5； 4. 砂浆为预拌砂浆； 5. 所有工作均需满足图纸、招标文件及相关规范要求。	m³	蒸压灰砂砖 240*115*53	块	0.39	585.216	228.23	50.00	278.23	387.68	10.50	59.73~159.27	736.14~835.69
273	010401010001	砖地沟、明沟	1. 零星砌砖名称、部位：砖砌排水沟、电缆沟 2. 砖品种、规格、强度等级：综合考虑；	m³	蒸压灰砂砖 240*115*53	块	0.39	575.000	224.25	10.00	234.25	282.12	5.15	43.09~114.91	564.61~636.43
274	010401002001	实心砖墙	1. 墙体厚度：综合考虑各种厚度，各种形状墙，包括弧形墙等； 2. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖； 3. 砌筑砂浆：专用砂浆砌筑； 4. 墙体砌筑高度：综合考虑；	m³	蒸压灰砂砖 240*115*53	块	0.39	712.130	277.73	10.00	287.73	249.03	10.50	38.93~103.81	586.19~651.07
275	011201001001	砌块墙耐碱网格布加固	1. 材料品种、规格：耐碱网格布； 2. 位置：砌块与钢筋混凝土柱、墙、梁板及其他材料结合处。	m²	耐碱网格布	m²	3.60	1.050	3.78	0.00	3.78	2.02	0.00	0.3~0.81	6.1~6.61
276	011201001002	砌块墙玻璃纤维网加固	1. 材料品种、规格：玻璃纤维网； 2. 位置：砌块与钢筋混凝土柱、墙、梁板及其他材料结合处。	m²	玻璃纤维网	m²	1.36	1.050	1.43	0.00	1.43	2.02	0.00	0.3~0.81	3.75~4.26
277	010506023001	砌块墙镀锌钢丝网加固	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网； 2. 位置：砌块与钢筋混凝土柱、墙、梁板及其他材料结合处，楼梯间和人流通道的填充墙应采用钢丝网水泥砂浆面层加强。	m²	镀锌钢丝网	m²	10.00	1.025	10.25	0.00	10.25	2.02	0.00	0.3~0.81	12.57~13.08
		金属结构工程													
278	010506025001	预埋铁件	1. 设计图纸中注明的预埋铁件； 2. 露明铁件均清理、除污、磨光，刷防锈漆、面漆二遍； 3. 工作内容：制作、安装及刷防锈漆等全部工作 4. 其他未尽事宜详设计图纸及招标文件。	t	铁件 综合	t	5170.00	1.030	5325.10	26.13	5351.23	2300.64	116.67	362.6~966.92	8131.14~8735.46

分部分项工程项目清单综合单价指标
(二) 地下室工程

1. 地下室建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
279	010905003001	预埋止水钢板	1. 部位：后浇带钢板止水带； 2. 止水带材料种类：中埋式300*4mm厚钢板止水带； 3. 清缝、填塞防水材料、止水带安装、刷防护材料等； 4. 所有工作均需满足图纸、招标文件及相关规范要求	m	成品止水钢板300*4	m	48.00	1.020	48.96	0.38	49.34	18.26	0.17	2.76~7.37	70.53~75.14
280	010905003002	预埋止水钢板	1. 部位：外墙施工缝； 2. 止水带材料种类：中埋式300*3mm厚钢板止水带； 3. 清缝、填塞防水材料、止水带安装、刷防护材料等； 4. 所有工作均需满足图纸、招标文件及相关规范要求	m	成品止水钢板300*3	m	36.00	1.020	36.72	0.38	37.10	18.26	0.17	2.76~7.37	58.29~62.9
281	010905003003	橡胶止水带	1. 名称：橡胶止水带 2. 部位：后浇带 3. 具体做法详见图纸 4. 所有工作均需满足图纸、招标文件及相关规范要求。	m	橡胶止水带	m	65.00	1.020	66.30	0.26	66.56	10.08	0.00	1.51~4.03	78.15~80.67
282	010905003004	遇水膨胀止水条	1. 名称：遇水膨胀止水条 2. 部位：后浇带 3. 具体做法详见图纸 4. 所有工作均需满足图纸、招标文件及相关规范要求。	m	遇水膨胀止水带	m	7.00	1.020	7.14	0.06	7.20	1.92	0.00	0.29~0.77	9.41~9.89
283	010607010001	钢爬梯	1. 钢材品种、规格：详图纸； 2. 钢（爬）梯； 3. 表面刷漆丹防锈漆、调和漆 4. 防火要求：详设计图纸，满足验收规范及设计要求。	t	钢材 综合	t	6606.19	1.025	6771.34	50.00	6821.34	2003.17	80.00	312.48~833.27	9216.99~9737.78
284	010609004001	铸铁盖板	1. 铸铁成品盖板	m²	铸铁盖板	m²	280.00	1.000	280.00	0.00	280.00	19.19	0.00	2.88~7.68	302.07~306.87
		装修工程													
		楼地面工程													
285	011101007001	细石混凝土	1. 50厚C20细石混凝土找平	m²	细石混凝土C20	m³	381.60	0.051	19.46	2.21	21.67	16.83	0.26	2.56~3.93	41.33~42.69
286	011101007002	细石混凝土每增减	1. 每增减5mm厚C20细石混凝土	m²	细石混凝土C20	m³	381.60	0.005	1.91	0.00	1.91	0.29	0.00	0.04~0.07	2.24~2.26
287	011101007003	随打随抹光	1. 随打随抹光，5mm厚C20细石混凝土	m²	细石混凝土C20	m³	381.60	0.005	1.91		1.91	1.10	0.17	0.19~0.29	3.37~3.47
288	010501002001	混凝土回填	1. C15混凝土回填	m³	商品混凝土C15	m³	368.98	1.010	372.67	4.41	377.08	42.94	3.00	6.89~10.57	429.91~433.59
289	010501002002	轻集料混凝土回填	1. 轻集料混凝土回填	m³	轻集料混凝土	m³	348.46	1.010	351.94	4.41	356.35	42.94	3.00	6.89~10.57	409.19~412.86
290	010501002003	级配砂石回填	1. 级配砂石回填	m³	砂石	m³	122.05	1.224	149.39	1.07	150.46	50.65	0.35	7.65~11.73	209.11~213.19
291	010501002004	水泥加砌块碎渣回填	1. 水泥加砌块碎渣回填	m³	碎砖	m³	27.38	1.320	36.14	49.75	85.89	59.04	0.38	8.91~13.67	154.22~158.98
292	010501002005	水泥炉渣回填	1. 水泥炉渣回填	m³	水泥炉渣	m³	70.18	1.020	71.58	0.00	71.58	95.96	0.00	14.39~22.07	181.94~189.61
293	011101007004	分隔缝	1. 设分仓缝<6x6m²，缝内嵌填建筑密封膏	m	建筑油膏	kg	2.59	0.673	1.74	1.40	3.14	3.84	0.00	0.58~0.88	7.56~7.87

分部分项工程项目清单综合单价指标
(二) 地下室工程

1. 地下室建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
294	011101003001	金刚砂水泥防滑条	1. 金刚砂水泥防滑条	m	金刚砂	kg	4.13	0.442	1.83	0.14	1.97	2.88	0.00	0.43~0.66	5.28~5.51
295	010506020002	钢筋网片	1. 混凝土内配钢筋网	t	钢筋网片	t	4063.60	1.050	4266.78	82.74	4349.52	926.84	0.00	139.03~213.17	5415.39~5489.53
296	011101001001	素水泥浆	1. 素水泥浆一遍	m²	水泥	t	303.28	0.002	0.61	0.00	0.61	2.40	0.00	0.36~0.55	3.37~3.56
297	011101001002	素水泥浆(内掺建筑胶)	1. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m²	水泥	t	303.28	0.002	0.61	0.14	0.75	2.40	0.00	0.36~0.55	3.51~3.7
298	011101001003	砂浆抹灰	1. 20厚M20预拌砂浆抹平	m²	干混地面砂浆 DS M20	t	291.81	0.035	10.21	0.09	10.30	16.25	0.00	2.44~3.74	28.99~30.29
299	011101001004	砂浆抹灰每增减	1. 每增减5mm厚M20预拌砂浆抹平	m²	干混地面砂浆 DS M20	t	291.81	0.009	2.63	0.00	2.63	4.03	0.00	0.6~0.93	7.26~7.58
300	011103001001	防静电橡胶地板	1. 操作区绝缘垫, 除尘PU弹性填缝胶填缝;	m²	橡胶板	m²	25.84	1.050	27.13	8.53	35.66	14.88	0.00	2.23~3.42	52.77~53.96
301	011104003001	防静电活动地板	1. 防静电铝合金活动地板	m²	铝合金活动地板	m²	429.12	1.020	437.70	0.50	438.20	28.79	0.00	4.32~6.62	471.31~473.61
302	011101001005	水泥砂浆楼地面	1. 20厚M20预拌砂浆, 抹面压光	m²	干混地面砂浆 DS M20	t	291.81	0.035	10.21	0.09	10.30	17.21	0.70	2.69~4.12	30.9~32.33
303	011101001006	水泥砂浆楼梯面	1. 20厚M20预拌砂浆, 抹面压光	m²	干混地面砂浆 DS M20	t	291.81	0.047	13.72	0.98	14.70	17.43	0.95	2.76~4.23	35.83~37.3
304	011101004001	现浇水磨石楼地面	1. 15厚水磨石地面;	m²	水磨石	m²	11.40	1.010	11.51	5.96	17.47	54.39	1.49	8.38~12.85	81.73~86.2
305	011101004002	现浇水磨石楼地面	1. 每增减5厚水磨石地面;	m²	水磨石	m²	11.40	0.300	3.42	0.28	3.70	1.04	0.32	0.2~0.31	5.26~5.37
306	011101004003	现浇水磨石楼地面	1. 3mm厚铜分隔条	m	铜条	m	3.71	1.060	3.93	0.39	4.32	1.23	0.00	0.18~0.28	5.74~5.84
307	011105001001	踢脚线-水泥砂浆	1. 15厚M15预拌砂浆踢脚线;	m²	干混地面砂浆 DS M15	t	278.54	0.026	7.32	1.00	8.32	28.79	1.00	4.47~6.85	42.57~44.96
308	011105001002	踢脚线-水泥砂浆每增减	1. 每增减5厚M15预拌砂浆踢脚线;	m²	干混地面砂浆 DS M15	t	278.54	0.009	2.44	1.00	3.44	9.60	1.00	1.59~2.44	15.63~16.48
309	011404001001	踢脚线-防霉涂料	1. 刷无机防霉涂料; 2. 刮耐水腻子二遍;	m²	内墙涂料	kg	9.21	0.406	3.74	9.00	12.74	16.20	0.05	2.44~3.74	31.43~32.73
		墙柱面工程													
310	011201001003	砂浆抹灰	1. 15厚M15预拌砂浆找平层, 分两次抹灰;	m²	干混抹灰砂浆 DP M15	t	255.53	0.025	6.39	0.06	6.45	16.29	0.00	2.44~3.75	25.18~26.48
311	011201001004	砂浆抹灰每增减	1. 每增减5mm厚M15预拌砂浆找平;	m²	干混抹灰砂浆 DP M15	t	255.53	0.008	2.04	0.00	2.04	1.30	0.00	0.2~0.3	3.54~3.64
312	011201001005	界面处理剂	1. 墙体表面清理干净, 刷专用界面处理剂一遍;	m²	干混界面砂浆 DIT M10	t	265.49	0.002	0.53	0.00	0.53	1.52	0.00	0.23~0.35	2.28~2.4
313	011201001006	砂浆抹灰	1. 20厚水泥石灰砂浆找平层;	m²	水泥石灰砂浆	m³	416.78	0.023	9.59	0.00	9.59	16.29	0.79	2.56~3.93	29.23~30.59
314	011201001007	砂浆抹灰每增减	1. 每增减5厚水泥石灰砂浆找平;	m²	水泥石灰砂浆	m³	416.78	0.006	2.50	0.00	2.50	1.74	0.20	0.29~0.45	4.73~4.89

分部分项工程项目清单综合单价指标
(二) 地下室工程

1. 地下室建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
315	011202001001	零星抹灰	1. 预拌砂浆分两次抹灰； 2. 砂浆规格厚度综合考虑。	m ²	干混抹灰砂浆 DP M10	t	248.45	0.037	9.19	0.20	9.39	46.18	0.77	7.04~10.8	63.39~67.14
316	011201001008	素水泥浆	1. 一道素水泥浆拉毛。	m ²	水泥	t	303.28	0.002	0.61	0.00	0.61	1.52	0.00	0.23~0.35	2.35~2.48
317	011201001009	墙面抹灰	1. 刷801胶水溶液（1:4）一遍	m ²	801胶水溶液	kg	2.22	0.412	0.91	0.00	0.91	0.48	0.00	0.07~0.11	1.47~1.51
318	011403003001	满刮腻子	1. 刮腻子两遍，砂纸磨平	m ²	普通腻子	kg	1.50	1.682	2.52	0.33	2.85	7.05	0.13	1.08~1.65	11.11~11.68
319	011403003002	满刮腻子	1. 每增减腻子一遍	m ²	普通腻子	kg	1.50	0.800	1.20	0.16	1.36	2.88	0.13	0.45~0.69	4.82~5.06
320	011403003003	满刮腻子	1. 刮耐水防霉腻子两遍	m ²	耐水腻子	kg	1.88	1.682	3.16	0.33	3.49	7.05	0.13	1.08~1.65	11.75~12.32
321	011403003004	满刮腻子	1. 每增减耐水防霉腻子一遍	m ²	耐水腻子	kg	1.88	0.800	1.50	0.16	1.66	2.88	0.13	0.45~0.69	5.13~5.37
322	011404001002	涂料墙面	1. 涂刷无机防霉涂料一底两面	m ²	无机防霉涂料	kg	9.73	0.406	3.95	0.66	4.61	10.83	0.13	1.64~2.52	17.21~18.09
323	011404001003	涂料墙面	1. 每增减一层无机防霉涂料	m ²	无机防霉涂料	kg	9.73	0.175	1.70	0.00	1.70	1.44	0.00	0.22~0.33	3.36~3.47
324	011205001001	吸音墙面-蜂窝铝板	1. 厚度不小于0.7mm的蜂窝铝板。	m ²	蜂窝铝板	m ²	40.00	1.030	41.20	3.00	44.20	23.99	0.00	3.6~5.52	71.79~73.71
325	011205001002	吸音墙面-吸音防火棉	1. 50mm厚优质吸音防火棉。	m ²	吸音防火棉	m ³	454.00	0.052	23.61	2.00	25.61	14.39	0.00	2.16~3.31	42.16~43.31
326	011205001003	铝合金龙骨	1. 铝合金龙骨 中距(mm以内) 单向500	m ²	T型铝合金龙骨	m ²	40.00	1.020	40.80	4.00	44.80	14.39	0.00	2.16~3.31	61.35~62.5
327	011205001004	吸音墙面	1. 纤维制品吸声板	m ²	纤维制品吸声板	m ²	98.60	1.020	100.57	1.00	101.57	4.80	0.00	0.72~1.1	107.09~107.48
		天棚工程													
328	011301001001	天棚打磨	1. 钢筋混凝土板底打磨、清理基层	m ²			0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	3.02	0.00	0.45~0.69	3.47~3.71
329	011301001002	天棚抹灰	1. 10厚M20预拌砂浆找平	m ²	干混抹灰砂浆 DP M20	t	282.08	0.017	4.80	0.12	4.92	17.54	0.00	2.63~4.03	25.09~26.49
330	011301001003	天棚抹灰每增减	1. 天棚抹灰每增减1mm厚M20预拌砂浆	m ²	干混抹灰砂浆 DP M20	t	282.08	0.002	0.56	0.00	0.56	1.11	0.00	0.17~0.26	1.84~1.93
331	011403003005	天棚刮腻子	1. 刮腻子两遍，砂纸磨平；	m ²	普通腻子	kg	1.50	1.030	1.55	0.33	1.88	8.01	0.13	1.22~1.87	11.24~11.89
332	011403003006	天棚刮腻子	1. 每增减一层腻子	m ²	普通腻子	kg	1.50	0.800	1.20	0.00	1.20	1.44	0.13	0.24~0.36	3.01~3.13
333	011404002001	涂料天棚	1. 无机防霉涂料一底两面	m ²	无机防霉涂料	kg	9.73	0.406	3.95	0.25	4.20	13.17	0.17	2~3.07	19.54~20.61
334	011404002002	涂料天棚	1. 每增减一层无机防霉涂料	m ²	无机防霉涂料	kg	9.73	0.175	1.70	0.00	1.70	1.44	0.00	0.22~0.33	3.36~3.47
335	011404002003	天棚乳胶漆	1. 乳胶漆一底两面	m ²	乳胶漆	kg	9.21	0.278	2.56	0.25	2.81	10.29	0.17	1.57~2.41	14.84~15.68
336	011404002004	天棚乳胶漆	1. 乳胶漆每增减一遍	m ²	乳胶漆	kg	9.21	0.124	1.14	0.02	1.16	2.77	0.00	0.42~0.64	4.35~4.57

分部分项工程项目清单综合单价指标
(二) 地下室工程

1. 地下室建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
337	011302001001	吸音天棚	1. 厚度不小于0.7mm的蜂窝铝板。	m²	蜂窝铝板	m²	40.00	1.030	41.20	3.00	44.20	28.79	0.00	4.32~6.62	77.31~79.61
338	011302001002	吸音天棚	1. 50mm厚优质吸音防火棉。	m²	吸音防火棉	m³	454.00	0.052	23.61	2.00	25.61	17.27	0.00	2.59~3.97	45.47~46.85
339	011302001003	铝合金龙骨天棚	1. T型铝合金龙骨 不上人型600*600	m²	T型铝合金龙骨	m²	40.00	1.020	40.80	4.00	44.80	19.19	0.00	2.88~4.41	66.87~68.4
340	011302001004	吸音天棚	1. 纤维制品吸声板	m²	纤维制品吸声板	m²	98.60	1.020	100.57	1.00	101.57	6.72	0.00	1.01~1.55	109.3~109.84
		防水工程													
341	010902001001	卷材防水-平面	1. 防水材料品种、规格：4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材	m²	4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材	m²	75.28	1.239	93.27	0.00	93.27	11.04	1.50	1.88~5.02	107.69~110.83
342	010902001002	卷材防水-平面	1. 防水材料品种、规格：4厚SBS改性沥青防水卷材	m²	4厚SBS改性沥青防水卷材	m²	26.57	1.239	32.92	0.00	32.92	11.04	1.50	1.88~5.02	47.34~50.48
343	010902001003	卷材防水-平面	1. 防水材料品种、规格：3厚SBS改性沥青防水卷材	m²	3厚SBS改性沥青防水卷材	m²	22.14	1.239	27.43	0.00	27.43	11.04	1.50	1.88~5.02	41.85~44.99
344	010902001004	卷材防水-平面	1. 防水材料品种、规格：3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	m²	3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	m²	34.40	1.239	42.62	0.00	42.62	11.04	1.50	1.88~5.02	57.04~60.18
345	010902001005	卷材防水-平面	1. 防水材料品种、规格：0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材，用1.3厚专用配套粘接料满粘	m²	0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材	m²	12.38	1.354	16.76	0.00	16.76	11.04	1.50	1.88~5.02	31.18~34.32
346	010902001006	卷材防水-平面	1. 防水材料品种、规格：1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	m²	1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	m²	17.20	1.239	21.31	0.00	21.31	11.04	1.50	1.88~5.02	35.73~38.87
347	010902001007	卷材防水-平面	1. 防水材料品种、规格：1.2厚聚乙烯丙纶防水卷材	m²	1.2厚聚乙烯丙纶防水卷材	m²	22.53	1.354	30.51	0.00	30.51	11.04	1.50	1.88~5.02	44.93~48.06
348	010902001008	卷材防水-平面	1. 防水材料品种、规格：3+3厚SBS改性沥青防水卷材	m²	3厚SBS改性沥青防水卷材	m²	22.14	2.477	54.84	0.00	54.84	18.76	1.50	3.04~8.1	78.14~83.2
349	010902001009	卷材防水-平面	1. 防水材料品种、规格：2厚自粘高聚物改性沥青防水卷材	m²	自粘高聚物改性沥青防水卷材 2	m²	25.59	1.239	31.71	0.00	31.71	11.04	1.50	1.88~5.02	46.13~49.26
350	010902001010	卷材防水-平面	1. 防水材料品种、规格：1.5mm厚高分子单面自粘防水卷材	m²	1.5mm厚高分子双面自粘防水卷材	m²	25.00	1.239	30.98	0.00	30.98	11.04	1.50	1.88~5.02	45.4~48.53
351	010902001011	卷材防水-平面	1. 防水材料品种、规格：1.5厚贴必定PET自粘防水卷材（防水上翻至收口槽）	m²	1.5厚贴必定PET自粘防水卷材	m²	12.40	1.239	15.36	0.00	15.36	11.04	1.50	1.88~5.02	29.78~32.92
352	010902001012	卷材防水-平面	1. 防水材料品种、规格：2厚贴必定PET自粘防水卷材（防水上翻至收口槽）	m²	2厚贴必定PET自粘防水卷材	m²	15.00	1.239	18.59	0.00	18.59	11.04	1.50	1.88~5.02	33.01~36.14

分部分项工程项目清单综合单价指标

(二) 地下室工程

1. 地下室建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
353	010902001013	卷材防水-平面	1. 防水材料品种、规格：点粘350号石油沥青油毡一层	m ²	350#石油沥青油毡	m ²	2.08	1.100	2.29	0.00	2.29	11.04	1.50	1.88~5.02	16.71~19.84
354	010903001001	卷材防水-立面	1. 防水材料品种、规格：4厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	4厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	26.57	1.239	32.92	0.00	32.92	14.87	1.50	2.46~6.55	51.75~55.84
355	010903001002	卷材防水-立面	1. 防水材料品种、规格：3厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	3厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	22.14	1.239	27.43	0.00	27.43	14.87	1.50	2.46~6.55	46.26~50.35
356	010903001003	卷材防水-立面	1. 防水材料品种、规格：3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	m ²	3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	m ²	34.40	1.239	42.62	0.00	42.62	14.87	1.50	2.46~6.55	61.45~65.54
357	010902002001	涂膜防水-平面	1. 防水材料品种、规格：2厚非固化沥青防水涂料	m ²	非固化沥青防水涂料	kg	18.15	2.030	36.84	0.00	36.84	8.16	0.00	1.22~3.26	46.23~48.27
358	010902002002	涂膜防水-平面	1. 防水材料品种、规格：每增减0.5厚非固化沥青防水涂料	m ²	非固化沥青防水涂料	kg	18.15	0.508	9.21	0.00	9.21	2.04	0.00	0.31~0.82	11.56~12.07
359	010902002003	涂膜防水-平面	1. 防水材料品种、规格：2厚聚氨酯防水涂料	m ²	聚氨酯防水涂料	kg	9.89	2.707	26.77		26.77	8.16	0.00	1.22~3.26	36.16~38.2
360	010902002004	涂膜防水-平面	1. 防水材料品种、规格：每增减0.5厚聚氨酯防水涂料	m ²	聚氨酯防水涂料	kg	9.89	0.711	7.03		7.03	2.04	0.00	0.31~0.82	9.38~9.89
361	010902002005	涂膜防水-平面	1. 防水材料品种、规格：1厚聚合物水泥防水涂料	m ²	聚合物水泥防水涂料	kg	10.52	2.205	23.20		23.20	4.08	0.00	0.61~1.63	27.89~28.91
362	010902002006	涂膜防水-平面	1. 防水材料品种、规格：每增减0.5厚聚合物水泥防水涂料	m ²	聚合物水泥防水涂料	kg	10.52	0.945	9.94	0.00	9.94	2.04	0.00	0.31~0.82	12.29~12.8
363	010902002007	涂膜防水-平面	1. 防水材料品种、规格：1厚水泥基渗透结晶型涂料防水层	m ²	水泥基渗透结晶型涂料	kg	15.40	1.370	21.10	0.00	21.10	4.08	0.00	0.61~1.63	25.79~26.81
364	010902002008	涂膜防水-平面	1. 防水材料品种、规格：每增减0.5厚水泥基渗透结晶型涂料防水层	m ²	水泥基渗透结晶型涂料	kg	15.40	0.420	6.47	0.00	6.47	2.04	0.00	0.31~0.82	8.81~9.32
365	010903002001	涂膜防水-立面	1. 防水材料品种、规格：2厚聚氨酯防水涂料	m ²	聚氨酯防水涂料	kg	9.89	2.981	29.48		29.48	12.00	0.00	1.8~4.8	43.28~46.28
366	010903002002	涂膜防水-立面	1. 防水材料品种、规格：每增减0.5厚聚氨酯防水涂料	m ²	聚氨酯防水涂料	kg	9.89	0.768	7.60		7.60	3.00	0.00	0.45~1.2	11.05~11.8
367	010903002003	涂膜防水-立面	1. 防水材料品种、规格：2厚聚合物水泥防水涂料	m ²	聚合物水泥防水涂料	kg	10.52	2.495	26.25		26.25	12.00	0.00	1.8~4.8	40.05~43.05
368	010903002004	涂膜防水-立面	1. 防水材料品种、规格：每增减0.5厚聚合物水泥防水涂料	m ²	聚合物水泥防水涂料	kg	10.52	0.567	5.96	0.00	5.96	3.00	0.00	0.45~1.2	9.41~10.16
369	010903002005	涂膜防水-立面	1. 防水材料品种、规格：1.0厚水泥基防水涂料	m ²	水泥基防水涂料	kg	15.40	1.480	22.79	0.00	22.79	6.00	0.00	0.9~2.4	29.69~31.19
370	010903002006	涂膜防水-立面	1. 防水材料品种、规格：每增减0.5厚水泥基防水涂料	m ²	水泥基防水涂料	kg	15.40	0.454	6.99	0.00	6.99	3.00	0.00	0.45~1.2	10.44~11.19
371	010904003001	砂浆防水	1. 20厚M15预拌抹灰砂浆，加5%防水剂；	m ²	干混地面砂浆 DSM15	t	278.54	0.035	9.75	0.09	9.84	16.25	0.00	2.44~6.5	28.53~32.59
372	010904003002	砂浆防水每增减	1. 每增减5厚M15预拌抹灰砂浆，加5%防水剂；	m ²	干混地面砂浆 DSM15	t	278.54	0.009	2.44	0.50	2.94	2.14	0.00	0.32~0.86	5.4~5.93

分部分项工程项目清单综合单价指标
(二) 地下室工程

1. 地下室建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
373	010903003001	砂浆防水	1. 防水材料品种、规格：10厚聚合物水泥砂浆	m ²	聚合物水泥 防水砂浆 DS M20	t	1085.95	0.017	18.46	0.09	18.55	6.03		0.9 ² 2.41	25.49 ²⁶ 9.99
374	010903003002	砂浆防水每增减	1. 防水材料品种、规格：每增减5厚聚合物水泥砂浆	m ²	聚合物水泥 防水砂浆 DS M20	t	1085.95	0.009	9.77	0.09	9.86	2.41		0.36 ⁰ 0.96	12.64 ¹³ 2.24
375	010903003003	砂浆防水	1. 防水材料品种、规格：5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m ²	聚合物抗裂 砂浆	kg	1.67	6.875	11.48	5.27	16.75	10.15	0.00	1.52 ⁴ 4.06	28.42 ³⁰ 9.96
376	010903003004	砂浆防水每增减	1. 防水材料品种、规格：5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网	m ²	聚合物抗裂 砂浆	kg	1.67	6.890	11.51	15.02	26.53	10.46	0.00	1.57 ⁴ 4.18	38.56 ⁴¹ 1.17
		保温工程													
377	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热面层材料品种、规格：50厚挤塑聚苯乙烯泡沫板	m ²	挤塑聚苯乙烯泡沫板	m ³	575.56	0.051	29.35	9.55	38.90	14.91	0.00	2.24 ⁵ 5.96	56.05 ⁵⁹ 7.8
378	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热面层材料品种、规格：每增减5厚挤塑聚苯乙烯泡沫板	m ²	挤塑聚苯乙烯泡沫板	m ³	575.56	0.005	2.88		2.88		0.00	0 ⁰ 0	2.88 ² 2.88
379	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热面层材料品种、规格：50厚岩棉板，燃烧性能A级，锚栓固定，热镀锌电焊网或不锈钢丝网沿板面绷直压紧与锚栓绑扎固定	m ²	岩棉板	m ³	283.19	0.051	14.44	9.55	23.99	14.91	0.00	2.24 ⁵ 5.96	41.14 ⁴⁴ 8.87
380	011001003004	保温隔热墙面	1. 保温隔热面层材料品种、规格：每增减5厚岩棉板，燃烧性能A级	m ²	岩棉板	m ³	283.19	0.005	1.42		1.42		0.00	0 ⁰ 0	1.42 ¹ 1.42
381	011001003005	保温隔热墙面	1. 保温隔热面层材料品种、规格：25厚膨胀玻化微珠无机保温砂浆	m ²	膨胀玻化微珠保温砂浆	m ³	1195.86	0.026	31.09	1.00	32.09	17.74		2.66 ⁷ 7.1	52.49 ⁵⁶ 9.93
382	011001003006	保温隔热墙面	1. 保温隔热面层材料品种、规格：每增减5厚膨胀玻化微珠无机保温砂浆	m ²	膨胀玻化微珠保温砂浆	m ³	1195.86	0.005	5.98	0.00	5.98	2.92		0.44 ¹ 1.17	9.34 ¹⁰ 0.07
383	011001003007	保温隔热墙面	1. 保温隔热面层材料品种、规格：5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网格布	m ²	聚合物抗裂 砂浆	kg	1.67	6.875	11.48	0.45	11.93	10.84	0.00	1.63 ⁴ 4.34	24.4 ²⁷ 1.11
384	011001003008	保温隔热墙面	1. 保温隔热面层材料品种、规格：每增减1厚抗裂砂浆	m ²	聚合物抗裂 砂浆	kg	1.67	1.375	2.30		2.30	2.88	0.00	0.43 ¹ 1.15	5.61 ⁶ 3.33
385	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热面层材料品种、规格：50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m ²	聚苯乙烯泡沫板	m ³	575.56	0.051	29.35	0.00	29.35	8.17	0.00	1.23 ³ 3.27	38.75 ⁴⁰ 7.9
386	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温隔热面层材料品种、规格：每增减5厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m ²	聚苯乙烯泡沫板	m ³	575.56	0.005	2.88	0.06	2.94	1.08	0.00	0.16 ⁰ 0.43	4.18 ⁴ 4.45
387	011001001003	保温隔热屋面	1. 保温隔热面层材料品种、规格：30厚泡沫玻璃板（Ⅰ型）保温层	m ²	泡沫玻璃	m ²	69.00	1.020	70.38	6.47	76.85	8.17	0.00	1.23 ³ 3.27	86.25 ⁸⁸ 2.9
388	011001001004	保温隔热屋面	1. 保温隔热面层材料品种、规格：每增减10厚泡沫玻璃板（Ⅰ型）保温层	m ²	泡沫玻璃	m ²	69.00	0.340	23.46	0.01	23.47	2.17	0.00	0.33 ⁰ 0.87	25.97 ²⁶ 5.1
389	011001002001	保温隔热天棚	1. 保温隔热面层材料品种、规格：50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m ²	挤塑聚苯乙烯泡沫板	m ³	575.56	0.051	29.35	8.58	37.93	14.07	0.00	2.11 ⁵ 5.63	54.11 ⁵⁷ 6.3
390	011001002002	保温隔热天棚	1. 保温隔热面层材料品种、规格：每增减5厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m ²	挤塑聚苯乙烯泡沫板	m ³	575.56	0.005	2.88		2.88		0.00	0 ⁰ 0	2.88 ² 2.88
391	011001002003	保温隔热天棚	1. 保温隔热面层材料品种、规格：50厚岩棉板，专用胶粘剂牢固，Φ8化学锚栓固定	m ²	岩棉板	m ³	283.19	0.051	14.44	6.45	20.89	16.63	0.00	2.49 ⁶ 6.65	40.02 ⁴⁴ 1.17
392	011001002004	保温隔热天棚	1. 保温隔热面层材料品种、规格：每增减5厚岩棉板	m ²	岩棉板	m ³	283.19	0.005	1.42		1.42		0.00	0 ⁰ 0	1.42 ¹ 1.42

分部分项工程项目清单综合单价指标

(二) 地下室工程

1. 地下室建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
393	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热面层材料品种、规格:50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m ²	挤塑聚苯乙烯泡沫板	m ³	575.56	0.051	29.35	0.00	29.35	8.17	0.00	1.23~3.27	38.75~40.79
394	011001005002	保温隔热楼地面	1. 保温隔热面层材料品种、规格:每增减5厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m ²	挤塑聚苯乙烯泡沫板	m ³	575.56	0.005	2.88		2.88		0.00	0~0	2.88~2.88
		公共部位装修													
		外立面装饰工程													
		屋面工程													
395	010902004001	细石混凝土	1. 50厚C20细石混凝土找平	m ²	细石混凝土C20	m ³	381.60	0.051	19.46	2.21	21.67	16.83	0.26	2.56~6.84	41.33~45.6
396	010902004002	细石混凝土每增减	1. 每增减5mm厚C20细石混凝土	m ²	细石混凝土C20	m ³	381.60	0.005	1.91	0.00	1.91	0.29	0.00	0.04~0.12	2.24~2.31
397	010902004003	随打随抹光	1. 随打随抹光, 5mm厚C20细石混凝土	m ²	细石混凝土C20	m ³	381.60	0.005	1.91		1.91	1.10	0.17	0.19~0.51	3.37~3.69
398	010902004004	混凝土回填	1. C15混凝土回填	m ³	商品混凝土C15	m ³	368.98	1.010	372.67	4.41	377.08	42.94	3.00	6.89~18.38	429.91~441.4
399	010902004005	轻集料混凝土回填	1. 轻集料混凝土回填	m ³	轻集料混凝土	m ³	348.46	1.010	351.94	4.41	356.35	42.94	3.00	6.89~18.38	409.19~420.67
400	010902004006	乳化沥青膨胀珍珠岩找平	1. 乳化沥青膨胀珍珠岩找平	m ³	乳化沥青膨胀珍珠岩	m ³	346.47	1.010	349.93	4.41	354.34	42.94	3.00	6.89~18.38	407.18~418.66
401	010902004007	泡沫混凝土找平	1. 泡沫混凝土找平	m ³	泡沫混凝土	m ³	407.25	1.010	411.32	4.41	415.73	42.94	3.00	6.89~18.38	468.56~480.05
402	010902004008	分隔缝	1. 设分仓缝<6x6m ² , 缝内嵌填建筑密封膏	m	建筑油膏	kg	2.59	0.673	1.74	1.40	3.14	3.84	0.00	0.58~1.54	7.56~8.52
403	010506020003	钢筋网片	1. 混凝土内配钢筋网	t	钢筋网片	t	4063.60	1.050	4266.78	82.74	4349.52	926.84	0.00	139.03~370.74	5415.39~5647.1
404	010902008001	排水板	1. 15~20厚凹凸型排水板	m ²	凹凸型排水板	m ²	11.00	1.020	11.22	0.05	11.27	2.88	0.05	0.44~1.17	14.64~15.37
405	010902008002	碎石排(蓄)水层	1. 碎石排(蓄)水层:	m ³	碎石	m ³	157.76	1.020	160.92	30.00	190.92	19.19	0.50	2.95~7.88	213.56~218.48
406	010902008003	陶粒滤水层	1. 陶粒滤水层	m ³	陶粒	m ³	160.26	1.020	163.47	30.00	193.47	19.19	0.50	2.95~7.88	216.11~221.03
407	010902003001	聚乙烯薄膜	1. 满铺聚乙烯薄膜一遍	m ²	聚乙烯薄膜	m ²	0.56	1.080	0.60	0.00	0.60	0.50	0.00	0.08~0.2	1.18~1.3
408	010902003002	油毡隔离层	1. 干铺沥青油毡一道隔离层	m ²	油毡隔离层	m ²	2.57	1.080	2.78	0.00	2.78	0.58	0.00	0.09~0.23	3.44~3.59
409	010902003003	塑料薄膜保护层	1. 塑料薄膜保护层	m ²	塑料薄膜	m ²	1.47	1.080	1.59	0.00	1.59	0.58	0.00	0.09~0.23	2.25~2.4
410	010902003004	聚酯无纺布	1. 聚酯无纺布隔离层一道	m ²	聚酯无纺布	m ²	5.56	1.115	6.20	0.06	6.26	1.43	0.00	0.21~0.57	7.9~8.26
411	010902003005	土工布	1. 满铺土工布一层	m ²	土工布	m ²	2.75	1.115	3.07	0.06	3.13	1.43	0.00	0.21~0.57	4.77~5.13
412	010902003006	高密度聚乙烯土工膜	1. 高密度聚乙烯土工膜	m ²	高密度聚乙烯土工膜	m ²	29.95	1.115	33.39	0.07	33.46	1.43	0.00	0.21~0.57	35.11~35.47
413	010902004009	10厚低标号砂浆	1. 10厚低标号砂浆隔离层	m ²	石灰砂浆	m ³	316.10	0.010	3.16	0.15	3.31	5.02	0.00	0.75~2.01	9.08~10.34
414	010902004010	砂浆抹灰	1. 20厚M20预拌砂浆抹平	m ²	干混地面砂浆DS M20	t	291.81	0.035	10.21	0.09	10.30	16.25	0.00	2.44~6.5	28.99~33.05

分部分项工程项目清单综合单价指标
(二) 地下室工程

1. 地下室建筑与装饰工程

序号	清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材含量 (含损耗)	主材费 小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*c2	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
415	010902004011	砂浆抹灰每增减	1. 每增减5mm厚M20 预拌砂浆抹平	m ²	干混地面砂浆 DS M20	t	291.81	0.009	2.63	0.00	2.63	4.03	0.00	0.6`1.61	7.26`8.27
416	010902004012	地砖地面	1. 8~10厚300*300防滑地砖，水泥浆擦缝 2. 20厚预拌砂浆结合层	m ²	300*300防滑地砖	m ²	46.48	1.040	48.34	7.70	56.04	47.98	0.00	7.2`19.19	111.22`123.21
417	010101003004	屋面种植土	1. 成品种植土	m ³	种植土	m ³	21.39	1.050	22.46	0.64	23.10	26.78	0.00	4.02`10.71	53.9`60.59

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
		地下室安装工程													
		室内水电电气工程													
		给排水工程													
		给水系统													
		镀锌钢管													
1	031001002001	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 国标镀锌钢管DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装, 管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标镀锌钢管DN25	m	13.38	1.00%	13.51	4.00	17.51	18.46	0.07	3.71~5.56	39.75~41.6
2	031001002002	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 国标镀锌钢管DN32 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装, 管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标镀锌钢管DN32	m	18.66	1.00%	18.85	4.05	22.90	19.19	0.15	3.87~5.8	46.1~48.04
3	031001002003	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 国标镀锌钢管DN40 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装, 管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标镀锌钢管DN40	m	20.36	1.00%	20.56	4.10	24.66	20.21	0.18	4.08~6.12	49.13~51.17
4	031001002004	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 国标镀锌钢管DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装, 管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标镀锌钢管DN50	m	27.47	1.00%	27.75	4.20	31.95	20.80	0.22	4.2~6.31	57.17~59.28
5	031001002005	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 国标镀锌钢管DN65 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装, 管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标镀锌钢管DN65	m	36.04	1.00%	36.40	1.64	38.04	20.71	1.89	4.52~6.78	65.16~67.42

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
6	031001002006	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:国标镀锌钢管DN65 4. 连接形式:沟槽连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标镀锌钢管DN65	m	46.39	1.00%	46.86	1.71	48.57	21.85	2.10	4.79~7.19	77.31~79.7
7	031001002007	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:国标镀锌钢管DN80 4. 连接形式:沟槽连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标镀锌钢管DN80	m	52.18	1.00%	52.70	1.77	54.47	22.07	2.28	4.87~7.31	83.69~86.13
8	031001002008	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:国标镀锌钢管DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标镀锌钢管DN100	m	63.03	1.00%	63.66	2.23	65.89	23.37	3.55	5.38~8.08	98.2~100.89
9	031001002009	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:国标镀锌钢管DN150 4. 连接形式:沟槽连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标镀锌钢管DN150	m	93.58	1.00%	94.51	2.77	97.28	31.84	4.12	7.19~10.79	140.44~144.03
10	031001002010	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:国标镀锌钢管DN200 4. 连接形式:沟槽连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标镀锌钢管DN200	m	159.91	1.00%	161.51	3.50	165.01	35.99	4.90	8.18~12.27	214.08~218.17
		不锈钢管													
11	031001005001	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:国标不锈钢管DN15*0.8 4. 连接形式:焊接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标不锈钢管DN15*0.8	m	10.24	1.00%	10.34	2.31	12.65	9.77	0.04	1.96~2.94	24.42~25.41

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
12	031001005002	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:国标建筑不锈钢管DN20*1.0 4. 连接形式:焊接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标建筑不锈钢管DN20*1.0	m	12.94	1.00%	13.07	2.63	15.70	12.11	0.05	2.43~3.65	30.29~31.51
13	031001005003	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:国标不锈钢管DN25*1.0 4. 连接形式:焊接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标不锈钢管DN25*1.0	m	19.7	1.00%	19.90	3.28	23.18	15.14	0.06	3.04~4.56	41.42~42.94
14	031001005004	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:国标不锈钢管DN32*1.2 4. 连接形式:焊接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标不锈钢管DN32*1.2	m	29.84	1.00%	30.14	3.32	33.46	15.74	0.12	3.17~4.76	52.49~54.08
15	031001005005	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:国标不锈钢管DN40*1.2 4. 连接形式:焊接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标不锈钢管DN40*1.2	m	37.58	1.00%	37.96	3.36	41.32	16.57	0.15	3.34~5.02	61.38~63.05
16	031001005006	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:国标不锈钢管DN50*1.2 4. 连接形式:焊接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标不锈钢管DN50*1.2	m	48.04	1.00%	48.52	3.44	51.96	17.06	0.18	3.45~5.17	72.65~74.37

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
17	031001005007	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:国标不锈钢管DN65*1.6 4. 连接形式:焊接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标不锈钢管DN65*1.6	m	84.87	1.00%	85.72	3.73	89.45	18.46	0.20	3.73~5.6	111.84~113.71
18	031001005008	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:国标不锈钢管DN80*2.0 4. 连接形式:焊接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标不锈钢管DN80*2.0	m	140.29	1.00%	141.69	3.83	145.52	19.38	0.50	3.98~5.96	169.38~171.37
19	031001005009	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:国标不锈钢管DN100*2.0 4. 连接形式:焊接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标不锈钢管DN100*2.0	m	160.8	1.00%	162.41	4.16	166.57	20.94	0.74	4.34~6.5	192.58~194.75
20	031001005010	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:国标不锈钢管DN80*2.0 4. 连接形式:卡压 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标不锈钢管DN80*2.0	m	140.29	1.00%	141.69	3.83	145.52	19.38	0.50	3.98~5.96	169.38~171.37
21	031001005011	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:国标不锈钢管DN100*2.0 4. 连接形式:卡压 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标不锈钢管DN100*2.0	m	160.8	1.00%	162.41	4.16	166.57	20.94	0.74	4.34~6.5	192.58~194.75

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
22	031001005012	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:国标不锈钢管DN125*2.0 4. 连接形式:卡压 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标不锈钢管 DN125*2.0	m	240.00	1.00%	242.40	5.32	247.72	28.69	3.49	6.44~9.65	286.34~289.55
23	031001005013	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:国标不锈钢管DN150*2.5 4. 连接形式:卡压 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标不锈钢管 DN150*2.5	m	312.50	1.00%	315.63	5.88	321.51	29.37	3.90	6.65~9.98	361.43~364.76
24	031001005014	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:国标不锈钢管DN200*3.0 4. 连接形式:卡压 5. 调直、切管、卡压、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标不锈钢管 DN200*3.0	m	408.05	1.00%	412.13	8.44	420.57	32.87	5.35	7.64~11.47	466.43~470.26
25	031001005015	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:国标不锈钢管DN250*4.0 4. 连接形式:卡压 5. 调直、切管、卡压、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标不锈钢管 DN250*4.0	m	530.27	1.00%	535.57	11.92	547.49	43.67	7.15	10.16~15.25	608.48~613.56
26	031001005016	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:国标不锈钢管DN300*4.0 4. 连接形式:卡压 5. 调直、切管、卡压、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标不锈钢管 DN300*4.0	m	689.75	1.00%	696.65	14.18	710.83	47.81	8.36	11.23~16.85	778.23~783.85

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
27	031001005017	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:国标不锈钢管DN350*6.0 4. 连接形式:卡压 5. 调直、切管、卡压、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标不锈钢管 DN350*6.0	m	894.68	1.00%	903.63	16.56	920.19	53.96	9.69	12.73~19.1	996.57~1002.93
28	031001005018	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:国标不锈钢管DN200*3.0 4. 连接形式:焊接 5. 调直、切管、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标不锈钢管 DN200*3.0	m	399.05	1.00%	403.04	17.53	420.57	57.18	13.10	14.06~21.08	504.91~511.93
29	031001005019	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:国标不锈钢管DN300*4.0 4. 连接形式:焊接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	国标不锈钢管 DN300*4.0	m	679.75	1.00%	686.55	35.35	721.90	78.33	28.82	21.43~32.15	850.48~861.19
		钢丝骨架复合管													
30	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN15 4. 连接形式:电熔连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 DN15	m	14.18	1.60%	14.41	0.15	14.56	11.23	0.04	2.25~3.38	28.08~29.21
31	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN25 4. 连接形式:电熔连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 DN25	m	20.03	1.60%	20.36	0.18	20.54	12.17	0.04	2.44~3.66	35.19~36.41

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
32	031001007003	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN32 4. 连接形式: 电熔连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装, 管道消毒、水压试验及水冲洗	m	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN32	m	22.31	1.60%	22.67	0.22	22.89	13.91	0.05	2.79~4.19	39.64~41.03
33	031001007004	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN40 4. 连接形式: 电熔连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装, 管道消毒、水压试验及水冲洗	m	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN40	m	26.20	1.60%	26.62	0.24	26.86	16.06	0.06	3.22~4.84	46.2~47.82
34	031001007005	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN50 4. 连接形式: 电熔连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装, 管道消毒、水压试验及水冲洗	m	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN50	m	34.36	1.60%	34.91	0.29	35.20	17.29	0.06	3.47~5.21	56.02~57.76
35	031001007006	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN65 4. 连接形式: 电熔连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装, 管道消毒、水压试验及水冲洗	m	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN65	m	43.01	1.60%	43.70	0.36	44.06	17.71	0.06	3.55~5.33	65.38~67.16
36	031001007007	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN80 4. 连接形式: 电熔连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装, 管道消毒、水压试验及水冲洗	m	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN80	m	50.19	1.60%	50.99	0.42	51.41	19.24	0.07	3.86~5.79	74.59~76.52

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
37	031001007008	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN100 4. 连接形式: 电熔连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装, 管道消毒、水压试验及水冲洗	m	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN100	m	60.31	1.60%	61.28	0.54	61.82	20.21	0.07	4.06~6.08	86.15~88.18
38	031001007009	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN150 4. 连接形式: 电熔连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装, 管道消毒、水压试验及水冲洗	m	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN150	m	108.05	1.60%	109.78	1.26	111.04	22.41	1.06	4.69~7.04	139.21~141.55
39	031001007010	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN200 4. 连接形式: 电熔连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装, 管道消毒、水压试验及水冲洗	m	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN200	m	144.73	1.60%	147.05	1.49	148.54	22.45	1.06	4.7~7.05	176.75~179.1
		衬塑钢管													
40	031001007011	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 衬塑钢管DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装, 管道消毒、水压试验及水冲洗	m	衬塑钢管DN25	m	19.38	1.00%	19.58	4.00	23.58	18.46	0.07	3.71~5.56	45.81~47.67
41	031001007012	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 衬塑钢管DN32 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装, 管道消毒、水压试验及水冲洗	m	衬塑钢管DN32	m	25.90	1.00%	26.16	4.05	30.21	19.19	0.15	3.87~5.8	53.42~55.35

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
42	031001007013	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 衬塑钢管DN40 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装, 管道消毒、水压试验及水冲洗	m	衬塑钢管 DN40	m	29.92	1.00%	30.22	4.10	34.32	20.21	0.18	4.08~6.12	58.78~60.82
43	031001007014	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 衬塑钢管DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装, 管道消毒、水压试验及水冲洗	m	衬塑钢管 DN50	m	35.00	1.00%	35.35	4.20	39.55	20.80	0.22	4.2~6.31	64.78~66.88
44	031001007015	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 衬塑钢管DN65 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装, 管道消毒、水压试验及水冲洗	m	衬塑钢管 DN65	m	47.22	1.00%	47.70	1.64	49.34	20.71	1.89	4.52~6.78	76.46~78.72
45	031001007016	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 衬塑钢管DN80 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装, 管道消毒、水压试验及水冲洗	m	衬塑钢管 DN80	m	61.83	1.00%	62.45	6.59	69.04	24.77	0.88	5.13~7.7	99.82~102.39
46	031001007017	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 衬塑钢管DN100 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 调直、切管、套丝、组对、连接、压槽、管道及管件安装, 管道消毒、水压试验及水冲洗	m	衬塑钢管 DN100	m	75.45	1.00%	76.20	4.84	81.04	28.12	2.42	6.11~9.16	117.69~120.75
47	031001007018	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 衬塑钢管DN65 4. 连接形式: 沟槽连接 5. 调直、切管、卡箍、组对、连接、压槽、管道及管件安装, 管道消毒、水压试验及水冲洗	m	衬塑钢管 DN65	m	57.51	1.00%	58.09	1.71	59.80	21.85	2.10	4.79~7.19	88.54~90.93

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
48	031001007019	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN80 4. 连接形式:沟槽连接 5. 调直、切管、卡箍、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	衬塑钢管 DN80	m	69.24	1.00%	69.94	1.77	71.71	22.07	2.28	4.87~7.31	100.93~103.36
49	031001007020	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 调直、切管、卡箍、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	衬塑钢管 DN100	m	83.72	1.00%	84.56	2.23	86.79	23.37	3.55	5.38~8.08	119.09~121.78
50	031001007021	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN150 4. 连接形式:卡箍连接 5. 调直、切管、卡箍、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	衬塑钢管 DN150	m	109.69	1.00%	110.78	4.55	115.33	28.76	3.82	6.52~9.77	154.43~157.69
51	031001007022	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN200 4. 连接形式:卡箍连接 5. 调直、切管、卡箍、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	衬塑钢管 DN200	m	175.78	1.00%	177.54	6.54	184.08	32.20	5.24	7.49~11.23	229.01~232.75
52	031001007023	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN250 4. 连接形式:卡箍连接 5. 调直、切管、卡箍、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	衬塑钢管 DN250	m	253.95	1.00%	256.49	9.23	265.72	42.78	7.00	9.96~14.93	325.46~330.44
53	031001007024	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 调直、切管、法兰、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	衬塑钢管 DN80	m	59.07	1.00%	59.67	2.09	61.76	24.77	0.88	5.13~7.7	92.54~95.1

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
54	031001007025	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 调直、切管、法兰、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	衬塑钢管 DN100	m	74.37	1.00%	75.11	4.84	79.95	28.12	2.42	6.11~9.16	116.6~119.66
55	031001007026	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 调直、切管、法兰、组对、连接、压槽、管道及管件安装,管道消毒、水压试验及水冲洗	m	衬塑钢管 DN150	m	112.53	1.00%	113.65	6.47	120.12	34.61	3.66	7.65~11.48	166.05~169.87
		PSP复合管													
56	031001007027	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合管 DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	PSP钢塑复合管 DN15	m	13.92	1.60%	14.15	0.20	14.35	10.85	0.27	2.22~3.34	27.69~28.8
57	031001007028	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒、冲洗 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	PSP钢塑复合管 DN20	m	20.75	1.60%	21.08	0.16	21.24	8.98	0.04	1.8~2.71	32.06~32.97

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
58	031001007029	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒、冲洗 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	PSP钢塑复合管 DN25	m	29.08	1.60%	29.55	0.19	29.74	9.69	0.04	1.95~2.92	41.41~42.39
59	031001007030	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒、冲洗 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	PSP钢塑复合管 DN32	m	35.54	1.60%	36.11	0.24	36.35	10.90	0.05	2.19~3.29	49.49~50.59
60	031001007031	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合管 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	PSP钢塑复合管 DN40	m	37.71	1.60%	38.32	0.50	38.82	16.68	0.54	3.44~5.17	59.48~61.2
61	031001007032	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合管 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	PSP钢塑复合管 DN50	m	42.88	1.60%	43.57	0.59	44.16	18.33	0.55	3.78~5.66	66.82~68.7

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
62	031001007033	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合管 DN65 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	PSP钢塑复合管 DN65	m	68.03	1.60%	69.12	0.70	69.82	18.93	0.56	3.9~5.85	93.21~95.15
63	031001007034	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合管 DN80 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	PSP钢塑复合管 DN80	m	75.83	1.60%	77.04	0.76	77.80	20.58	0.59	4.23~6.35	103.2~105.32
64	031001007035	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合管 DN100 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒、冲洗 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	PSP钢塑复合管 DN100	m	94.47	1.60%	95.98	0.57	96.55	16.15	0.07	3.24~4.87	116.02~117.64
65	031001007036	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合管 DN150 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒、冲洗 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	PSP钢塑复合管 DN150	m	197.18	1.60%	200.33	2.02	202.35	18.07	1.22	3.86~5.79	225.5~227.43
		塑料管													

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
66	031001008001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: PP-R给水管 DN15 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 消毒、冲洗 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	PP-R给水管 DN15	m	3.56	1.00%	3.59	4.73	8.32	8.07	0.25	1.66~2.5	18.31~19.14
67	031001008002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: PP-R给水管 DN20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 消毒、冲洗 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	PP-R给水管 DN20	m	5.16	1.00%	5.21	5.04	10.25	8.55	0.25	1.76~2.64	20.81~21.69
68	031001008003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: PP-R给水管 DN25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 消毒、冲洗 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	PP-R给水管 DN25	m	7.57	1.00%	7.65	5.55	13.20	8.98	0.25	1.85~2.77	24.27~25.2
69	031001008004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: PP-R给水管 DN32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 消毒、冲洗 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	PP-R给水管 DN32	m	11.86	1.00%	11.98	6.07	18.05	10.01	0.25	2.05~3.08	30.36~31.38

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
70	031001008005	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: PP-R给水管 DN40 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 消毒、冲洗 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	PP-R给水管 DN40	m	17.52	1.00%	17.70	6.61	24.31	12.16	0.27	2.49~3.73	39.22~40.46
71	031001008006	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: PP-R给水管 DN50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 消毒、冲洗 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	PP-R给水管 DN50	m	27.42	1.00%	27.70	7.80	35.50	12.86	0.28	2.63~3.94	51.27~52.58
72	031001008007	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: PP-R给水管 DN65 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 消毒、冲洗 6. 含管道与阀门及水表之间连接的管件、管卡 7. 其他详设计图纸及满足验收要求	m	PP-R给水管 DN65	m	43.47	1.00%	43.91	9.20	53.11	14.94	0.29	3.05~4.57	71.38~72.91
		给、排水附(配)件													
73	031003014001	给、排水附(配)件	1. 名称: 水龙头 2. 型号、规格: DN15 3. 材质: 塑料 4. 连接形式: 螺纹连接	个	水龙头DN15	个	5.00	1.00%	5.05	0.08	5.13	2.01	0.10	0.42~0.63	7.66~7.87
74	031003014002	给、排水附(配)件	1. 名称: 水龙头 2. 型号、规格: DN20 3. 材质: 塑料 4. 连接形式: 螺纹连接	个	水龙头DN20	个	7.00	1.00%	7.07	0.08	7.15	2.11	0.10	0.44~0.66	9.8~10.02
75	031003014003	给、排水附(配)件	1. 名称: 水龙头 2. 型号、规格: DN25 3. 材质: 塑料 4. 连接形式: 螺纹连接	个	水龙头DN25	个	10.00	1.00%	10.10	0.09	10.19	2.58	0.10	0.54~0.8	13.41~13.67

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
76	031003014004	给、排水附(配)件	1. 名称:水龙头 2. 型号、规格:DN15 3. 材质: 不锈钢 4. 连接形式:螺纹连接	个	水龙头DN15	个	19.50	1.00%	19.70	0.12	19.82	2.03	0.10	0.43~0.64	22.37~22.58
77	031003014005	给、排水附(配)件	1. 名称:水龙头 2. 型号、规格:DN20 3. 材质: 不锈钢 4. 连接形式:螺纹连接	个	水龙头DN20	个	22.58	1.00%	22.81	0.15	22.96	2.25	0.10	0.47~0.71	25.78~26.01
78	031003014006	给、排水附(配)件	1. 名称:水龙头 2. 型号、规格:DN25 3. 材质: 不锈钢 4. 连接形式:螺纹连接	个	水龙头DN25	个	31.05	1.00%	31.36	0.18	31.54	2.59	0.10	0.54~0.81	34.77~35.04
79	031003014007	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN50	个	清扫口DN50	个	1.70	1.00%	1.72	1.28	3.00	6.41	0.00	1.28~1.92	10.69~11.33
80	031003014008	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN75	个	清扫口DN75	个	3.90	1.00%	3.94	1.28	5.22	6.41	0.00	1.28~1.92	12.91~13.55
81	031003014009	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN100	个	清扫口DN100	个	7.90	1.00%	7.98	0.88	8.86	8.37	0.00	1.67~2.51	18.9~19.74
82	031003014010	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN150	个	清扫口DN150	个	8.83	1.00%	8.92	1.29	10.21	7.56	0.00	1.51~2.27	19.28~20.04
83	031003014011	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 材质:铸铁 3. 型号、规格:DN150	个	清扫口DN150	个	30.97	1.00%	31.28	1.29	32.57	7.56	0.00	1.51~2.27	41.64~42.4
84	031002001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格:DN15 3. 材质: 铜 4. 连接形式:螺纹连接	个	截止阀DN15	个	21.50	1.00%	21.72	2.98	24.70	9.53	0.95	2.1~3.14	37.27~38.32
85	031002001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格:DN20 3. 材质: 铜 4. 连接形式:螺纹连接	个	截止阀DN20	个	28.67	1.00%	28.96	4.02	32.98	10.09	0.98	2.21~3.32	46.26~47.37

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
86	031002001003	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格: DN25 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	截止阀DN25	个	40.62	1.00%	41.03	5.55	46.58	12.22	1.06	2.66~3.98	62.51~63.84
87	031002001004	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格: DN32 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	截止阀DN32	个	69.29	1.00%	69.98	7.73	77.71	14.23	1.15	3.08~4.61	96.17~97.71
88	031002001005	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格: DN40 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	截止阀DN40	个	95.58	1.00%	96.54	8.84	105.38	18.74	1.22	3.99~5.99	129.33~131.32
89	031002001006	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格: DN50 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	截止阀DN50	个	152.12	1.00%	153.64	10.05	163.69	25.40	2.43	5.57~8.35	197.09~199.87
90	031002001007	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格: DN65 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	截止阀DN65	个	226.22	1.00%	228.48	31.15	259.63	23.12	5.11	5.65~8.47	293.51~296.33
91	031002001008	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格: DN80 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	截止阀DN80	个	271.46	1.00%	274.17	31.07	305.24	33.86	5.38	7.85~11.77	352.33~356.26
92	031002001009	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格: DN100 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	截止阀DN100	个	325.75	1.00%	329.01	51.40	380.41	63.87	8.96	14.57~21.85	467.8~475.09
93	031002001010	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	闸阀DN15	个	20.71	1.00%	20.92	2.98	23.90	9.53	0.95	2.1~3.14	36.47~37.52
94	031002001011	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN20 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	闸阀DN20	个	26.28	1.00%	26.54	4.02	30.56	10.09	0.98	2.21~3.32	43.85~44.95
95	031002001012	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN25 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	闸阀DN25	个	39.03	1.00%	39.42	5.55	44.97	12.22	1.06	2.66~3.98	60.91~62.23

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
96	031002001013	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN32 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	闸阀DN32	个	64.51	1.00%	65.16	7.73	72.89	14.23	1.15	3.08~4.61	91.34~92.88
97	031002001014	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN40 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	闸阀DN40	个	86.81	1.00%	87.68	8.84	96.52	18.74	1.22	3.99~5.99	120.47~122.47
98	031002001015	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN50 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	闸阀DN50	个	122.65	1.00%	123.88	10.05	133.93	25.40	2.43	5.57~8.35	167.32~170.11
99	031002001016	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN65 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	闸阀DN65	个	129.16	1.00%	130.45	31.15	161.60	23.12	5.11	5.65~8.47	195.48~198.3
100	031002001017	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN80 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	闸阀DN80	个	207.64	1.00%	209.72	31.07	240.79	33.86	5.38	7.85~11.77	287.87~291.8
101	031002001018	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN100 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	闸阀DN100	个	238.94	1.00%	241.33	51.40	292.73	63.87	8.96	14.57~21.85	380.13~387.41
102	031002001019	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	止回阀DN15	个	17.52	1.00%	17.70	2.98	20.68	9.53	0.95	2.1~3.14	33.25~34.3
103	031002001020	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	止回阀DN20	个	23.89	1.00%	24.13	4.02	28.15	10.09	0.98	2.21~3.32	41.43~42.54
104	031002001021	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	止回阀DN25	个	35.84	1.00%	36.20	5.55	41.75	12.22	1.06	2.66~3.98	57.68~59.01
105	031002001022	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格: DN32 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	止回阀DN32	个	55.75	1.00%	56.31	7.73	64.04	14.23	1.15	3.08~4.61	82.49~84.03

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
106	031002001023	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格: DN40 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	止回阀DN40	个	79.65	1.00%	80.45	8.84	89.29	18.74	1.22	3.99~5.99	113.24~115.23
107	031002001024	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格: DN50 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	止回阀DN50	个	115.49	1.00%	116.64	10.05	126.69	25.40	2.43	5.57~8.35	160.09~162.87
108	031002001025	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格: DN65 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	止回阀DN65	个	138.59	1.00%	139.98	31.15	171.13	23.12	5.11	5.65~8.47	205~207.82
109	031002001026	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格: DN80 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	止回阀DN80	个	166.31	1.00%	167.97	31.07	199.04	33.86	5.38	7.85~11.77	246.13~250.06
110	031002001027	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格: DN100 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	止回阀DN100	个	199.57	1.00%	201.57	51.40	252.97	63.87	8.96	14.57~21.85	340.36~347.64
111	031002001028	螺纹阀门	1. 类型: 浮球阀 2. 规格: DN15 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	浮球阀DN15	个	20.37	1.00%	20.57	0.89	21.46	7.40	0.05	1.49~2.24	30.4~31.15
112	031002001029	螺纹阀门	1. 类型: 浮球阀 2. 规格: DN20 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	浮球阀DN20	个	24.25	1.00%	24.49	1.18	25.67	8.31	0.07	1.68~2.51	35.73~36.57
113	031002001030	螺纹阀门	1. 类型: 浮球阀 2. 规格: DN25 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	浮球阀DN25	个	43.00	1.00%	43.43	1.73	45.16	9.08	0.13	1.84~2.76	56.21~57.13
114	031002001031	螺纹阀门	1. 类型: 浮球阀 2. 规格: DN32 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	浮球阀DN32	个	54.18	1.00%	54.72	2.47	57.19	11.61	0.17	2.36~3.53	71.33~72.51
115	031002001032	螺纹阀门	1. 类型: 浮球阀 2. 规格等级: DN50 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	个	浮球阀DN50	个	61.33	1.00%	61.94	5.07	67.01	19.92	0.57	4.1~6.15	91.6~93.65

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
116	031002001033	螺纹阀门	1. 类型:电磁浮球阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 材质: 铜 4. 连接形式:法兰连接 5. 型号: 100X	个	电磁浮球阀 DN100	个	917.52	1.00%	926.70	8.02	934.72	131.60	3.53	27.03~40.54	1096.87~1110.38
117	031002001034	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 型号:满足设计要求 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计及规范要求, 不详事项详见图纸及其他资料	个	自动排气阀 DN15	个	25.16	1.00%	25.41	1.98	27.39	14.94	0.05	3~4.5	45.38~46.88
118	031002001035	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 型号:满足设计要求 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计及规范要求, 不详事项详见图纸及其他资料	个	自动排气阀 DN20	个	29.66	1.00%	29.96	2.61	32.57	16.23	0.06	3.26~4.89	52.11~53.74
119	031002001036	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 型号:满足设计要求 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计及规范要求, 不详事项详见图纸及其他资料	个	自动排气阀 DN25	个	31.86	1.00%	32.18	3.80	35.98	18.69	0.09	3.76~5.63	58.51~60.39
120	031002011001	水表	1. 型号、规格:水表DN15 2. 连接形式:螺纹连接 3. 满足设计及规范要求, 不详事项详见图纸及其他资料	个	水表DN15	个	58.10	1.00%	58.68	1.17	59.85	20.43	0.07	4.1~6.15	84.45~86.5
121	031002011002	水表	1. 型号、规格:水表DN20 2. 连接形式:螺纹连接 3. 满足设计及规范要求, 不详事项详见图纸及其他资料	个	水表DN20	个	61.78	1.00%	62.40	1.34	63.74	22.45	0.10	4.51~6.77	90.8~93.05
122	031002011003	水表	1. 型号、规格:机械水表DN25 2. 连接形式:螺纹连接 3. 满足设计及规范要求, 不详事项详见图纸及其他资料	个	机械水表 DN25	个	93.83	1.00%	94.77	2.04	96.81	26.16	0.19	5.27~7.91	128.43~131.06
123	031002011004	水表	1. 型号、规格:机械水表DN32 2. 连接形式:螺纹连接 3. 满足设计及规范要求, 不详事项详见图纸及其他资料	个	机械水表 DN32	个	119.65	1.00%	120.85	2.81	123.66	32.40	0.24	6.53~9.79	162.82~166.09
124	031002011005	水表	1. 型号、规格:机械水表DN40 2. 连接形式:螺纹连接 3. 满足设计及规范要求, 不详事项详见图纸及其他资料	个	机械水表 DN40	个	132.15	1.00%	133.47	3.24	136.71	39.87	0.30	8.03~12.05	184.92~188.93

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
125	031002011006	水表	1. 型号、规格:机械水表DN50 2. 连接形式:螺纹连接 3. 满足设计及规范要求, 不详事项详见图纸及其他资料	个	机械水表DN50	个	144.00	1.00%	145.44	5.02	150.46	49.86	0.37	10.05~15.07	210.74~215.76
126	031002011007	水表	1. 型号、规格:水表DN50 2. 连接形式:法兰连接 3. 备注: 含法兰 4. 满足设计及规范要求, 不详事项详见图	个	水表DN50	个	170.00	1.00%	171.70	57.34	229.04	121.86	10.27	26.43~39.64	387.6~400.81
127	031002011008	水表	1. 型号、规格:水表DN80 2. 连接形式:法兰连接 3. 备注: 含法兰 4. 满足设计及规范要求, 不详事项详见图	个	水表DN80	个	192.04	1.00%	193.96	97.93	291.89	187.00	15.09	40.42~60.63	534.4~554.61
128	031002011009	水表	1. 型号、规格:水表DN100 2. 连接形式:法兰连接 3. 备注: 含法兰 4. 满足设计及规范要求, 不详事项详见图	个	水表DN100	个	221.71	1.00%	223.93	111.28	335.21	264.56	18.05	56.52~84.78	674.34~702.6
129	031002011010	水表	1. 型号、规格:水表DN150 2. 连接形式:法兰连接 3. 备注: 含法兰 4. 满足设计及规范要求, 不详事项详见图	个	水表DN150	个	309.75	1.00%	312.85	102.47	415.32	258.21	17.62	55.17~82.75	746.31~773.9
130	031301005001	管道支架	1. 管架形式:管道支架 2. 材质:型钢 3. 工作内容:制作及安装	kg	管道支架	kg	4.24	5.00%	4.45	3.32	7.77	6.40	1.61	1.6~2.4	17.38~18.19
		压力排水系统													
		镀锌钢管、衬塑钢管													
131	031001002011	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 材质、规格:镀锌钢管DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 管道、管件、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验等	m	国标镀锌钢管DN50	m	27.47	1.00%	27.75	4.20	31.95	20.80	0.22	4.2~6.31	57.17~59.28
132	031001002012	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 材质、规格:镀锌钢管DN65 4. 连接形式:螺纹连接 5. 管道、管件、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验等	m	国标镀锌钢管DN65	m	36.04	1.00%	36.40	1.64	38.04	20.71	3.21	4.78~7.18	66.74~69.13

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
133	031001002013	钢管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 国标镀锌钢管DN80 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 管道、管件、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验等	m	国标镀锌钢管DN80	m	37.70	1.00%	38.07	1.09	39.16	8.67	0.76	1.89~2.83	50.48~51.42
134	031001002014	钢管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 国标镀锌钢管DN100 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 管道、管件、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验等	m	国标镀锌钢管DN100	m	48.38	1.00%	48.87	3.01	51.88	10.79	5.42	3.24~4.86	71.33~72.95
135	031001002015	钢管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 国标镀锌钢管DN125 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 管道、管件、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验等	m	国标镀锌钢管DN125	m	67.11	1.00%	67.79	3.14	70.93	11.89	5.98	3.57~5.36	92.37~94.16
136	031001002016	钢管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 国标镀锌钢管DN150 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 管道、管件、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验等	m	国标镀锌钢管DN150	m	78.44	1.00%	79.23	3.81	83.04	12.81	7.23	4.01~6.01	107.09~109.09
137	031001002017	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 压力排水 3. 材质、规格: 镀锌钢管DN65 4. 连接形式: 沟槽连接 5. 管道、管件、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验等	m	国标镀锌钢管DN65	m	46.39	1.00%	46.86	1.71	48.57	21.85	2.10	4.79~7.19	77.31~79.7
138	031001002018	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 压力排水 3. 材质、规格: 镀锌钢管DN80 4. 连接形式: 沟槽连接 5. 管道、管件、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验等	m	国标镀锌钢管DN80	m	52.18	1.00%	52.70	1.77	54.47	22.07	2.28	4.87~7.31	83.69~86.13

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
139	031001002019	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 材质、规格:镀锌钢管DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 管道、管件、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验等	m	国标镀锌钢管DN100	m	63.03	1.00%	63.66	2.23	65.89	23.37	3.55	5.38~8.08	98.2~100.89
140	031001002020	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 材质、规格:镀锌钢管DN150 4. 连接形式:沟槽连接 5. 管道、管件、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验等	m	国标镀锌钢管DN150	m	93.58	1.00%	94.51	2.77	97.28	31.84	4.12	7.19~10.79	140.44~144.03
141	031001002021	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 材质、规格:镀锌钢管DN200 4. 连接形式:沟槽连接 5. 管道、管件、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验等	m	镀锌钢管DN200	m	159.91	1.00%	161.51	3.50	165.01	35.99	4.90	8.18~12.27	214.08~218.17
142	031001007037	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN65 4. 连接形式:沟槽连接 5. 管道、管件、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验等	m	衬塑钢管DN65	m	57.51	1.00%	58.09	1.77	59.86	22.07	2.28	4.87~7.31	89.08~91.51
143	031001007038	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN80 4. 连接形式:沟槽连接 5. 管道、管件、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验等	m	衬塑钢管DN80	m	69.24	1.00%	69.94	2.23	72.17	23.37	3.55	5.38~8.08	104.47~107.16
144	031001007039	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 管道、管件、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验等	m	衬塑钢管DN100	m	83.72	1.00%	84.56	2.23	86.79	23.37	3.55	5.38~8.08	119.09~121.78

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
145	031001002022	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:国标镀锌钢管DN200 4. 连接形式:焊接 5. 管道、管件、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验等	m	国标镀锌钢管DN200	m	159.91	1.00%	161.51	8.95	170.46	25.45	4.34	5.96~8.94	206.21~209.19
146	030112001001	配管	1. 名称: 结构层预埋内外壁热浸镀锌钢管DN80 2. 满足设计及规范要求, 不详事项详见图纸及其他资料	m	结构层预埋内外壁热浸镀锌钢管DN80	m	38.21	1.00%	38.59	10.32	48.91	24.95	0.13	5.02~7.52	79.01~81.52
147	030112001002	配管	1. 名称: 预埋DN100内镀锌钢管 2. 满足设计及规范要求, 不详事项详见图纸及其他资料	m	预埋DN100内镀锌钢管	m	49.19	1.00%	49.68	13.87	63.55	26.37	0.13	5.3~7.95	95.35~98
148	030112001003	配管	1. 名称: 预埋DN150内镀锌钢管 2. 满足设计及规范要求, 不详事项详见图纸及其他资料	m	预埋DN150内镀锌钢管	m	83.97	1.00%	84.81	6.71	91.52	47.27	0.44	9.54~14.31	148.77~153.54
149	030112001004	配管	1. 名称: 底板预埋DN50PVC-U排水管 2. 满足设计及规范要求, 不详事项详见图纸及其他资料	m	底板预埋DN50PVC-U排水管	m	6.59	1.00%	6.66	0.91	7.57	7.21	0.00	1.44~2.16	16.22~16.94
150	030112001005	配管	1. 名称: 预埋DN100PVC-U排水管	m	预埋DN100PVC-U排水管	m	21.96	1.00%	22.18	0.91	23.09	7.21	0.00	1.44~2.16	31.74~32.46
		铸铁管													
151	031001001001	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:柔性抗震铸铁排水管 DN50 4. 连接形式:卡箍连接 5. 管道、管件、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	柔性抗震铸铁排水管DN50	m	54.45	1.00%	54.99	3.22	58.21	15.16	1.17	3.27~4.9	77.81~79.44
152	031001001002	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:柔性抗震铸铁排水管 DN75 4. 连接形式:卡箍连接 5. 管道、管件、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	柔性抗震铸铁排水管DN75	m	73.52	1.00%	74.25	3.93	78.18	18.42	1.42	3.97~5.95	101.99~103.97

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
153	031001001003	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:柔性抗震铸铁排水管 DN100 4. 连接形式:卡箍连接 5. 管道、管件、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	柔性抗震铸铁排水管 DN100	m	116.73	1.00%	117.90	4.93	122.83	21.09	2.02	4.62~6.93	150.56~152.87
154	031001001004	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:柔性抗震铸铁排水管 DN150 4. 连接形式:卡箍连接 5. 管道、管件、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	柔性抗震铸铁排水管 DN150	m	114.97	1.00%	116.12	7.31	123.43	23.75	2.65	5.28~7.92	155.11~157.75
155	031001001005	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:柔性抗震铸铁排水管 DN200 4. 连接形式:卡箍连接 5. 管道、管件、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	柔性抗震铸铁排水管 DN200	m	176.86	1.00%	178.63	10.92	189.55	26.79	3.47	6.05~9.08	225.86~228.89
156	031001001006	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:柔性抗震铸铁排水管 DN250 4. 连接形式:卡箍连接 5. 管道、管件、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验, 管卡安装等	m	柔性抗震铸铁排水管 DN250	m	203.35	1.00%	205.38	16.38	221.76	30.36	4.57	6.99~10.48	263.67~267.17
		HDPE钢丝网骨架管													
157	031001007040	钢骨架塑料复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE钢丝网骨架排水管 DN80 4. 连接形式:电熔连接 5. 管道、管件、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验等	m	HDPE钢丝网骨架排水管 DN80	m	66.05	1.60%	67.11	0.51	67.62	9.29	0.28	1.91~2.87	79.1~80.06

分部分项工程项目清单综合单价指标

(二) 地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
158	031001007041	钢骨架塑料复合管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: HDPE 钢丝网骨架排水 DN100 4. 连接形式: 电熔连接 5. 管道、管件、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验等	m	HDPE 钢丝网骨架排水 管 DN100	m	72.86	1.60%	74.03	0.68	74.71	9.84	0.28	2.02~3.04	86.85~87.86
159	031001007042	钢骨架塑料复合管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: HDPE 钢丝网骨架排水 DN150 4. 连接形式: 电熔连接 5. 管道、管件、转换件及弯管的制作、安装, 排水管道灌水试验、通球试验等	m	HDPE 钢丝网骨架排水 管 DN150	m	118.97	1.60%	120.87	2.72	123.59	11.36	1.53	2.58~3.87	139.06~140.35
		压力排水附(配)件													
160	031002001037	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN50 3. 材质: 铸铁 4. 连接形式: 法兰连接	个	闸阀 DN50	个	247.37	1.00%	249.84	26.29	276.13	26.06	5.24	6.26~9.39	313.69~316.82
161	031002001038	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN65 3. 材质: 铸铁 4. 连接形式: 法兰连接	个	闸阀 DN65	个	264.54	1.00%	267.19	39.74	306.93	32.26	8.78	8.21~12.31	356.17~360.28
162	031002001039	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN80 3. 材质: 铸铁 4. 连接形式: 法兰连接	个	闸阀 DN80	个	338.92	1.00%	342.31	50.48	392.79	40.32	9.15	9.89~14.84	452.15~457.1
163	031002001040	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN100 3. 材质: 铸铁 4. 连接形式: 法兰连接	个	闸阀 DN100	个	460.33	1.00%	464.93	64.50	529.43	52.37	11.66	12.81~19.21	606.27~612.67
164	031002001041	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN150 3. 材质: 铸铁 4. 连接形式: 法兰连接	个	闸阀 DN150	个	820.83	1.00%	829.04	121.71	950.75	76.51	21.07	19.52~29.27	1067.84~1077.6

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
165	031002001042	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN200 3. 材质: 铸铁 4. 连接形式: 法兰连接	个	闸阀DN200	个	1166.59	1.00%	1178.26	146.77	1325.03	87.50	31.17	23.73~35.6	1467.43~1479.3
166	031002001043	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN250 3. 材质: 铸铁 4. 连接形式: 法兰连接	个	闸阀DN250	个	1553.47	1.00%	1569.00	189.19	1758.19	190.57	62.52	50.62~75.93	2061.9~2087.21
167	031002001044	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN300 3. 材质: 铸铁 4. 连接形式: 法兰连接	个	闸阀DN300	个	2120.00	1.00%	2141.20	236.27	2377.47	242.05	72.82	62.97~94.46	2755.31~2786.8
168	031002001045	焊接法兰阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格: DN50 3. 材质: 铸铁 4. 连接形式: 法兰连接	个	蝶阀DN50	个	137.66	1.00%	139.04	26.29	165.33	26.06	5.24	6.26~9.39	202.89~206.02
169	031002001046	焊接法兰阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格: DN65 3. 材质: 铸铁 4. 连接形式: 法兰连接	个	蝶阀DN65	个	156.19	1.00%	157.75	39.74	197.49	32.26	8.78	8.21~12.31	246.74~250.84
170	031002001047	焊接法兰阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格: DN80 3. 材质: 铸铁 4. 连接形式: 法兰连接	个	蝶阀DN80	个	178.56	1.00%	180.35	50.48	230.83	40.32	9.15	9.89~14.84	290.19~295.14
171	031002001048	焊接法兰阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格: DN100 3. 材质: 铸铁 4. 连接形式: 法兰连接	个	蝶阀DN100	个	244.95	1.00%	247.40	64.50	311.90	52.37	11.66	12.81~19.21	388.74~395.14
172	031002001049	焊接法兰阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格: DN150 3. 材质: 铸铁 4. 连接形式: 法兰连接	个	蝶阀DN150	个	355.06	1.00%	358.61	121.71	480.32	76.51	21.07	19.52~29.27	597.42~607.17
173	031002001050	焊接法兰阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格: DN200 3. 材质: 铸铁 4. 连接形式: 法兰连接	个	蝶阀DN200	个	593.83	1.00%	599.77	146.77	746.54	87.50	31.17	23.73~35.6	888.94~900.81
174	031002001051	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格: DN50 3. 材质: 铸铁 4. 连接形式: 法兰连接	个	止回阀DN50	个	237.86	1.00%	240.24	26.29	266.53	26.06	5.24	6.26~9.39	304.09~307.22

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
175	031002001052	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格: DN65 3. 材质: 铸铁 4. 连接形式: 法兰连接	个	止回阀DN65	个	254.55	1.00%	257.10	39.74	296.84	32.26	8.78	8.21~12.31	346.08~350.19
176	031002001053	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格: DN80 3. 材质: 铸铁 4. 连接形式: 法兰连接	个	止回阀DN80	个	325.66	1.00%	328.92	50.48	379.40	40.32	9.15	9.89~14.84	438.76~443.71
177	031002001054	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格: DN100 3. 材质: 铸铁 4. 连接形式: 法兰连接	个	止回阀DN100	个	442.43	1.00%	446.85	64.50	511.35	52.37	11.66	12.81~19.21	588.19~594.59
178	031002001055	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格: DN150 3. 材质: 铸铁 4. 连接形式: 法兰连接	个	止回阀DN150	个	787.10	1.00%	794.97	121.71	916.68	76.51	21.07	19.52~29.27	1033.78~1043.54
179	031002001056	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格: DN200 3. 材质: 铸铁 4. 连接形式: 法兰连接	个	止回阀DN200	个	1119.25	1.00%	1130.44	146.77	1277.21	87.50	31.17	23.73~35.6	1419.62~1431.48
180	031002001057	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格: DN40 3. 材质: 铜芯 4. 连接形式: 法兰连接	个	止回阀DN40	个	114.19	1.00%	115.33	18.25	133.58	37.66	2.72	8.08~12.11	182.04~186.08
181	031002001058	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格: DN50 3. 材质: 铜芯 4. 连接形式: 法兰连接	个	止回阀DN50	个	156.52	1.00%	158.09	21.42	179.51	45.47	4.76	10.05~15.07	239.78~244.8
182	031002001059	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格: DN65 3. 材质: 铜芯 4. 连接形式: 法兰连接	个	止回阀DN65	个	211.43	1.00%	213.54	23.33	236.87	58.91	6.63	13.11~19.66	315.52~322.08
183	031002001060	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格: DN80 3. 材质: 铜芯 4. 连接形式: 法兰连接	个	止回阀DN80	个	293.36	1.00%	296.29	36.81	333.10	71.02	7.04	15.61~23.42	426.78~434.58
184	031002001061	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格: DN100 3. 材质: 铜芯 4. 连接形式: 法兰连接	个	止回阀DN100	个	425.03	1.00%	429.28	50.68	479.96	91.85	8.70	20.11~30.17	600.62~610.68

分部分项工程项目清单综合单价指标

(二) 地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
185	031002001062	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格: DN125 3. 材质: 铜芯 4. 连接形式: 法兰连接	个	止回阀DN125	个	669.91	1.00%	676.61	73.18	749.79	112.70	27.89	28.12~42.18	918.5~932.56
186	031002001063	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格: DN150 3. 材质: 铜芯 4. 连接形式: 法兰连接	个	止回阀DN150	个	752.12	1.00%	759.64	99.06	858.70	129.41	28.82	31.65~47.47	1048.58~1064.4
187	031002001064	焊接法兰阀门	1. 类型: Y型过滤器 2. 规格: DN50 3. 材质: 铸铁 4. 连接形式: 法兰连接	个	Y型过滤器 DN50	个	195.05	1.00%	197.00	26.29	223.29	26.06	5.24	6.26~9.39	260.85~263.98
188	031002001065	焊接法兰阀门	1. 类型: Y型过滤器 2. 规格: DN65 3. 材质: 铸铁 4. 连接形式: 法兰连接	个	Y型过滤器 DN65	个	240.59	1.00%	243.00	39.74	282.74	32.26	8.78	8.21~12.31	331.98~336.09
189	031002001066	焊接法兰阀门	1. 类型: Y型过滤器 2. 规格: DN80 3. 材质: 铸铁 4. 连接形式: 法兰连接	个	Y型过滤器 DN80	个	323.76	1.00%	327.00	50.48	377.48	40.32	9.15	9.89~14.84	436.84~441.79
190	031002001067	焊接法兰阀门	1. 类型: Y型过滤器 2. 规格: DN100 3. 材质: 铸铁 4. 连接形式: 法兰连接	个	Y型过滤器 DN100	个	424.75	1.00%	429.00	64.50	493.50	52.37	11.66	12.81~19.21	570.33~576.74
191	031002001068	焊接法兰阀门	1. 类型: Y型过滤器 2. 规格: DN150 3. 材质: 铸铁 4. 连接形式: 法兰连接	个	Y型过滤器 DN150	个	740.59	1.00%	748.00	121.71	869.71	76.51	21.07	19.52~29.27	986.8~996.56
192	031002001069	焊接法兰阀门	1. 类型: Y型过滤器 2. 规格: DN200 3. 材质: 铸铁 4. 连接形式: 法兰连接	个	Y型过滤器 DN200	个	1262.38	1.00%	1275.00	146.77	1421.77	87.50	31.17	23.73~35.6	1564.18~1576.04
193	031002001070	焊接法兰阀门	1. 类型: 防爆波阀 2. 规格: DN50 3. 材质: 铸铁 4. 连接形式: 法兰连接	个	防爆波阀 DN50	个	326.42	1.00%	329.68	26.29	355.97	26.06	5.24	6.26~9.39	393.53~396.66
194	031002001071	焊接法兰阀门	1. 类型: 防爆波阀 2. 规格: DN65 3. 材质: 铸铁 4. 连接形式: 法兰连接	个	防爆波阀 DN65	个	382.85	1.00%	386.68	39.74	426.42	32.26	8.78	8.21~12.31	475.67~479.77

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
195	031002001072	焊接法兰阀门	1. 类型: 防爆波阀 2. 规格: DN80 3. 材质: 铸铁 4. 连接形式: 法兰连接	个	防爆波阀 DN80	个	497.87	1.00%	502.85	50.48	553.33	40.32	9.15	9.89~14.84	612.69~617.64
196	031002001073	焊接法兰阀门	1. 类型: 防爆波阀 2. 规格: DN100 3. 材质: 铸铁 4. 连接形式: 法兰连接	个	防爆波阀 DN100	个	616.14	1.00%	622.30	64.50	686.80	52.37	11.66	12.81~19.21	763.64~770.04
197	031002001074	焊接法兰阀门	1. 类型: 防爆波阀 2. 规格: DN150 3. 材质: 铸铁 4. 连接形式: 法兰连接	个	防爆波阀 DN150	个	1125.04	1.00%	1136.29	121.71	1258.00	76.51	21.07	19.52~29.27	1375.1~1384.85
198	031002001075	焊接法兰阀门	1. 类型: 防爆波阀 2. 规格: DN200 3. 材质: 铸铁 4. 连接形式: 法兰连接	个	防爆波阀 DN200	个	1294.26	1.00%	1307.20	146.77	1453.97	87.50	31.17	23.73~35.6	1596.38~1608.24
199	031002008001	软接头(软管)	1. 材质: 可曲挠橡胶软接头 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 法兰连接	个	可曲挠橡胶软接头DN50	个	121.07	1.00%	122.28	26.29	148.57	26.06	5.24	6.26~9.39	186.13~189.26
200	031002008002	软接头(软管)	1. 材质: 可曲挠橡胶软接头 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 法兰连接	个	可曲挠橡胶软接头DN65	个	154.32	1.00%	155.86	39.74	195.60	32.26	8.78	8.21~12.31	244.85~248.96
201	031002008003	软接头(软管)	1. 材质: 可曲挠橡胶软接头 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 法兰连接	个	可曲挠橡胶软接头DN80	个	178.44	1.00%	180.22	50.48	230.70	40.32	9.15	9.89~14.84	290.07~295.02
202	031002008004	软接头(软管)	1. 材质: 可曲挠橡胶软接头 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	可曲挠橡胶软接头DN100	个	231.54	1.00%	233.86	64.50	298.36	52.37	11.66	12.81~19.21	375.19~381.59
203	031002008005	软接头(软管)	1. 材质: 可曲挠橡胶软接头 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	可曲挠橡胶软接头DN150	个	388.51	1.00%	392.40	121.71	514.11	76.51	21.07	19.52~29.27	631.2~640.96
204	031002008006	软接头(软管)	1. 材质: 可曲挠橡胶软接头 2. 规格: DN200 3. 连接形式: 法兰连接	个	可曲挠橡胶软接头DN200	个	550.65	1.00%	556.16	146.77	702.93	87.50	31.17	23.73~35.6	845.33~857.2
205	031002008007	软接头(软管)	1. 类型: 软接头 2. 规格: DN100 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 法兰连接	个	软接头DN100	个	192.28	1.00%	194.20	42.04	236.24	87.90	3.27	18.23~27.35	345.65~354.76
206	031002008008	软接头(软管)	1. 类型: 软接头 2. 规格: DN125 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 法兰连接	个	软接头DN125	个	237.17	1.00%	239.54	61.81	301.35	103.46	13.51	23.39~35.09	441.72~453.41

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
207	031002008009	软接头(软管)	1. 类型: 软接头 2. 规格: DN150 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 法兰连接	个	软接头DN150	个	401.06	1.00%	405.07	85.16	490.23	114.71	14.74	25.89~38.84	645.57~658.52
208	031002008010	软接头(软管)	1. 类型: 软接头 2. 规格: DN80 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 法兰连接	个	软接头DN80	个	140.00	1.00%	141.40	31.44	172.84	68.75	2.55	14.26~21.39	258.4~265.53
209	031002008011	软接头(软管)	1. 类型: 软接头 2. 规格: DN65 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 法兰连接	个	软接头DN65	个	116.00	1.00%	117.16	18.29	135.45	63.53	2.21	13.15~19.72	214.34~220.91
210	031002008012	软接头(软管)	1. 类型: 软接头 2. 规格: DN50 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 法兰连接	个	软接头DN50	个	95.00	1.00%	95.95	16.82	112.77	44.46	1.75	9.24~13.86	168.22~172.84
211	031002008013	软接头(软管)	1. 类型: 软接头 2. 规格: DN50 3. 材质: 不锈钢 4. 连接形式: 法兰连接	个	软接头DN50	个	203.12	1.00%	205.15	26.29	231.44	26.06	5.24	6.26~9.39	269~272.13
212	031002008014	软接头(软管)	1. 类型: 软接头 2. 规格: DN65 3. 材质: 不锈钢 4. 连接形式: 法兰连接	个	软接头DN65	个	242.14	1.00%	244.56	39.74	284.30	32.26	8.78	8.21~12.31	333.55~337.65
213	031002008015	软接头(软管)	1. 类型: 软接头 2. 规格: DN80 3. 材质: 不锈钢 4. 连接形式: 法兰连接	个	软接头DN80	个	294.49	1.00%	297.43	50.48	347.91	40.32	9.15	9.89~14.84	407.28~412.23
214	031002008016	软接头(软管)	1. 类型: 软接头 2. 规格: DN100 3. 材质: 不锈钢 4. 连接形式: 法兰连接	个	软接头DN100	个	279.64	1.00%	282.44	64.50	346.94	52.37	11.66	12.81~19.21	423.77~430.18
215	031002008017	软接头(软管)	1. 类型: 软接头 2. 规格: DN150 3. 材质: 不锈钢 4. 连接形式: 法兰连接	个	软接头DN150	个	410.33	1.00%	414.43	121.71	536.14	76.51	21.07	19.52~29.27	653.24~663
216	031002008018	软接头(软管)	1. 类型: 软接头 2. 规格: DN200 3. 材质: 不锈钢 4. 连接形式: 法兰连接	个	软接头DN200	个	681.02	1.00%	687.83	146.77	834.60	87.50	31.17	23.73~35.6	977~988.87
217	031003010001	倒流防止器	1. 类型: 倒流防止器 2. 规格: DN15 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	套	倒流防止器DN15	套	187.49	1.00%	189.36	21.34	210.70	57.48	11.37	13.77~20.66	293.32~300.21

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
218	031003010002	倒流防止器	1. 类型:倒流防止器 2. 规格:DN20 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	套	倒流防止器 DN20	套	209.88	1.00%	211.98	23.01	234.99	67.73	11.53	15.85~23.78	330.1~338.03
219	031003010003	倒流防止器	1. 类型:倒流防止器 2. 规格:DN25 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	套	倒流防止器 DN25	套	286.78	1.00%	289.65	26.84	316.49	79.18	11.74	18.18~27.28	425.59~434.68
220	031003010004	倒流防止器	1. 类型:倒流防止器 2. 规格:DN32 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	套	倒流防止器 DN32	套	417.07	1.00%	421.24	33.43	454.67	95.81	11.97	21.56~32.33	584.01~594.78
221	031003010005	倒流防止器	1. 类型:倒流防止器 2. 规格:DN40 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	套	倒流防止器 DN40	套	564.19	1.00%	569.83	52.09	621.92	140.51	12.17	30.54~45.8	805.14~820.41
222	031003010006	倒流防止器	1. 类型:倒流防止器 2. 规格:DN50 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 螺纹连接	套	倒流防止器 DN50	套	1095.31	1.00%	1106.26	67.39	1173.65	158.41	12.49	34.18~51.27	1378.73~1395.82
223	031003010007	倒流防止器	1. 类型:倒流防止器 2. 规格:DN65 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 法兰连接	套	倒流防止器 DN65	套	1600.92	1.00%	1616.93	67.37	1684.30	245.24	18.61	52.77~79.16	2000.92~2027.3
224	031003010008	倒流防止器	1. 类型:倒流防止器 2. 规格:DN80 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 法兰连接	套	倒流防止器 DN80	套	1882.74	1.00%	1901.57	105.33	2006.90	323.21	18.90	68.42~102.63	2417.43~2451.64
225	031003010009	倒流防止器	1. 类型:倒流防止器 2. 规格:DN100 3. 材质: 铜 4. 连接形式: 法兰连接	套	倒流防止器 DN100	套	2494.10	1.00%	2519.04	118.67	2637.71	419.02	19.59	87.72~131.58	3164.04~3207.9
226	031002001076	电磁浮球阀	1. 名称:电磁遥控浮球阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 备注: 含法兰 5. 满足设计及规范要求, 不详事项详见图纸及其他资料	个	电磁遥控浮球阀 DN100	个	963.40	1.00%	973.03	8.02	981.05	131.60	1.08	26.54~39.8	1140.27~1153.54
227	031002001077	螺纹法兰阀门	1. 类型:可调式减压阀组 2. 规格:DN80 3. 连接形式: 法兰 4. 其他: 具体详见生活给水系统减压阀组安装示意图	组	可调式减压阀组 DN80	组	1827.94	1.00%	1846.22	98.33	1944.55	278.89	21.35	60.05~90.07	2304.84~2334.86

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
228	031002001078	法兰阀门	1. 类型: 薄膜式液压水位控制阀DN100 2. 材质: 铜芯 3. 连接形式: 法兰连接	个	薄膜式液压水位控制阀DN100	个	1663.87	1.00%	1680.51	45.89	1726.40	89.72	8.50	19.64~29.47	1844.26~1854.08
229	031002001079	法兰阀门	1. 类型: 旋流防止器DN200 2. 材质: 铜芯 3. 连接形式: 法兰连接	个	旋流防止器DN200	个	1315.51	1.00%	1328.67	119.33	1448.00	160.30	36.19	39.3~58.95	1683.78~1703.43
230	031003014012	给、排水附(配)件	1. 名称: 地漏 2. 材质: 不锈钢 3. 型号、规格: DN50	个	地漏DN50	个	30.37	1.00%	30.67	0.25	30.92	9.29	0.00	1.86~2.79	42.07~43
231	031003014013	给、排水附(配)件	1. 名称: 地漏 2. 材质: 不锈钢 3. 型号、规格: DN75	个	地漏DN75	个	53.30	1.00%	53.83	0.43	54.26	17.93	0.00	3.59~5.38	75.78~77.57
232	031003014014	给、排水附(配)件	1. 名称: 地漏 2. 材质: 不锈钢 3. 型号、规格: DN100	个	地漏DN100	个	78.23	1.00%	79.01	0.45	79.46	21.02	0.00	4.2~6.31	104.69~106.79
233	031003014015	给、排水附(配)件	1. 名称: 地漏 2. 材质: 不锈钢 3. 型号、规格: DN150	个	地漏DN150	个	90.00	1.00%	90.90	0.81	91.71	33.19	0.00	6.64~9.96	131.54~134.86
234	031003014016	给、排水附(配)件	1. 名称: 地漏 2. 材质: 塑料 3. 型号、规格: DN50	个	地漏DN50	个	3.98	1.00%	4.02	0.16	4.18	9.43	0.00	1.89~2.83	15.5~16.44
235	031003014017	给、排水附(配)件	1. 名称: 地漏 2. 材质: 塑料 3. 型号、规格: DN75	个	地漏DN75	个	6.02	1.00%	6.08	0.17	6.25	11.49	0.00	2.3~3.45	20.04~21.19
236	031003014018	给、排水附(配)件	1. 名称: 地漏 2. 材质: 塑料 3. 型号、规格: DN100	个	地漏DN100	个	9.03	1.00%	9.12	0.29	9.41	14.44	0.00	2.89~4.33	26.74~28.18
237	031003014019	给、排水附(配)件	1. 名称: 地漏 2. 材质: 铸铁 3. 型号、规格: DN50	个	地漏DN50	个	16.59	1.00%	16.76	0.32	17.08	9.43	0.00	1.89~2.83	28.39~29.33
238	031003014020	给、排水附(配)件	1. 名称: 地漏 2. 材质: 铸铁 3. 型号、规格: DN75	个	地漏DN75	个	23.27	1.00%	23.50	0.41	23.91	11.49	0.00	2.3~3.45	37.7~38.85
239	031003014021	给、排水附(配)件	1. 名称: 地漏 2. 材质: 铸铁 3. 型号、规格: DN100	个	地漏DN100	个	33.19	1.00%	33.52	0.53	34.05	14.44	0.00	2.89~4.33	51.38~52.82
240	031003014022	给、排水附(配)件	1. 名称: 地漏 2. 材质: 铸铁 3. 型号、规格: DN150	个	地漏DN150	个	65.67	1.00%	66.33	0.73	67.06	32.38	0.00	6.48~9.71	105.91~109.15

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
241	031003014023	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN200	个	地漏DN200	个	237.25	1.00%	239.62	0.10	239.72	42.23	0.00	8.45~12.67	290.4~294.62
242	031003014024	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.材质:铝合金 3.型号、规格:DN50	个	地漏DN50	个	26.03	1.00%	26.29	0.25	26.54	9.29	0.00	1.86~2.79	37.69~38.62
243	031003014025	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.材质:铝合金 3.型号、规格:DN75	个	地漏DN75	个	32.00	1.00%	32.32	0.43	32.75	17.93	0.00	3.59~5.38	54.27~56.06
244	031003014026	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.材质:铝合金 3.型号、规格:DN100	个	地漏DN100	个	37.99	1.00%	38.37	0.45	38.82	21.02	0.00	4.2~6.31	64.04~66.15
245	031003014027	给、排水附(配)件	1.材质:漏斗 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN100	个	漏斗DN100	个	54.00	1.00%	54.54	0.41	54.95	20.50	0.00	4.1~6.15	79.55~81.6
246	031003014028	给、排水附(配)件	1.材质:漏斗 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN150	个	漏斗DN150	个	72.00	1.00%	72.72	0.74	73.46	32.38	0.00	6.48~9.71	112.32~115.55
247	031003014029	给、排水附(配)件	1.材质:漏斗 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN75	个	漏斗DN75	个	22.50	1.00%	22.73	0.39	23.12	17.49	0.00	3.5~5.25	44.1~45.85
248	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.规格:盘装	台	压力表	台	51.15	1.00%	51.66	4.81	56.47	38.63	1.72	8.07~12.11	104.89~108.93
249	031301005002	管道支架	1.管架形式:管道支架 2.材质:型钢 3.工作内容:制作及安装	kg	管道支架	kg	4.24	5.00%	4.45	3.32	7.77	6.40	1.61	1.6~2.4	17.38~18.19
		潜污泵													
250	030109001001	潜水泵	1.名称:潜污泵 2.型号:详见设计参数 3.规格:1.1KW 4.其他:电机接线、调试,满足国标技术规范	台	潜水泵1.1KW	台	976.99	0.00%	976.99	45.48	1022.47	174.94	15.07	38~57	1250.48~1269.48
251	030109001002	潜水泵	1.名称:潜污泵 2.型号:详见设计参数 3.规格:1.5KW 4.其他:电机接线、调试,满足国标技术规范	台	潜水泵1.5KW	台	1053.98	0.00%	1053.98	45.48	1099.46	174.94	15.07	38~57	1327.47~1346.47

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
252	030109001003	潜水泵	1. 名称:潜污泵 2. 型号:详见设计参数 3. 规格:2.2KW 4. 其他:电机接线、调试,满足国标技术规范	台	潜水泵2.2KW	台	1189.38	0.00%	1189.38	45.48	1234.86	174.94	15.07	38~57	1462.87~1481.87
253	030109001004	潜水泵	1. 名称:潜污泵 2. 型号:详见设计参数 3. 规格:3KW 4. 其他:电机接线、调试,满足国标技术规范	台	潜水泵3KW	台	1240.71	0.00%	1240.71	45.48	1286.19	174.94	15.07	38~57	1514.2~1533.2
254	030109001005	潜水泵	1. 名称:潜污泵 2. 型号:详见设计参数 3. 规格:4KW 4. 其他:电机接线、调试,满足国标技术规范	台	潜水泵4KW	台	1502.65	0.00%	1502.65	49.87	1552.52	196.06	15.21	42.25~63.38	1806.04~1827.17
255	030109001006	潜水泵	1. 名称:潜污泵 2. 型号:详见设计参数 3. 规格:5.5KW 4. 其他:电机接线、调试,满足国标技术规范	台	潜水泵5.5KW	台	1861.06	0.00%	1861.06	49.87	1910.93	196.06	15.21	42.25~63.38	2164.45~2185.58
256	030109001007	潜水泵	1. 名称:潜污泵 2. 型号:详见设计参数 3. 规格:7.5KW 4. 其他:电机接线、调试,满足国标技术规范	台	潜水泵7.5KW	台	1985.63	0.00%	1985.63	54.96	2040.59	196.06	15.21	42.25~63.38	2294.11~2315.24
257	030109001008	潜水泵	1. 名称:潜污泵 2. 型号:详见设计参数 3. 规格:15KW 4. 其他:电机接线、调试,满足国标技术规范	台	潜水泵15KW	台	2019.47	0.00%	2019.47	54.96	2074.43	196.06	15.21	42.25~63.38	2327.95~2349.08
		消防预埋													
		消防预埋套管													
258	030412007001	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50	个	一般钢套管DN50	个	10.70	0.00%	10.70	3.33	14.03	17.79	1.46	3.85~5.78	37.13~39.06
259	030412007002	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN65	个	一般钢套管DN65	个	14.06	0.00%	14.06	3.70	17.76	19.54	1.71	4.25~6.38	43.26~45.39
260	030412007003	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN80	个	一般钢套管DN80	个	19.38	0.00%	19.38	4.09	23.47	20.86	1.81	4.53~6.8	50.67~52.94

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
261	030412007004	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100	个	一般钢套管 DN100	个	23.03	0.00%	23.03	4.83	27.86	25.58	2.35	5.59~8.38	61.38~64.17
262	030412007005	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150	个	一般钢套管 DN150	个	40.75	0.00%	40.75	8.69	49.44	38.53	2.66	8.24~12.36	98.87~102.99
263	030412007006	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN200	个	一般钢套管 DN200	个	49.38	0.00%	49.38	17.56	66.94	53.81	2.90	11.34~17.01	134.99~140.66
264	030412007007	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN50	个	刚性防水套管 DN50	个	16.85	0.00%	16.85	27.83	44.68	48.83	6.31	11.03~16.54	110.85~116.36
265	030412007008	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN65	个	刚性防水套管 DN65	个	16.85	0.00%	16.85	35.58	52.43	52.48	7.44	11.98~17.98	124.33~130.33
266	030412007009	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN80	个	刚性防水套管 DN80	个	24.60	0.00%	24.60	39.28	63.88	54.34	7.44	12.36~18.53	138.02~144.19
267	030412007010	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN100	个	刚性防水套管 DN100	个	33.15	0.00%	33.15	44.38	77.53	59.38	11.08	14.09~21.14	162.08~169.13
268	030412007011	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN150	个	刚性防水套管 DN150	个	60.93	0.00%	60.93	51.73	112.66	72.54	12.87	17.08~25.62	215.15~223.69
269	030412007012	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN200	个	刚性防水套管 DN200	个	76.01	0.00%	76.01	51.74	127.75	88.38	14.00	20.48~30.71	250.61~260.84
270	030412007013	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN50以下	个	柔性防水套管 DN50以下	个	10.70	0.00%	10.70	26.94	37.64	91.27	6.53	19.56~29.34	155~164.78
271	030412007014	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN100	个	柔性防水套管 DN100	个	33.15	0.00%	33.15	44.86	78.01	152.07	10.23	32.46~48.69	272.77~289
272	030412007015	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN150	个	柔性防水套管 DN150	个	60.93	0.00%	60.93	58.30	119.23	186.00	12.36	39.67~59.51	357.26~377.1
273	030412007016	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN200	个	柔性防水套管 DN200	个	76.01	0.00%	76.01	75.59	151.60	202.40	14.68	43.42~65.12	412.1~433.8
274	030412007017	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN250	个	柔性防水套管 DN250	个	95.90	0.00%	95.90	97.82	193.72	243.34	18.40	52.35~78.52	507.81~533.98

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
		给排水配套工程													
		刷油、防腐、绝热工程													
275	031201003001	金属结构刷油	1. 类型:管道支架刷油(含除锈) 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	金属结构刷油	kg	0.00	1.00%	0.00	0.57	0.57	0.67	0.17	0.17~0.25	1.58~1.66
276	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:详见图纸设计说明 2. 油漆品种:调合漆、磁漆、红丹 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 4. 标志色方式、品种:	m2	管道刷油	m2	0.00	1.00%	0.00	6.24	6.24	7.55	0.00	1.51~2.27	15.3~16.06
277	031202002001	管道防腐	1. 涂刷(喷)品种:防锈漆 2. 涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:两道	m2	管道防腐	m2	0.00	1.00%	0.00	6.70	6.70	10.75	0.00	2.15~3.23	19.6~20.68
278	031202008001	埋地管道防腐	防腐、油漆要求:埋地钢管外壁按三油两布石油沥青涂料做外防腐层,厚度≤4mm	m2	埋地管道防腐	m2	0.00	1.00%	0.00	64.31	64.31	72.63	1.56	14.84~22.26	153.34~160.76
279	031202005001	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:金属管道 2. 防火等级要求:详见设计图纸及招标要求	kg	金属构件刷防火涂料	kg	0.00	1.00%	0.00	0.57	0.57	0.67	0.17	0.17~0.25	1.58~1.66
280	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 管道尺寸:DN50以内	m3	管道绝热	m3	1200.00	3.00%	1236.00	151.04	1387.04	468.61	28.56	99.43~149.15	1983.64~2033.36
281	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 管道尺寸:DN80以内	m3	管道绝热	m3	1200.00	3.00%	1236.00	109.62	1345.62	340.10	20.73	72.17~108.25	1778.62~1814.7
282	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 管道尺寸:DN125以内	m3	管道绝热	m3	1200.00	3.00%	1236.00	92.71	1328.71	287.63	17.53	61.03~91.55	1694.9~1725.42
283	031208002004	管道绝热	1. 绝热材料品种:铝箔离心玻璃棉 2. 绝热厚度:40MM 3. 管道尺寸:DN50以内	m3	管道绝热	m3	414.73	3.00%	427.17	72.76	499.93	456.01	21.41	95.48~143.23	1072.84~1120.58
284	031208002005	管道绝热	1. 绝热材料品种:铝箔离心玻璃棉 2. 绝热厚度:40MM 3. 管道尺寸:DN125以内	m3	管道绝热	m3	414.73	3.00%	427.17	49.83	477.00	265.42	20.72	57.23~85.84	820.37~848.98
285	031208002006	管道绝热	1. 绝热材料品种:铝箔离心玻璃棉 2. 绝热厚度:40MM 3. 管道尺寸:DN300以内	m3	管道绝热	m3	414.73	3.00%	427.17	37.33	464.50	189.40	20.22	41.92~62.89	716.05~737.01
286	031208002007	管道绝热	1. 绝热材料品种:铝箔离心玻璃棉 2. 绝热厚度:60MM 3. 管道尺寸:DN50以内	m3	管道绝热	m3	501.33	3.00%	516.37	45.02	561.39	316.07	20.82	67.38~101.07	965.66~999.35

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
287	031208002008	管道绝热	1. 绝热材料品种: 铝箔离心玻璃棉 2. 绝热厚度: 60MM 3. 管道尺寸: DN125以内	m3	管道绝热	m3	501.33	3.00%	516.37	33.09	549.46	190.52	19.92	42.09~63.13	801.99~823.03
288	031208002009	管道绝热	1. 绝热材料品种: 铝箔离心玻璃棉 2. 绝热厚度: 60MM 3. 管道尺寸: DN300以内	m3	管道绝热	m3	501.33	3.00%	516.37	26.83	543.20	138.70	19.82	31.7~47.56	733.42~749.28
289	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料: 铝箔 2. 厚度: 0.3mm 3. 对象: 管道	m2	防潮层、保护层	m2	5.30	1.00%	5.35	0.01	5.36	11.53	0.00	2.31~3.46	19.2~20.35
290	031208007002	防潮层、保护层	1. 材料: 铝箔 2. 厚度: 0.5mm 3. 对象: 管道	m2	防潮层、保护层	m2	8.50	1.00%	8.59	0.01	8.60	11.53	0.00	2.31~3.46	22.43~23.58
291	031208007003	防潮层、保护层	1. 材料: 镀锌板 2. 厚度: 0.5mm 3. 对象: 管道	m2	防潮层、保护层	m2	28.67	1.00%	28.96	2.49	31.45	18.84	5.07	4.78~7.17	60.14~62.53
		套管													
292	030412007018	套管	1. 名称、类型: 一般钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN50	个	一般钢套管 DN50	个	10.70	0.00%	10.70	3.33	14.03	17.79	1.46	3.85~5.78	37.13~39.06
293	030412007019	套管	1. 名称、类型: 一般钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN65	个	一般钢套管 DN65	个	14.06	0.00%	14.06	3.70	17.76	19.54	1.71	4.25~6.38	43.26~45.39
294	030412007020	套管	1. 名称、类型: 一般钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN80	个	一般钢套管 DN80	个	19.38	0.00%	19.38	4.09	23.47	20.86	1.81	4.53~6.8	50.67~52.94
295	030412007021	套管	1. 名称、类型: 一般钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN100	个	一般钢套管 DN100	个	23.03	0.00%	23.03	4.83	27.86	25.58	2.35	5.59~8.38	61.38~64.17
296	030412007022	套管	1. 名称、类型: 一般钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN150	个	一般钢套管 DN150	个	40.75	0.00%	40.75	8.69	49.44	38.53	2.66	8.24~12.36	98.87~102.99
297	030412007023	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 材质: 无缝钢管 3. 规格: DN50	个	刚性防水套管 DN50	个	16.85	0.00%	16.85	27.83	44.68	48.83	6.31	11.03~16.54	110.85~116.36
298	030412007024	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 材质: 无缝钢管 3. 规格: DN65	个	刚性防水套管 DN65	个	16.85	0.00%	16.85	35.58	52.43	52.48	7.44	11.98~17.98	124.33~130.33
299	030412007025	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 材质: 无缝钢管 3. 规格: DN80	个	刚性防水套管 DN80	个	24.60	0.00%	24.60	39.28	63.88	54.34	7.44	12.36~18.53	138.02~144.19
300	030412007026	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 材质: 无缝钢管 3. 规格: DN100	个	刚性防水套管 DN100	个	33.15	0.00%	33.15	44.38	77.53	59.38	11.08	14.09~21.14	162.08~169.13

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
301	030412007027	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN150	个	刚性防水套管DN150	个	60.93	0.00%	60.93	51.73	112.66	72.54	12.87	17.08~25.62	215.15~223.69
		采暖给排水设备													
302	031005016001	水箱	1. 名称: 不锈钢生活水箱 2. 型号、规格: 体积≤10m³ 3. 满足设计及规范要求, 不详事项详见图纸及其他资料	m³	不锈钢生活水箱体积≤10m³	m³	1100.00	0.00%	1100.00	7.14	1107.14	13.93	2.36	3.26~4.89	1126.69~1128.32
303	031005016002	水箱	1. 名称: 不锈钢生活水箱 2. 型号、规格: 体积≥10m³ 3. 满足设计及规范要求, 不详事项详见图纸及其他资料	m³	不锈钢生活水箱体积≥10m³	m³	1000.00	0.00%	1000.00	7.14	1007.14	13.93	2.36	3.26~4.89	1026.69~1028.32
304	031005014001	消毒器、消毒锅	1. 类型:外置式水箱自洁消毒器	台	消毒器、消毒锅	台	2250.00	0.00%	2250.00	8.24	2258.24	78.38	0.00	15.68~23.51	2352.3~2360.13
305	030104007001	电动葫芦	1. 名称:电动葫芦, 电动葫芦额定起重量5t (不含轨道及预埋件)	台	电动葫芦	台	3150.00	0.00%	3150.00	140.25	3290.25	1048.79	533.48	316.45~474.68	5188.97~5347.2
306	030601005001	物位检测仪表	1. 名称:玻璃管液位计	台	物位检测仪表	台	705.60	0.00%	705.60	11.29	716.89	181.53	5.52	37.41~56.12	941.35~960.06
307	030601005002	物位检测仪表	1. 名称:磁耦合液位计, 测量深度4m, 含通气阀、通液阀、排污阀	台	物位检测仪表	台	2250.00	0.00%	2250.00	47.94	2297.94	321.00	15.84	67.37~101.05	2702.15~2735.83
		电气工程													
		室内电气预埋													
		人防预埋套管													
308	030403010012	套管	1. 名称、类型:人防密闭套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25	个	人防密闭套管DN25	个	22.12	0.00%	22.12	9.54	31.66	40.87	2.79	8.73~13.1	84.05~88.42
309	030403010013	套管	1. 名称、类型:人防密闭套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN32	个	人防密闭套管DN32	个	26.55	0.00%	26.55	9.89	36.44	41.29	2.79	8.82~13.22	89.34~93.74
310	030403010014	套管	1. 名称、类型:人防密闭套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN40	个	人防密闭套管DN40	个	30.97	0.00%	30.97	10.24	41.21	41.70	2.79	8.9~13.35	94.6~99.05
311	030403010015	套管	1. 名称、类型:人防密闭套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50	个	人防密闭套管DN50	个	35.40	0.00%	35.40	30.84	66.24	62.12	6.22	13.67~20.5	148.25~155.08

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
312	030403010016	套管	1. 名称、类型:人防密闭套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN65	个	人防密闭套管DN65	个	44.25	0.00%	44.25	34.05	78.30	63.27	6.51	13.96~20.93	162.04~169.01
313	030403010017	套管	1. 名称、类型:人防密闭套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN80	个	人防密闭套管DN80	个	57.52	0.00%	57.52	43.65	101.17	67.02	7.55	14.91~22.37	190.65~198.11
314	030403010018	套管	1. 名称、类型:人防密闭套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100	个	人防密闭套管DN100	个	75.22	0.00%	75.22	46.04	121.26	74.46	9.68	16.83~25.24	222.23~230.64
315	030403010019	套管	1. 名称、类型:人防密闭套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN150	个	人防密闭套管DN150	个	82.30	0.00%	82.30	59.69	141.99	93.96	10.07	20.81~31.21	266.83~277.23
316	030403010020	人防其他部件	1. 名称、类型:密闭穿墙套管制作、安装 2. 规格:介质规格D250 3. 满足符合设计及规范要求 4. 完成本项工作全部内容	个	密闭穿墙套管制作、安装DN250	个	145.76	0.00%	145.76	17.04	162.80	72.88	0.00	14.58~21.86	250.26~257.54
317	030403010021	人防其他部件	1. 名称、类型:密闭穿墙套管制作、安装 2. 规格:介质规格D441 3. 满足符合设计及规范要求 4. 完成本项工作全部内容	个	密闭穿墙套管制作、安装D441	个	432.00	0.00%	432.00	24.85	456.85	118.63	0.00	23.73~35.59	599.21~611.07
318	030403010022	人防其他部件	1. 名称、类型:密闭穿墙套管制作、安装 2. 规格:介质规格D560 3. 满足符合设计及规范要求 4. 完成本项工作全部内容	个	密闭穿墙套管制作、安装D560	个	621.00	0.00%	621.00	35.90	656.90	130.34	0.00	26.07~39.1	813.31~826.34
319	030412006007	防护密闭接线盒	1. 材质: 金属 2. 规格: 86型	个	防护密闭接线盒	个	18.00	2.00%	18.36	1.27	19.63	11.18	0.00	2.24~3.35	33.05~34.16
320	030413013016	按防爆按钮	1. 材质: 金属 2. 规格: 86型	个	按防爆按钮	个	450.00	2.00%	459.00	7.55	466.55	37.96	0.00	7.59~11.39	512.1~515.9
		人防预埋给、排水附(配)件													
321	031003014030	地漏	1. 名称:防爆地漏 2. 材质:铸铁 3. 型号、规格:DN50	个	防爆地漏DN50	个	75.97	1.00%	76.73	0.39	77.12	9.34	0.12	1.89~2.84	88.47~89.42

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
322	031003014031	地漏	1. 名称:防爆地漏 2. 材质:铸铁 3. 型号、规格:DN75	个	防爆地漏 DN75	个	129.60	1.00%	130.90	0.88	131.78	15.68	0.18	3.17~4.76	150.81~152.39
323	031003014032	地漏	1. 名称:防爆地漏 2. 材质:铸铁 3. 型号、规格:DN100	个	防爆地漏 DN100	个	147.48	1.00%	148.95	0.39	149.34	13.05	0.20	2.65~3.98	165.24~166.57
		人防预埋管道													
324	031001002023	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:镀锌钢管DN65 4. 连接形式:沟槽连接 5. 含管件及安装	m	镀锌钢管 DN65	m	46.39	1.00%	46.86	1.71	48.57	21.85	2.10	4.79~7.19	77.31~79.7
325	031001002024	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:镀锌钢管DN80 4. 连接形式:沟槽连接 5. 含管件及安装	m	镀锌钢管 DN80	m	52.18	1.00%	52.70	1.77	54.47	22.07	2.28	4.87~7.31	83.69~86.13
326	031001002025	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:镀锌钢管DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 含管件及安装	m	镀锌钢管 DN100	m	63.03	1.00%	63.66	2.23	65.89	23.37	3.55	5.38~8.08	98.2~100.89
327	031001002026	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:镀锌钢管DN150 4. 连接形式:沟槽连接 5. 含管件及安装	m	镀锌钢管 DN150	m	93.58	1.00%	94.51	2.77	97.28	31.84	4.12	7.19~10.79	140.44~144.03
328	031001002027	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:镀锌钢管DN200 4. 连接形式:沟槽连接 5. 含管件及安装	m	镀锌钢管 DN200	m	159.91	1.00%	161.51	3.50	165.01	35.99	4.90	8.18~12.27	214.08~218.17
		消防预埋暗配管													
329	030412001086	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG16*1.5 3. 配置形式:暗配管及穿钢丝	m	JDG16*1.5	m	3.25	3.00%	3.35	4.12	7.47	2.09	0.10	0.44~0.66	10.1~10.31
330	030412001087	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20*1.6 3. 配置形式:暗配管及穿钢丝	m	JDG20*1.6	m	4.55	3.00%	4.69	4.53	9.22	2.30	0.10	0.48~0.72	12.1~12.34
331	030412001088	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG25*1.6 3. 配置形式:暗配管及穿钢丝	m	JDG25*1.6	m	5.70	3.00%	5.87	5.54	11.41	3.02	0.10	0.62~0.94	15.16~15.47

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
332	030412001089	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG32*1.6 3. 配置形式: 暗配管及穿钢丝	m	JDG32*1.6	m	7.64	3.00%	7.87	6.84	14.71	3.33	0.10	0.69~1.03	18.83~19.17
333	030412001090	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG40*1.6 3. 配置形式: 暗配管及穿钢丝	m	JDG40*1.6	m	9.65	3.00%	9.94	7.92	17.86	3.66	0.10	0.75~1.13	22.37~22.75
334	030412001091	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG50*1.6 3. 配置形式: 暗配管及穿钢丝	m	JDG50*1.6	m	12.15	3.00%	12.51	9.12	21.63	4.02	0.10	0.82~1.24	26.58~26.99
335	030412006003	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 规格: 86 3. 材质: 钢制 4. 安装形式: 暗装	个	接线盒	个	2.00	2.00%	2.04	1.03	3.07	2.71	0.10	0.56~0.84	6.44~6.72
336	030412006004	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 规格: 86 3. 材质: 塑料 4. 安装形式: 暗装	个	接线盒	个	1.50	2.00%	1.53	1.03	2.56	2.71	0.10	0.56~0.84	5.93~6.21
		消防预埋明配管													
337	030412001092	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG16*1.5 3. 配置形式: 明配管	m	JDG16*1.5	m	3.25	3.00%	3.35	4.94	8.29	4.08	0.10	0.84~1.25	13.3~13.72
338	030412001093	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG20*1.6 3. 配置形式: 明配管	m	JDG20*1.6	m	4.55	3.00%	4.69	5.43	10.12	4.49	0.10	0.92~1.38	15.62~16.08
339	030412001094	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG25*1.6 3. 配置形式: 明配管	m	JDG25*1.6	m	5.70	3.00%	5.87	5.98	11.85	4.93	0.10	1.01~1.51	17.89~18.39
340	030412001095	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG32*1.6 3. 配置形式: 明配管	m	JDG32*1.6	m	7.64	3.00%	7.87	6.58	14.45	5.43	0.10	1.11~1.66	21.09~21.64
341	030412001096	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG40*1.6 3. 配置形式: 明配管	m	JDG40*1.6	m	9.65	3.00%	9.94	7.23	17.17	5.97	0.10	1.21~1.82	24.45~25.06
342	030412001097	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG50*1.6 3. 配置形式: 明配管	m	JDG50*1.6	m	12.15	3.00%	12.51	7.96	20.47	6.57	0.10	1.33~2	28.48~29.15
		消防预埋消防防火桥架													

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
343	031301005004	铁构件	1.名称:桥架支吊架 2.材质:型钢 3.备注:按设计及规范要求,含相应防锈刷油等	kg	桥架支吊架	kg	4.38	10.00%	4.82	1.15	5.97	5.12	2.90	1.6~2.41	15.59~16.39
344	030412003033	桥架	1.名称:消防槽式桥架 2.材质:钢制 3.规格:100*50	m	消防槽式桥架 100*50	m	18.71	1.00%	18.90	3.61	22.51	11.30	0.31	2.32~3.48	36.44~37.6
345	030412003034	桥架	1.名称:消防槽式桥架 2.材质:钢制 3.规格:100*100	m	消防槽式桥架 100*100	m	28.25	1.00%	28.53	3.61	32.14	11.30	0.31	2.32~3.48	46.07~47.24
346	030412003035	桥架	1.名称:消防槽式桥架 2.材质:钢制 3.规格:150*100	m	消防槽式桥架 150*100	m	37.41	1.00%	37.78	3.61	41.39	11.30	0.31	2.32~3.48	55.33~56.49
347	030412003036	桥架	1.名称:消防槽式桥架 2.材质:钢制 3.规格:200*100	m	消防槽式桥架 200*100	m	41.16	1.00%	41.57	3.97	45.54	18.39	0.58	3.79~5.69	68.31~70.2
348	030412003037	桥架	1.名称:消防槽式桥架 2.材质:钢制 3.规格:200*150	m	消防槽式桥架 200*150	m	49.45	1.00%	49.94	3.97	53.91	18.39	0.58	3.79~5.69	76.68~78.58
349	030412003038	桥架	1.名称:消防槽式桥架 2.材质:钢制 3.规格:300*100	m	消防槽式桥架 300*100	m	58.24	1.00%	58.82	3.97	62.79	18.39	0.58	3.79~5.69	85.56~87.45
350	030412003039	桥架	1.名称:消防槽式桥架 2.材质:钢制 3.规格:300*150	m	消防槽式桥架 300*150	m	61.53	1.00%	62.15	4.68	66.83	30.63	0.94	6.31~9.47	104.71~107.87
351	030412003040	桥架	1.名称:消防槽式桥架 2.材质:钢制 3.规格:300*200	m	消防槽式桥架 300*200	m	63.21	1.00%	63.84	4.68	68.52	30.63	0.94	6.31~9.47	106.41~109.56
352	030412003041	桥架	1.名称:消防槽式桥架 2.材质:钢制 3.规格:400*100	m	消防槽式桥架 400*100	m	72.04	1.00%	72.76	4.68	77.44	30.63	0.94	6.31~9.47	115.32~118.48
353	030412003042	桥架	1.名称:消防槽式桥架 2.材质:钢制 3.规格:400*150	m	消防槽式桥架 400*150	m	94.25	1.00%	95.19	4.68	99.87	30.63	0.94	6.31~9.47	137.76~140.91
354	030412003043	桥架	1.名称:消防槽式桥架 2.材质:钢制 3.规格:400*200	m	消防槽式桥架 400*200	m	101.33	1.00%	102.34	4.68	107.02	30.63	0.94	6.31~9.47	144.91~148.06
355	030412003044	桥架	1.名称:消防槽式桥架 2.材质:钢制 3.规格:500*100	m	消防槽式桥架 500*100	m	115.08	1.00%	116.23	4.68	120.91	30.63	0.94	6.31~9.47	158.79~161.95
356	030412003045	桥架	1.名称:消防槽式桥架 2.材质:钢制 3.规格:500*200	m	消防槽式桥架 500*200	m	128.32	1.00%	129.60	5.45	135.05	42.33	2.58	8.98~13.47	188.95~193.44
357	030412003046	桥架	1.名称:消防槽式桥架 2.材质:钢制 3.规格:600*200	m	消防槽式桥架 600*200	m	145.43	1.00%	146.88	5.45	152.33	42.33	2.58	8.98~13.47	206.23~210.72

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
358	030412003047	桥架	1. 名称: 消防槽式桥架 2. 材质: 钢制 3. 规格: 800*200	m	消防槽式桥架 800*200	m	154.14	1.00%	155.68	6.62	162.30	54.43	4.06	11.7~17.55	232.49~238.34
359	030412003048	桥架	1. 名称: 消防梯式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 200*100	m	消防梯式桥架 200*100	m	28.81	1.00%	29.10	3.59	32.69	16.61	0.49	3.42~5.13	53.21~54.92
360	030412003049	桥架	1. 名称: 消防梯式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 200*150	m	消防梯式桥架 200*150	m	34.62	1.00%	34.97	3.59	38.56	16.61	0.49	3.42~5.13	59.08~60.79
361	030412003050	桥架	1. 名称: 消防梯式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 300*150	m	消防梯式桥架 300*150	m	43.07	1.00%	43.50	4.14	47.64	25.94	0.72	5.33~8	79.63~82.3
362	030412003051	桥架	1. 名称: 消防梯式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 300*200	m	消防梯式桥架 300*200	m	44.25	1.00%	44.69	4.14	48.83	25.94	0.72	5.33~8	80.82~83.49
363	030412003052	桥架	1. 名称: 消防梯式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 400*150	m	消防梯式桥架 400*150	m	65.97	1.00%	66.63	4.14	70.77	25.94	0.72	5.33~8	102.76~105.43
364	030412003053	桥架	1. 名称: 消防梯式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 400*200	m	消防梯式桥架 400*200	m	70.93	1.00%	71.64	4.14	75.78	25.94	0.72	5.33~8	107.77~110.44
365	030412003054	桥架	1. 名称: 消防梯式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 500*200	m	消防梯式桥架 500*200	m	89.83	1.00%	90.73	5.20	95.93	32.90	1.54	6.89~10.33	137.26~140.7
366	030412003055	桥架	1. 名称: 消防梯式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 600*200	m	消防梯式桥架 600*200	m	101.80	1.00%	102.82	5.20	108.02	32.90	1.54	6.89~10.33	149.35~152.79
367	030412003056	桥架	1. 名称: 消防梯式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 800*200	m	消防梯式桥架 800*200	m	107.90	1.00%	108.98	6.13	115.11	46.41	3.29	9.94~14.91	174.75~179.72
368	030412003057	桥架	1. 名称: 消防托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 100*100	m	消防托盘式桥架 100*100	m	26.83	1.00%	27.10	3.31	30.41	10.86	0.31	2.23~3.35	43.81~44.93
369	030412003058	桥架	1. 名称: 消防托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 200*100	m	消防托盘式桥架 200*100	m	39.10	1.00%	39.49	3.65	43.14	17.66	0.51	3.63~5.45	64.95~66.76
370	030412003059	桥架	1. 名称: 消防托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 200*150	m	消防托盘式桥架 200*150	m	46.98	1.00%	47.45	3.65	51.10	17.66	0.51	3.63~5.45	72.9~74.72
371	030412003060	桥架	1. 名称: 消防托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 300*150	m	消防托盘式桥架 300*150	m	58.46	1.00%	59.04	4.21	63.25	28.48	0.89	5.87~8.81	98.5~101.44
372	030412003061	桥架	1. 名称: 消防托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 300*200	m	消防托盘式桥架 300*200	m	60.05	1.00%	60.65	4.21	64.86	28.48	0.89	5.87~8.81	100.1~103.04

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
373	030412003062	桥架	1. 名称: 消防托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 400*150	m	消防托盘式桥架 400*150	m	68.44	1.00%	69.12	4.21	73.33	28.48	0.89	5.87~8.81	108.58~111.52
374	030412003063	桥架	1. 名称: 消防托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 400*200	m	消防托盘式桥架 400*200	m	96.26	1.00%	97.22	4.21	101.43	28.48	0.89	5.87~8.81	136.68~139.61
375	030412003064	桥架	1. 名称: 消防托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 500*200	m	消防托盘式桥架 500*200	m	121.90	1.00%	123.12	5.91	129.03	38.88	2.14	8.2~12.31	178.25~182.36
376	030412003065	桥架	1. 名称: 消防托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 600*200	m	消防托盘式桥架 600*200	m	138.16	1.00%	139.54	5.91	145.45	38.88	2.14	8.2~12.31	194.68~198.78
377	030412003066	桥架	1. 名称: 消防托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 800*200	m	消防托盘式桥架 800*200	m	146.43	1.00%	147.89	6.54	154.43	47.89	3.68	10.31~15.47	216.32~221.48
		智能化预埋配管													
378	030412001098	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 材质: PVC16 3. 配置形式: 暗配管及穿钢丝	m	PVC16	m	1.24	6.00%	1.31	0.15	1.46	4.16	0.10	0.85~1.28	6.58~7
379	030412001099	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 材质: PVC20 3. 配置形式: 暗配管及穿钢丝	m	PVC20	m	1.46	6.00%	1.55	0.17	1.72	4.59	0.10	0.94~1.41	7.35~7.81
380	030412001100	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 材质: PVC25 3. 配置形式: 暗配管及穿钢丝	m	PVC25	m	2.13	6.00%	2.26	0.25	2.51	5.04	0.10	1.03~1.54	8.68~9.19
381	030412001101	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 材质: PVC32 3. 配置形式: 暗配管及穿钢丝	m	PVC32	m	3.42	6.00%	3.63	0.28	3.91	5.55	0.10	1.13~1.7	10.69~11.25
382	030412001102	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 材质: PVC40 3. 配置形式: 暗配管及穿钢丝	m	PVC40	m	5.04	6.00%	5.34	0.35	5.69	6.10	0.10	1.24~1.86	13.13~13.75
383	030412001103	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 材质: PVC50 3. 配置形式: 暗配管及穿钢丝	m	PVC50	m	9.97	6.00%	10.57	0.39	10.96	6.28	0.10	1.28~1.91	18.61~19.25
384	030412001104	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 材质: PVC70 3. 配置形式: 暗配管及穿钢丝	m	PVC70	m	17.97	6.00%	19.05	0.42	19.47	6.91	0.10	1.4~2.1	27.88~28.58

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
385	030412005001	分线接线箱（盒）	1. 名称:户内弱电箱箱体 2. 规格:详见设计图纸及招标要求 3. 安装方式:嵌墙暗装	台	户内弱电箱箱体	台	153.60	1.00%	155.14	25.86	181.00	114.60	0.10	22.94~34.41	318.64~330.11
386	030412006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86 3. 材质: 钢制 4. 安装形式:暗装	个	接线盒	个	2.00	2.00%	2.04	1.03	3.07	2.71	0.10	0.56~0.84	6.44~6.72
387	030412006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86 3. 材质: 塑料 4. 安装形式:暗装	个	接线盒	个	1.50	2.00%	1.53	1.03	2.56	2.71	0.10	0.56~0.84	5.93~6.21
		智能化预埋桥架													
388	031301005005	铁构件	1. 名称:桥架支吊架 2. 材质:型钢 3. 备注:按设计及规范要求, 含相应防锈刷油等	kg	桥架支吊架	kg	4.38	10.00%	4.82	1.15	5.97	5.12	2.90	1.6~2.41	15.59~16.39
389	030412003067	桥架	1. 名称: 槽式桥架 2. 材质: 钢制 3. 规格: 100*100	m	槽式桥架 100*100	m	26.90	1.00%	27.17	3.61	30.78	11.30	0.31	2.32~3.48	44.71~45.87
390	030412003068	桥架	1. 名称: 槽式桥架 2. 材质: 钢制 3. 规格: 200*100	m	槽式桥架 200*100	m	39.20	1.00%	39.59	3.97	43.56	18.75	0.58	3.87~5.8	66.76~68.69
391	030412003069	桥架	1. 名称: 槽式桥架 2. 材质: 钢制 3. 规格: 200*150	m	槽式桥架 200*150	m	47.10	1.00%	47.57	3.97	51.54	18.75	0.58	3.87~5.8	74.74~76.67
392	030412003070	桥架	1. 名称: 槽式桥架 2. 材质: 钢制 3. 规格: 300*100	m	槽式桥架 300*100	m	55.47	1.00%	56.02	3.97	59.99	18.75	0.58	3.87~5.8	83.19~85.12
393	030412003071	桥架	1. 名称: 槽式桥架 2. 材质: 钢制 3. 规格: 300*150	m	槽式桥架 300*150	m	58.60	1.00%	59.19	4.68	63.87	31.23	0.94	6.43~9.65	102.47~105.69
394	030412003072	桥架	1. 名称: 槽式桥架 2. 材质: 钢制 3. 规格: 300*200	m	槽式桥架 300*200	m	60.20	1.00%	60.80	4.68	65.48	31.23	0.94	6.43~9.65	104.09~107.3
395	030412003073	桥架	1. 名称: 槽式桥架 2. 材质: 钢制 3. 规格: 400*100	m	槽式桥架 400*100	m	68.61	1.00%	69.30	4.68	73.98	31.23	0.94	6.43~9.65	112.58~115.8
396	030412003074	桥架	1. 名称: 槽式桥架 2. 材质: 钢制 3. 规格: 400*150	m	槽式桥架 400*150	m	89.76	1.00%	90.66	4.68	95.34	31.23	0.94	6.43~9.65	133.94~137.16

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
397	030412003075	桥架	1. 名称: 槽式桥架 2. 材质: 钢制 3. 规格: 400*200	m	槽式桥架 400*200	m	96.50	1.00%	97.47	4.68	102.15	31.23	0.94	6.43~9.65	140.75~143.97
398	030412003076	桥架	1. 名称: 托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 100*100	m	托盘式桥架 100*100	m	25.56	1.00%	25.82	3.31	29.13	10.86	0.31	2.23~3.35	42.53~43.65
399	030412003077	桥架	1. 名称: 托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 200*100	m	托盘式桥架 200*100	m	37.24	1.00%	37.61	3.65	41.26	18.00	0.51	3.7~5.55	63.47~65.33
400	030412003078	桥架	1. 名称: 托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 200*150	m	托盘式桥架 200*150	m	44.74	1.00%	45.19	3.65	48.84	18.00	0.51	3.7~5.55	71.05~72.9
401	030412003079	桥架	1. 名称: 托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 300*150	m	托盘式桥架 300*150	m	55.67	1.00%	56.23	4.21	60.44	29.04	0.89	5.99~8.98	96.35~99.35
402	030412003080	桥架	1. 名称: 托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 300*200	m	托盘式桥架 300*200	m	57.19	1.00%	57.76	4.21	61.97	29.04	0.89	5.99~8.98	97.89~100.88
403	030412003081	桥架	1. 名称: 托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 400*150	m	托盘式桥架 400*150	m	65.18	1.00%	65.83	4.21	70.04	29.04	0.89	5.99~8.98	105.96~108.95
404	030412003082	桥架	1. 名称: 托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 400*200	m	托盘式桥架 400*200	m	91.68	1.00%	92.60	4.21	96.81	29.04	0.89	5.99~8.98	132.72~135.72
		配电箱													
		动力配电箱													
405	030402011001	配电箱	1. 名称: 动力配电箱 2. 型号: 3. 规格: 4. 安装方式: 落地安装 5. 含元器件及安装设备所需要的木套箱、安装本体、固定、端子接线、焊压铜接线端子、盘柜配线、接地、防火封堵、绝缘测试、接线端子等所有附件、识别牌与标记 6. 备注: 含设备基础槽钢	台	配电箱落地 安装	台	124.50	0.00%	124.50	43.17	167.67	231.55	60.12	58.33~87.5	517.67~546.84

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
406	030402011002	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号: 3. 规格:半周长0.5m 4. 安装方式:悬挂式、嵌入式 5. 含元器件及安装设备所需要的木套箱、安装本体、固定、端子接线、焊压铜接线端子、盘柜配线、接地、防火封堵、绝缘测试、接线端子等所有附件、识别牌与标记	台	配电箱半周长0.5m	台	0.00	0.00%	0.00	19.32	19.32	76.13	0.10	15.25~22.87	110.8~118.42
407	030402011003	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号: 3. 规格:半周长1.0m 4. 安装方式:悬挂式、嵌入式 5. 含元器件及安装设备所需要的木套箱、安装本体、固定、端子接线、焊压铜接线端子、盘柜配线、接地、防火封堵、绝缘测试、接线端子等所有附件、识别牌与标记	台	配电箱半周长1.0m	台	0.00	0.00%	0.00	25.86	25.86	114.60	0.10	22.94~34.41	163.5~174.97
408	030402011004	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号: 3. 规格:半周长1.5m 4. 安装方式:悬挂式、嵌入式 5. 含元器件及安装设备所需要的木套箱、安装本体、固定、端子接线、焊压铜接线端子、盘柜配线、接地、防火封堵、绝缘测试、接线端子等所有附件、识别牌与标记	台	配电箱半周长1.5m	台	0.00	0.00%	0.00	27.67	27.67	148.97	0.10	29.81~44.72	206.55~221.46
409	030402011005	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号: 3. 规格:半周长2.5m 4. 安装方式:悬挂式、嵌入式 5. 含元器件及安装设备所需要的木套箱、安装本体、固定、端子接线、焊压铜接线端子、盘柜配线、接地、防火封堵、绝缘测试、接线端子等所有附件、识别牌与标记	台	配电箱半周长2.5m	台	0.00	0.00%	0.00	40.97	40.97	180.31	1.32	36.33~54.49	258.93~277.09
		普通照明配电箱													

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
410	030402011006	配电箱	1. 名称:普通照明配电箱 2. 型号: 3. 规格: 4. 安装方式:落地安装 5. 含元器件及安装设备所需要的木套箱、安装本体、固定、端子接线、焊压铜接线端子、盘柜配线、接地、防火封堵、绝缘测试、接线端子等所有附件、识别牌与标记 6. 备注: 含设备基础槽钢	台	配电箱落地安装	台	124.50	0.00%	124.50	43.17	167.67	231.55	60.12	58.33~87.5	517.67~546.84
411	030402011007	配电箱	1. 名称:普通照明配电箱 2. 型号: 3. 规格:半周长0.5m 4. 安装方式:悬挂式、嵌入式 5. 含元器件及安装设备所需要的木套箱、安装本体、固定、端子接线、焊压铜接线端子、盘柜配线、接地、防火封堵、绝缘测试、接线端子等所有附件、识别牌与标记	台	配电箱半周长0.5m	台	0.00	0.00%	0.00	19.32	19.32	76.13	0.10	15.25~22.87	110.8~118.42
412	030402011008	配电箱	1. 名称:普通照明配电箱 2. 型号: 3. 规格:半周长1.0m 4. 安装方式:悬挂式、嵌入式 5. 含元器件及安装设备所需要的木套箱、安装本体、固定、端子接线、焊压铜接线端子、盘柜配线、接地、防火封堵、绝缘测试、接线端子等所有附件、识别牌与标记	台	配电箱半周长1.0m	台	0.00	0.00%	0.00	25.86	25.86	114.60	0.10	22.94~34.41	163.5~174.97
413	030402011009	配电箱	1. 名称:普通照明配电箱 2. 型号: 3. 规格:半周长1.5m 4. 安装方式:悬挂式、嵌入式 5. 含元器件及安装设备所需要的木套箱、安装本体、固定、端子接线、焊压铜接线端子、盘柜配线、接地、防火封堵、绝缘测试、接线端子等所有附件、识别牌与标记	台	配电箱半周长1.5m	台	0.00	0.00%	0.00	27.67	27.67	148.97	0.10	29.81~44.72	206.55~221.46

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
414	030402011010	配电箱	1. 名称:普通照明配电箱 2. 型号: 3. 规格:半周长2.5m 4. 安装方式:悬挂式、嵌入式 5. 含元器件及安装设备所需要的木套箱、安装本体、固定、端子接线、焊压铜接线端子、盘柜配线、接地、防火封堵、绝缘测试、接线端子等所有附件、识别牌与标记	台	配电箱半周长2.5m	台	0.00	0.00%	0.00	40.97	40.97	180.31	1.32	36.33~54.49	258.93~277.09
415	030402011011	配电箱	1. 名称:户内配电箱 2. 型号: 3. 安装方式:距地1.8m暗装 4. 箱内配件:预留一个总开关 5. 其它:满足设计图纸及规范要求	台	户内配电箱	台	0.00	0.00%	0.00	25.86	25.86	114.60	0.10	22.94~34.41	163.5~174.97
416	030402011012	电缆分支箱 半周长(mm)≤700	1. 规格:半周长700mm以内 2. 安装方式:明装	台	电缆分支箱半周长(mm)≤700	台	0.00	0.00%	0.00	1.47	1.47	69.03	0.00	13.81~20.71	84.31~91.21
417	030402011013	电缆分支箱 半周长(mm)≤1500	1. 规格:半周长1.5m以内 2. 安装方式:明装	台	电缆分支箱半周长(mm)≤1500	台	0.00	0.00%	0.00	2.38	2.38	93.62	0.00	18.72~28.09	114.72~124.09
		应急照明配电箱													
418	030402011014	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号: 3. 规格: 4. 安装方式:落地安装 5. 含元器件及安装设备所需要的木套箱、安装本体、固定、端子接线、焊压铜接线端子、盘柜配线、接地、防火封堵、绝缘测试、接线端子等所有附件、识别牌与标记 6. 备注: 含设备基础槽钢	台	配电箱落地安装	台	124.50	0.00%	124.50	43.17	167.67	231.55	60.12	58.33~87.5	517.67~546.84

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
419	030402011015	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号: 3. 规格:半周长0.5m 4. 安装方式:悬挂式、嵌入式 5. 含元器件及安装设备所需要的木套箱、安装本体、固定、端子接线、焊压铜接线端子、盘柜配线、接地、防火封堵、绝缘测试、接线端子等所有附件、识别牌与标记	台	配电箱半周长0.5m	台	0.00	0.00%	0.00	19.32	19.32	76.13	0.10	15.25~22.87	110.8~118.42
420	030402011016	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号: 3. 规格:半周长1.0m 4. 安装方式:悬挂式、嵌入式 5. 含元器件及安装设备所需要的木套箱、安装本体、固定、端子接线、焊压铜接线端子、盘柜配线、接地、防火封堵、绝缘测试、接线端子等所有附件、识别牌与标记	台	配电箱半周长1.0m	台	0.00	0.00%	0.00	25.86	25.86	114.60	0.10	22.94~34.41	163.5~174.97
421	030402011017	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号: 3. 规格:半周长1.5m 4. 安装方式:悬挂式、嵌入式 5. 含元器件及安装设备所需要的木套箱、安装本体、固定、端子接线、焊压铜接线端子、盘柜配线、接地、防火封堵、绝缘测试、接线端子等所有附件、识别牌与标记	台	配电箱半周长1.5m	台	0.00	0.00%	0.00	27.67	27.67	148.97	0.10	29.81~44.72	206.55~221.46
422	030402011018	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号: 3. 规格:半周长2.5m 4. 安装方式:悬挂式、嵌入式 5. 含元器件及安装设备所需要的木套箱、安装本体、固定、端子接线、焊压铜接线端子、盘柜配线、接地、防火封堵、绝缘测试、接线端子等所有附件、识别牌与标记	台	配电箱半周长2.5m	台	0.00	0.00%	0.00	40.97	40.97	180.31	1.32	36.33~54.49	258.93~277.09
		电缆及配套													
		发电机、电动机检查接线													
423	030407001001	电动机检查接线	1. 名称:交流异步电机检查接线 2. 容量 (kW):13KW以内	台	电动机检查接线 (kW):13KW以内	台	0.00	0.00%	0.00	48.79	48.79	124.95	17.76	28.54~42.81	220.04~234.31

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
424	030407001002	电动机检查接线	1. 名称: 交流异步电机检查接线 2. 容量 (kW): 3KW以内	台	电动机检查接线 (kW): 3KW以内	台	0.00	0.00%	0.00	35.84	35.84	65.46	17.32	16.56~24.83	135.18~143.45
425	030407001003	电动机检查接线	1. 名称: 交流异步电机检查接线 2. 容量 (kW): 30KW以内	台	电动机检查接线 (kW): 30KW以内	台	0.00	0.00%	0.00	78.30	78.30	195.64	23.24	43.78~65.66	340.96~362.84
426	030407001004	柴油发电机组	1. 名称: 柴油发电机组 2. 质量: 2t以内 3. 包含配套油箱、排烟管、消音器等其他所有配件, 设备基础支架等	台	柴油发电机组2t以内	台	0.00	0.00%	0.00	518.82	518.82	1402.37	174.66	315.41~473.11	2411.26~2568.96
427	030407001005	柴油发电机组	1. 名称: 柴油发电机组 2. 质量: 2.5t以内 3. 包含配套油箱、排烟管、消音器等其他所有配件, 设备基础支架等	台	柴油发电机组2.5t以内	台	0.00	0.00%	0.00	686.15	686.15	1560.90	261.20	364.42~546.63	2872.67~3054.88
428	030407001006	柴油发电机组	1. 名称: 柴油发电机组 2. 质量: 3.5t以内 3. 包含配套油箱、排烟管、消音器等其他所有配件, 设备基础支架等	台	柴油发电机组3.5t以内	台	0.00	0.00%	0.00	872.39	872.39	2014.88	452.63	493.5~740.25	3833.4~4080.15
429	030407001007	柴油发电机组	1. 名称: 柴油发电机组 2. 质量: 4.5t以内 3. 包含配套油箱、排烟管、消音器等其他所有配件, 设备基础支架等	台	柴油发电机组4.5t以内	台	0.00	0.00%	0.00	1115.95	1115.95	2471.88	576.30	609.64~914.45	4773.77~5078.58
430	030407001008	柴油发电机组	1. 名称: 柴油发电机组 2. 质量: 5.5t以内 3. 包含配套油箱、排烟管、消音器等其他所有配件, 设备基础支架等	台	柴油发电机组5.5t以内	台	0.00	0.00%	0.00	1313.68	1313.68	2907.77	803.16	742.19~1113.28	5766.8~6137.89
431	030113005001	柴油发电机组基础间灌浆	1. 名称: 基础灌浆 2. 质量: 0.03m3以内	台	柴油发电机组基础间灌浆	台	0.00	0.00%	0.00	535.64	535.64	1175.02	0.00	235~352.51	1945.66~2063.17
432	030113005002	柴油发电机组基础间灌浆	1. 名称: 基础灌浆 2. 质量: 0.05m3以内	台	柴油发电机组基础间灌浆	台	0.00	0.00%	0.00	511.98	511.98	983.57	0.00	196.71~295.07	1692.26~1790.62
433	030113005003	柴油发电机组基础间灌浆	1. 名称: 基础灌浆 2. 质量: 0.1m3以内	台	柴油发电机组基础间灌浆	台	0.00	0.00%	0.00	488.33	488.33	788.87	0.00	157.77~236.66	1434.97~1513.86
434	030113005004	柴油发电机组基础间灌浆	1. 名称: 基础灌浆 2. 质量: 0.3m3以内	台	柴油发电机组基础间灌浆	台	0.00	0.00%	0.00	464.67	464.67	606.48	0.00	121.3~181.94	1192.45~1253.09
435	030113005005	柴油发电机组基础间灌浆	1. 名称: 基础灌浆 2. 质量: >0.30m3以上	台	柴油发电机组基础间灌浆	台	0.00	0.00%	0.00	464.67	464.67	420.57	0.00	84.11~126.17	969.35~1011.41
		强电桥架													

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
436	031301005003	铁构件	1.名称:桥架支吊架 2.材质:型钢 3.备注:按设计及规范要求,含相应防锈	kg	桥架支吊架	kg	4.38	10.00%	4.82	1.15	5.97	5.12	2.90	1.6~2.41	15.59~16.39
437	030412003001	桥架	1.名称:槽式桥架 2.材质:钢制 3.规格:100*100	m	槽式桥架 100*100	m	26.90	1.00%	27.17	3.61	30.78	11.30	0.31	2.32~3.48	44.71~45.87
438	030412003002	桥架	1.名称:槽式桥架 2.材质:钢制 3.规格:200*100	m	槽式桥架 200*100	m	39.20	1.00%	39.59	3.97	43.56	18.75	0.58	3.87~5.8	66.76~68.69
439	030412003003	桥架	1.名称:槽式桥架 2.材质:钢制 3.规格:200*150	m	槽式桥架 200*150	m	47.10	1.00%	47.57	3.97	51.54	18.75	0.58	3.87~5.8	74.74~76.67
440	030412003004	桥架	1.名称:槽式桥架 2.材质:钢制 3.规格:300*100	m	槽式桥架 300*100	m	55.47	1.00%	56.02	3.97	59.99	18.75	0.58	3.87~5.8	83.19~85.12
441	030412003005	桥架	1.名称:槽式桥架 2.材质:钢制 3.规格:300*150	m	槽式桥架 300*150	m	58.60	1.00%	59.19	4.68	63.87	31.23	0.94	6.43~9.65	102.47~105.69
442	030412003006	桥架	1.名称:槽式桥架 2.材质:钢制 3.规格:300*200	m	槽式桥架 300*200	m	60.20	1.00%	60.80	4.68	65.48	31.23	0.94	6.43~9.65	104.09~107.3
443	030412003007	桥架	1.名称:槽式桥架 2.材质:钢制 3.规格:400*100	m	槽式桥架 400*100	m	68.61	1.00%	69.30	4.68	73.98	31.23	0.94	6.43~9.65	112.58~115.8
444	030412003008	桥架	1.名称:槽式桥架 2.材质:钢制 3.规格:400*150	m	槽式桥架 400*150	m	89.76	1.00%	90.66	4.68	95.34	31.23	0.94	6.43~9.65	133.94~137.16
445	030412003009	桥架	1.名称:槽式桥架 2.材质:钢制 3.规格:400*200	m	槽式桥架 400*200	m	96.50	1.00%	97.47	4.68	102.15	31.23	0.94	6.43~9.65	140.75~143.97
446	030412003010	桥架	1.名称:槽式桥架 2.材质:钢制 3.规格:500*100	m	槽式桥架 500*100	m	109.60	1.00%	110.70	4.68	115.38	31.23	0.94	6.43~9.65	153.98~157.2
447	030412003011	桥架	1.名称:槽式桥架 2.材质:钢制 3.规格:500*200	m	槽式桥架 500*200	m	122.21	1.00%	123.43	5.45	128.88	43.17	2.58	9.15~13.73	183.78~188.36
448	030412003012	桥架	1.名称:槽式桥架 2.材质:钢制 3.规格:600*200	m	槽式桥架 600*200	m	138.50	1.00%	139.89	5.45	145.34	43.17	2.58	9.15~13.73	200.24~204.81
449	030412003013	桥架	1.名称:槽式桥架 2.材质:钢制 3.规格:800*200	m	槽式桥架 800*200	m	146.80	1.00%	148.27	6.62	154.89	55.51	4.06	11.91~17.87	226.37~232.33
450	030412003014	桥架	1.名称:梯式桥架 2.型号:钢制 3.规格:200*100	m	梯式桥架 200*100	m	27.44	1.00%	27.71	3.59	31.30	16.94	0.49	3.49~5.23	52.22~53.96

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
451	030412003015	桥架	1. 名称: 梯式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 200*150	m	梯式桥架 200*150	m	32.97	1.00%	33.30	3.59	36.89	16.94	0.49	3.49~5.23	57.81~59.55
452	030412003016	桥架	1. 名称: 梯式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 300*150	m	梯式桥架 300*150	m	41.02	1.00%	41.43	4.14	45.57	26.45	0.72	5.43~8.15	78.17~80.89
453	030412003017	桥架	1. 名称: 梯式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 300*200	m	梯式桥架 300*200	m	42.14	1.00%	42.56	4.14	46.70	26.45	0.72	5.43~8.15	79.31~82.02
454	030412003018	桥架	1. 名称: 梯式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 400*150	m	梯式桥架 400*150	m	62.83	1.00%	63.46	4.14	67.60	26.45	0.72	5.43~8.15	100.2~102.92
455	030412003019	桥架	1. 名称: 梯式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 400*200	m	梯式桥架 400*200	m	67.55	1.00%	68.23	4.14	72.37	26.45	0.72	5.43~8.15	104.97~107.69
456	030412003020	桥架	1. 名称: 梯式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 500*200	m	梯式桥架 500*200	m	85.55	1.00%	86.41	5.20	91.61	33.55	1.54	7.02~10.53	133.71~137.22
457	030412003021	桥架	1. 名称: 梯式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 600*200	m	梯式桥架 600*200	m	96.95	1.00%	97.92	5.20	103.12	33.55	1.54	7.02~10.53	145.23~148.74
458	030412003022	桥架	1. 名称: 梯式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 800*200	m	梯式桥架 800*200	m	102.76	1.00%	103.79	6.13	109.92	47.33	3.29	10.12~15.19	170.66~175.72
459	030412003023	桥架	1. 名称: 托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 100*100	m	托盘式桥架 100*100	m	25.56	1.00%	25.82	3.31	29.13	10.86	0.31	2.23~3.35	42.53~43.65
460	030412003024	桥架	1. 名称: 托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 200*100	m	托盘式桥架 200*100	m	37.24	1.00%	37.61	3.65	41.26	18.00	0.51	3.7~5.55	63.47~65.33
461	030412003025	桥架	1. 名称: 托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 200*150	m	托盘式桥架 200*150	m	44.74	1.00%	45.19	3.65	48.84	18.00	0.51	3.7~5.55	71.05~72.9
462	030412003026	桥架	1. 名称: 托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 300*150	m	托盘式桥架 300*150	m	55.67	1.00%	56.23	4.21	60.44	29.04	0.89	5.99~8.98	96.35~99.35
463	030412003027	桥架	1. 名称: 托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 300*200	m	托盘式桥架 300*200	m	57.19	1.00%	57.76	4.21	61.97	29.04	0.89	5.99~8.98	97.89~100.88
464	030412003028	桥架	1. 名称: 托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 400*150	m	托盘式桥架 400*150	m	65.18	1.00%	65.83	4.21	70.04	29.04	0.89	5.99~8.98	105.96~108.95
465	030412003029	桥架	1. 名称: 托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 400*200	m	托盘式桥架 400*200	m	91.68	1.00%	92.60	4.21	96.81	29.04	0.89	5.99~8.98	132.72~135.72

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
466	030412003030	桥架	1. 名称: 托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 500*200	m	托盘式桥架 500*200	m	116.10	1.00%	117.26	5.91	123.17	39.66	2.14	8.36~12.54	173.33~177.51
467	030412003031	桥架	1. 名称: 托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 600*200	m	托盘式桥架 600*200	m	131.58	1.00%	132.90	5.91	138.81	39.66	2.14	8.36~12.54	188.97~193.15
468	030412003032	桥架	1. 名称: 托盘式桥架 2. 型号: 钢制 3. 规格: 800*200	m	托盘式桥架 800*200	m	139.46	1.00%	140.85	6.54	147.39	48.84	3.68	10.5~15.76	210.42~215.67
		照明线槽													
469	030412002001	线槽	1. 名称: 线槽 2. 型号: 200*100 3. 材质: 金属线槽	m	金属线槽 200*100	m	39.20	1.00%	39.59	3.97	43.56	18.75	0.58	3.87~5.8	66.76~68.69
470	030412002002	线槽	1. 名称: 线槽 2. 型号: 100*100 3. 材质: 金属线槽	m	金属线槽 100*100	m	33.69	1.00%	34.03	3.61	37.64	11.52	0.31	2.37~3.55	51.83~53.02
471	030412002003	线槽	1. 名称: 线槽 2. 型号: 100*75 3. 材质: 金属线槽	m	金属线槽 100*75	m	29.07	1.00%	29.36	1.99	31.35	15.97	1.24	3.44~5.16	52~53.72
472	030412002004	线槽	1. 名称: 线槽 2. 型号: 100*50 3. 材质: 金属线槽	m	金属线槽 100*50	m	18.87	1.00%	19.06	1.99	21.05	15.97	1.24	3.44~5.16	41.7~43.42
473	030412002005	线槽	1. 名称: 线槽 2. 型号: 75*50 3. 材质: 金属线槽	m	金属线槽 75*50	m	12.75	1.00%	12.88	1.13	14.01	9.09	0.71	1.96~2.94	25.77~26.75
474	030412002006	线槽	1. 名称: 线槽 2. 型号: 50*50 3. 材质: 金属线槽	m	金属线槽 50*50	m	10.49	1.00%	10.59	1.13	11.72	9.09	0.71	1.96~2.94	23.48~24.46
475	030412002007	线槽	1. 名称: 线槽 2. 规格: 50*25 3. 材质: 金属线槽	m	金属线槽 50*25	m	10.39	1.00%	10.49	2.03	12.52	9.08	0.00	1.82~2.72	23.42~24.33
		矿物质电缆													
476	030409001001	矿物绝缘电力电缆	1. 名称: 矿物绝缘电力电缆 2. 型号: 三芯接地 截面(mm ²)≤10 3. 材质: 铜质 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级(kV): 1KV 6. 其他: 应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	矿物绝缘电力电缆三芯接地 截面(mm ²)≤10	m	47.48	1.00%	47.95	1.25	49.20	2.03	0.58	0.52~0.78	52.34~52.6

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
477	030409001002	矿物绝缘电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电力电缆 2. 型号:三芯接地 截面(mm ²)≤16 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	矿物绝缘电力电缆三芯接地 截面(mm ²)≤16	m	66.67	1.00%	67.33	1.74	69.07	3.46	0.77	0.85~1.27	74.15~74.57
478	030409001003	矿物绝缘电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电力电缆 2. 型号:三芯接地 截面(mm ²)≤35 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	矿物绝缘电力电缆三芯接地 截面(mm ²)≤35	m	125.18	1.00%	126.43	2.25	128.68	4.78	0.79	1.11~1.67	135.37~135.93
479	030409001004	矿物绝缘电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电力电缆 2. 型号:三芯接地 截面(mm ²)≤50 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	矿物绝缘电力电缆三芯接地 截面(mm ²)≤50	m	161.64	1.00%	163.26	2.36	165.62	6.10	0.81	1.38~2.07	173.91~174.6
480	030409001005	矿物绝缘电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电力电缆 2. 型号:三芯接地 截面(mm ²)≤70 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	矿物绝缘电力电缆三芯接地 截面(mm ²)≤70	m	224.93	1.00%	227.17	3.30	230.47	7.32	0.96	1.66~2.48	240.41~241.24
481	030409001006	矿物绝缘电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电力电缆 2. 型号:三芯接地 截面(mm ²)≤120 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	矿物绝缘电力电缆三芯接地 截面(mm ²)≤120	m	376.93	1.00%	380.70	4.02	384.72	8.94	1.30	2.05~3.07	397.01~398.03

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
482	030409001007	矿物绝缘电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电力电缆 2. 型号:三芯接地 截面(mm ²)≤240 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	矿物绝缘电力电缆三芯接地 截面(mm ²)≤240	m	661.23	1.00%	667.84	4.91	672.75	12.41	1.91	2.86~4.3	689.93~691.37
483	030409001008	矿物绝缘电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电力电缆 2. 型号:五芯 截面(mm ²)≤10 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	矿物绝缘电力电缆五芯 截面(mm ²)≤10	m	74.35	1.00%	75.09	1.63	76.72	2.65	0.75	0.68~1.02	80.8~81.14
484	030409001009	矿物绝缘电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电力电缆 2. 型号:五芯 截面(mm ²)≤16 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	矿物绝缘电力电缆五芯 截面(mm ²)≤16	m	103.00	1.00%	104.03	2.26	106.29	4.50	1.00	1.1~1.65	112.89~113.44
485	030409001010	矿物绝缘电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电力电缆 2. 型号:五芯 截面(mm ²)≤35 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	矿物绝缘电力电缆五芯 截面(mm ²)≤35	m	194.43	1.00%	196.38	2.93	199.31	6.21	1.03	1.45~2.17	207.99~208.72
486	030409001011	矿物绝缘电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电力电缆 2. 型号:五芯 截面(mm ²)≤50 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	矿物绝缘电力电缆五芯 截面(mm ²)≤50	m	259.52	1.00%	262.12	3.07	265.19	7.94	1.05	1.8~2.7	275.97~276.87

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
487	030409001012	矿物绝缘电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电力电缆 2. 型号:五芯 截面(mm2)≤70 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	矿物绝缘电力电缆五芯截面(mm2)≤70	m	356.06	1.00%	359.62	4.30	363.92	9.52	1.25	2.15~3.23	376.84~377.92
488	030409001013	矿物绝缘电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电力电缆 2. 型号:五芯 截面(mm2)≤120 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	矿物绝缘电力电缆五芯截面(mm2)≤120	m	602.27	1.00%	608.29	5.23	613.52	11.63	1.69	2.66~4	629.51~630.84
489	030409001014	矿物绝缘电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电力电缆 2. 型号:五芯 截面(mm2)≤240 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	矿物绝缘电力电缆五芯截面(mm2)≤240	m	1093.21	1.00%	1104.14	6.38	1110.52	16.13	2.48	3.72~5.58	1132.85~1134.71
		电力电缆													
490	030409001016	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:三芯接地 截面(mm2)≤10 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	电力电缆三芯接地 截面(mm2)≤10	m	32.48	1.00%	32.80	1.25	34.05	2.03	0.58	0.52~0.78	37.19~37.45
491	030409001017	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:三芯接地 截面(mm2)≤16 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	电力电缆三芯接地 截面(mm2)≤16	m	46.83	1.00%	47.30	1.74	49.04	3.46	0.77	0.85~1.27	54.11~54.54

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
492	030409001018	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 三芯接地 截面(mm ²)≤35 3. 材质: 铜质 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级(kV): 1KV 6. 其他: 应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	电力电缆三芯接地 截面(mm ²)≤35	m	90.35	1.00%	91.25	2.25	93.50	4.78	0.79	1.11~1.67	100.19~100.74
493	030409001019	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 三芯接地 截面(mm ²)≤50 3. 材质: 铜质 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级(kV): 1KV 6. 其他: 应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	电力电缆三芯接地 截面(mm ²)≤50	m	114.42	1.00%	115.56	2.36	117.92	6.10	0.81	1.38~2.07	126.22~126.91
494	030409001020	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 三芯接地 截面(mm ²)≤70 3. 材质: 铜质 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级(kV): 1KV 6. 其他: 应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	电力电缆三芯接地 截面(mm ²)≤70	m	160.69	1.00%	162.30	3.30	165.60	7.32	0.96	1.66~2.48	175.53~176.36
495	030409001021	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 三芯接地 截面(mm ²)≤120 3. 材质: 铜质 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级(kV): 1KV 6. 其他: 应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	电力电缆三芯接地 截面(mm ²)≤120	m	271.14	1.00%	273.85	4.02	277.87	8.94	1.30	2.05~3.07	290.16~291.18
496	030409001022	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 三芯接地 截面(mm ²)≤240 3. 材质: 铜质 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级(kV): 1KV 6. 其他: 应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	电力电缆三芯接地 截面(mm ²)≤240	m	531.80	1.00%	537.12	4.91	542.03	12.41	1.91	2.86~4.3	559.21~560.64

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
497	030409001023	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 三芯接地 截面(mm ²) ≤400 3. 材质: 铜质 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级(kV): 1KV 6. 其他: 应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	电力电缆三芯接地 截面(mm ²) ≤400	m	854.82	1.00%	863.37	5.72	869.09	17.85	4.51	4.47~6.71	895.92~898.16
498	030409001024	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 五芯 截面(mm ²) ≤10 3. 材质: 铜质 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级(kV): 1KV 6. 其他: 应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	电力电缆五芯 截面(mm ²) ≤10	m	51.15	1.00%	51.66	1.63	53.29	2.65	0.75	0.68~1.02	57.37~57.71
499	030409001025	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 五芯 截面(mm ²) ≤16 3. 材质: 铜质 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级(kV): 1KV 6. 其他: 应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	电力电缆五芯 截面(mm ²) ≤16	m	74.68	1.00%	75.43	2.26	77.69	4.50	1.00	1.1~1.65	84.29~84.84
500	030409001026	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 五芯 截面(mm ²) ≤35 3. 材质: 铜质 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级(kV): 1KV 6. 其他: 应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	电力电缆五芯 截面(mm ²) ≤35	m	146.20	1.00%	147.66	2.93	150.59	6.21	1.03	1.45~2.17	159.28~160
501	030409001027	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 五芯 截面(mm ²) ≤50 3. 材质: 铜质 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级(kV): 1KV 6. 其他: 应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	电力电缆五芯 截面(mm ²) ≤50	m	179.35	1.00%	181.14	3.07	184.21	7.94	1.05	1.8~2.7	195~195.9

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
502	030409001028	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 五芯 截面(mm2)≤70 3. 材质: 铜质 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级(kV): 1KV 6. 其他: 应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	电力电缆五芯 截面(mm2)≤70	m	254.54	1.00%	257.09	4.30	261.39	9.52	1.25	2.15~3.23	274.31~275.39
503	030409001029	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 五芯 截面(mm2)≤120 3. 材质: 铜质 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级(kV): 1KV 6. 其他: 应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	电力电缆五芯 截面(mm2)≤120	m	429.49	1.00%	433.78	5.23	439.01	11.63	1.69	2.66~4	455~456.33
504	030409001030	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 五芯 截面(mm2)≤240 3. 材质: 铜质 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级(kV): 1KV 6. 其他: 应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	电力电缆五芯 截面(mm2)≤240	m	834.89	1.00%	843.24	6.38	849.62	16.13	2.48	3.72~5.58	871.95~873.81
505	030409001031	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 五芯 截面(mm2)≤400 3. 材质: 铜质 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级(kV): 1KV 6. 其他: 应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 7. 含防火封堵	m	电力电缆五芯 截面(mm2)≤400	m	1350.71	1.00%	1364.22	7.43	1371.65	23.19	5.86	5.81~8.72	1406.51~1409.41
506	030409001042	电力电缆	1. 名称: 防水电缆 (厂家自带) 2. 型号: 随潜污泵配套 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级(kV): 0.6/1KV	m	防水电缆 (厂家自带)	m	0.00	1.00%	0.00	0.78	0.78	2.64	0.00	0.53~0.79	3.95~4.21

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
		控制电缆													
507	030409002001	控制电缆（6芯以内）	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:电缆芯数(芯)≤6	m	控制电缆（6芯以内）	m	14.64	1.00%	14.78	0.98	15.76	2.49	0.38	0.57~0.86	19.21~19.49
508	030409002002	控制电缆（14芯以内）	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:电缆芯数(芯)≤14	m	控制电缆（14芯以内）	m	33.08	1.00%	33.41	1.37	34.78	3.49	0.54	0.81~1.21	39.62~40.02
509	030409002003	控制电缆（24芯以内）	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:电缆芯数(芯)≤24	m	控制电缆（24芯以内）	m	56.69	1.00%	57.25	0.77	58.02	3.82	0.90	0.94~1.42	63.69~64.16
		电缆头													
510	030409003001	干包式铜芯电缆头	1. 名称:普通铜芯电缆头 2. 型号: 3. 规格:10mm2以内 4. 电压等级 (kV):1KV	个	普通铜芯电缆头10mm2以内	个	15.40	0.00%	15.40	46.62	62.02	25.92	0.00	5.18~7.78	93.12~95.72
511	030409003002	干包式铜芯电缆头	1. 名称:普通铜芯电缆头 2. 型号: 3. 规格:16mm2以内 4. 电压等级 (kV):1KV	个	普通铜芯电缆头16mm2以内	个	21.20	0.00%	21.20	66.60	87.80	37.02	0.00	7.4~11.11	132.22~135.93
512	030409003003	干包式铜芯电缆头	1. 名称:普通铜芯电缆头 2. 型号: 3. 规格:35mm2以内 4. 电压等级 (kV):1KV	个	普通铜芯电缆头35mm2以内	个	31.64	0.00%	31.64	98.14	129.78	58.94	0.00	11.79~17.68	200.51~206.4
513	030409003004	干包式铜芯电缆头	1. 名称:普通铜芯电缆头 2. 型号: 3. 规格:50mm2以内 4. 电压等级 (kV):1KV	个	普通铜芯电缆头50mm2以内	个	44.00	0.00%	44.00	117.77	161.77	70.73	0.00	14.15~21.22	246.65~253.72
514	030409003005	干包式铜芯电缆头	1. 名称:普通铜芯电缆头 2. 型号: 3. 规格:70mm2以内 4. 电压等级 (kV):1KV	个	普通铜芯电缆头70mm2以内	个	57.10	0.00%	57.10	141.32	198.42	84.88	0.00	16.98~25.46	300.28~308.76
515	030409003006	干包式铜芯电缆头	1. 名称:普通铜芯电缆头 2. 型号: 3. 规格:120mm2以内 4. 电压等级 (kV):1KV	个	普通铜芯电缆头120mm2以内	个	105.62	0.00%	105.62	197.85	303.47	101.85	0.00	20.37~30.56	425.69~435.88
516	030409003007	干包式铜芯电缆头	1. 名称:普通铜芯电缆头 2. 型号: 3. 规格:240mm2以内 4. 电压等级 (kV):1KV	个	普通铜芯电缆头240mm2以内	个	232.14	0.00%	232.14	341.50	573.64	122.22	0.00	24.44~36.67	720.3~732.53

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
517	030409003008	干包式铜芯电缆头	1. 名称:普通铜芯电缆头 2. 型号: 3. 规格:400mm2以内 4. 电压等级 (kV):1KV	个	普通铜芯电缆头400mm2以内	个	362.43	0.00%	362.43	420.43	782.86	133.72	0.00	26.74~40.12	943.32~956.7
518	030409003009	1kV室内热(冷)缩式电力电缆头	1. 名称:普通铜芯电缆头 2. 型号: 3. 规格:10mm2以内 4. 电压等级 (kV):1KV	个	普通铜芯电缆头10mm2以内	个	39.54	0.00%	39.54	61.46	101.00	24.59	0.00	4.92~7.38	130.51~132.97
519	030409003010	1kV室内热(冷)缩式电力电缆头	1. 名称:普通铜芯电缆头 2. 型号: 3. 规格:16mm2以内 4. 电压等级 (kV):1KV	个	普通铜芯电缆头16mm2以内	个	44.35	0.00%	44.35	72.07	116.42	35.16	0.00	7.03~10.55	158.61~162.13
520	030409003011	1kV室内热(冷)缩式电力电缆头	1. 名称:普通铜芯电缆头 2. 型号: 3. 规格:25mm2以内 4. 电压等级 (kV):1KV	个	普通铜芯电缆头25mm2以内	个	49.12	0.00%	49.12	98.97	148.09	58.49	0.00	11.7~17.55	218.28~224.13
521	030409003012	1kV室内热(冷)缩式电力电缆头	1. 名称:普通铜芯电缆头 2. 型号: 3. 规格:32mm2以内 4. 电压等级 (kV):1KV	个	普通铜芯电缆头32mm2以内	个	51.94	0.00%	51.94	98.97	150.91	58.49	0.00	11.7~17.55	221.1~226.95
522	030409003013	1kV室内热(冷)缩式电力电缆头	1. 名称:普通铜芯电缆头 2. 型号: 3. 规格:50mm2以内 4. 电压等级 (kV):1KV	个	普通铜芯电缆头50mm2以内	个	61.47	0.00%	61.47	123.01	184.48	71.61	0.00	14.32~21.48	270.41~277.57
523	030409003014	1kV室内热(冷)缩式电力电缆头	1. 名称:普通铜芯电缆头 2. 型号: 3. 规格:70mm2以内 4. 电压等级 (kV):1KV	个	普通铜芯电缆头70mm2以内	个	87.70	0.00%	87.70	136.24	223.94	84.84	0.00	16.97~25.45	325.75~334.23
524	030409003015	1kV室内热(冷)缩式电力电缆头	1. 名称:普通铜芯电缆头 2. 型号: 3. 规格:120mm2以内 4. 电压等级 (kV):1KV	个	普通铜芯电缆头120mm2以内	个	127.86	0.00%	127.86	200.56	328.42	97.97	0.00	19.59~29.39	445.98~455.78
525	030409003016	1kV室内热(冷)缩式电力电缆头	1. 名称:普通铜芯电缆头 2. 型号: 3. 规格:240mm2以内 4. 电压等级 (kV):1KV	个	普通铜芯电缆头240mm2以内	个	260.00	0.00%	260.00	306.79	566.79	130.46	0.00	26.09~39.14	723.34~736.39
526	030409005001	控制电缆头	1. 材质:铜芯 2. 规格: 电缆芯数(芯)≤6	个	控制电缆头电缆芯数(芯)≤6	个	79.65	0.00%	79.65	25.79	105.44	35.31	0.00	7.06~10.59	147.81~151.34
527	030409005002	控制电缆头	1. 材质:铜芯 2. 规格: 电缆芯数(芯)≤14	个	控制电缆头电缆芯数(芯)≤6	个	113.27	0.00%	113.27	30.73	144.00	57.09	0.00	11.42~17.13	212.51~218.22

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
528	030409005003	控制电缆头	1. 材质: 铜芯 2. 规格: 电缆芯数(芯) ≤24	个	控制电缆头 电缆芯数 (芯) ≤6	个	195.00	0.00%	195.00	34.11	229.11	77.70	0.00	15.54~23.31	322.35~330.12
		母线槽													
529	030403006001	三相四线低压封闭式插接母线槽	1. 名称: 低压封闭式插接母线槽 2. 规格: 三相四线 3. 容量: 400 (A)	m	插接母线槽 三相四线 400 (A)	m	474.23	1.00%	478.97	20.66	499.63	21.64	4.09	5.15~7.72	530.51~533.08
530	030403006002	三相四线低压封闭式插接母线槽	1. 名称: 低压封闭式插接母线槽 2. 规格: 三相四线 3. 容量: 500 (A)	m	插接母线槽 三相四线 500 (A)	m	578.25	1.00%	584.03	22.01	606.04	28.86	4.95	6.76~10.14	646.61~650
531	030403006003	三相四线低压封闭式插接母线槽	1. 名称: 低压封闭式插接母线槽 2. 规格: 三相四线 3. 容量: 630 (A)	m	插接母线槽 三相四线 630 (A)	m	701.03	1.00%	708.04	22.01	730.05	28.86	4.95	6.76~10.14	770.62~774
532	030403006004	三相四线低压封闭式插接母线槽	1. 名称: 低压封闭式插接母线槽 2. 规格: 三相四线 3. 容量: 800 (A)	m	插接母线槽 三相四线 800 (A)	m	845.36	1.00%	853.81	22.01	875.82	28.86	4.95	6.76~10.14	916.4~919.78
533	030403006005	三相五线低压封闭式插接母线槽	1. 名称: 低压封闭式母线槽 2. 规格: 三相五线 3. 容量: 400 (A)	m	插接母线槽 三相五线 400 (A)	m	510.28	0.00%	510.28	20.66	530.94	21.64	4.09	5.15~7.72	561.82~564.39
534	030403006006	三相五线低压封闭式插接母线槽	1. 名称: 低压封闭式母线槽 2. 规格: 三相五线 3. 容量: 500 (A)	m	插接母线槽 三相五线 500 (A)	m	621.73	0.00%	621.73	22.01	643.74	28.86	4.95	6.76~10.14	684.31~687.69
535	030403006007	三相五线低压封闭式插接母线槽	1. 名称: 低压封闭式母线槽 2. 规格: 三相五线 3. 容量: 630 (A)	m	插接母线槽 三相五线 630 (A)	m	749.18	0.00%	749.18	22.01	771.19	28.86	4.95	6.76~10.14	811.76~815.14
536	030403006008	三相五线低压封闭式插接母线槽	1. 名称: 低压封闭式母线槽 2. 规格: 三相五线 3. 容量: 800 (A)	m	插接母线槽 三相五线 800 (A)	m	912.70	0.00%	912.70	22.01	934.71	28.86	4.95	6.76~10.14	975.28~978.66
537	030403006009	三相五线低压封闭式插接母线槽	1. 名称: 低压封闭式母线槽 2. 规格: 三相五线 3. 容量: 1000 (A)	m	插接母线槽 三相五线 1000 (A)	m	1132.23	0.00%	1132.23	25.85	1158.08	36.11	6.39	8.5~12.75	1209.08~1213.33

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
538	030403006010	三相五线低压封闭式插接母线槽	1. 名称: 低压封闭式母线槽 2. 规格: 三相五线 3. 容量: 1250 (A)	m	插接母线槽 三相五线 1250 (A)	m	1368.15	0.00%	1368.15	25.85	1394.00	36.11	6.39	8.5~12.75	1445~1449.25
539	030403006011	三相五线低压封闭式插接母线槽	1. 名称: 低压封闭式母线槽 2. 规格: 三相五线 3. 容量: 1600 (A)	m	插接母线槽 三相五线 1600 (A)	m	1819.34	0.00%	1819.34	29.85	1849.19	54.22	6.96	12.24~18.35	1922.61~1928.72
540	030403006012	三相五线低压封闭式插接母线槽	1. 名称: 低压封闭式母线槽 2. 规格: 三相五线 3. 容量: 2000 (A)	m	插接母线槽 三相五线 2000 (A)	m	2303.11	0.00%	2303.11	29.85	2332.96	54.22	6.96	12.24~18.35	2406.38~2412.49
		母线槽接线箱													
541	030403007001	母线槽分线箱	1. 名称: 插接箱 2. 规格型号: 225A	台	母线槽分线箱 225A	台	720.00	0.00%	720.00	36.39	756.39	92.23	0.00	18.45~27.67	867.07~876.29
542	030403007002	母线槽分线箱	1. 名称: 插接箱 2. 规格型号: 315A	台	母线槽分线箱 315A	台	900.00	0.00%	900.00	37.28	937.28	103.80	0.00	20.76~31.14	1061.84~1072.22
543	030403007003	母线槽分线箱	1. 名称: 插接箱 2. 规格型号: 350A	台	母线槽分线箱 350A	台	900.00	0.00%	900.00	37.28	937.28	103.80	0.00	20.76~31.14	1061.84~1072.22
544	030403007004	母线槽分线箱	1. 名称: 插接箱 2. 规格型号: 630A	台	母线槽分线箱 630A	台	1170.00	0.00%	1170.00	37.51	1207.51	129.69	0.00	25.94~38.91	1363.14~1376.11
545	030403007005	母线槽始端箱	1. 名称: 母线始端箱 2. 规格型号: 630A/5	台	母线槽始端箱 630A/5	台	1170.00	0.00%	1170.00	50.63	1220.63	149.04	0.00	29.81~44.71	1399.48~1414.38
546	030403007006	母线槽始端箱	1. 名称: 母线始端箱 2. 规格型号: 800A/5	台	母线槽始端箱 800A/5	台	1429.80	0.00%	1429.80	50.63	1480.43	149.04	0.00	29.81~44.71	1659.28~1674.18
547	030403007007	母线槽始端箱	1. 名称: 母线始端箱 2. 规格型号: 1000A/5	台	母线槽始端箱 1000A/5	台	1429.80	0.00%	1429.80	54.53	1484.33	156.49	0.00	31.3~46.95	1672.12~1687.77
548	030403007008	母线槽始端箱	1. 名称: 母线始端箱 2. 规格型号: 1250A/5	台	母线槽始端箱 1250A/5	台	1834.96	0.00%	1834.96	54.53	1889.49	156.49	0.00	31.3~46.95	2077.28~2092.93
549	031301004001	母线槽弹簧支架	1. 名称: 母线槽弹簧支架	m	母线槽弹簧支架	m	175.50	0.00%	175.50	7.07	182.57	18.05	0.00	3.61~5.42	204.23~206.04
		金属软管													
550	030412001001	配管	1. 名称: 金属软管 2. 规格: DN50	m	金属软管 DN50	m	6.74	3.00%	6.94	3.83	10.77	10.13	0.00	2.03~3.04	22.93~23.94
551	030412001002	配管	1. 名称: 金属软管 2. 规格: DN15	m	金属软管 DN15	m	1.62	3.00%	1.67	2.10	3.77	9.08	0.00	1.82~2.72	14.66~15.57

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
552	030412001003	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20	m	金属软管 DN20	m	2.90	3.00%	2.99	2.10	5.09	10.78	0.00	2.16~3.23	18.02~19.1
553	030412001004	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN25	m	金属软管 DN25	m	4.05	3.00%	4.17	2.10	6.27	11.48	0.00	2.3~3.44	20.05~21.2
554	030412001005	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN32	m	金属软管 DN32	m	5.78	3.00%	5.95	3.57	9.52	12.38	0.00	2.48~3.71	24.38~25.62
555	030412001006	配管	1. 名称:塑料软管 2. 规格:DN15	m	塑料软管 DN15	m	1.00	3.00%	1.03	1.50	2.53	4.72	0.00	0.94~1.42	8.19~8.67
556	030412001007	配管	1. 名称:塑料软管 2. 规格:DN20	m	塑料软管 DN20	m	1.80	3.00%	1.85	1.50	3.35	5.20	0.00	1.04~1.56	9.59~10.11
557	030412001008	配管	1. 名称:塑料软管 2. 规格:DN25	m	塑料软管 DN25	m	2.30	3.00%	2.37	1.57	3.94	6.10	0.00	1.22~1.83	11.26~11.87
558	030412001009	配管	1. 名称:塑料软管 2. 规格:DN32	m	塑料软管 DN32	m	3.00	3.00%	3.09	1.58	4.67	6.28	0.00	1.26~1.88	12.21~12.83
		明配管													
559	030412001010	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC16 3. 配置形式:明配管	m	PVC16	m	1.24	6.00%	1.31	0.71	2.02	5.13	0.10	1.05~1.57	8.3~8.82
560	030412001011	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC20 3. 配置形式:明配管	m	PVC20	m	1.46	6.00%	1.55	0.78	2.33	5.65	0.10	1.15~1.73	9.23~9.8
561	030412001012	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC25 3. 配置形式:明配管	m	PVC25	m	2.13	6.00%	2.26	0.86	3.12	6.22	0.10	1.26~1.9	10.7~11.33
562	030412001013	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC32 3. 配置形式:明配管	m	PVC32	m	3.42	6.00%	3.63	0.95	4.58	6.73	0.10	1.37~2.05	12.77~13.45
563	030412001014	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC40 3. 配置形式:明配管	m	PVC40	m	5.04	6.00%	5.34	1.27	6.61	6.90	0.10	1.4~2.1	15.01~15.71
564	030412001015	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC50 3. 配置形式:明配管	m	PVC50	m	9.97	6.00%	10.57	1.63	12.20	7.09	0.10	1.44~2.16	20.83~21.55
565	030412001016	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC70 3. 配置形式:明配管	m	PVC70	m	18.50	3.00%	19.06	3.16	22.22	7.26	0.10	1.47~2.21	31.05~31.78
566	030412001017	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG16*1.5 3. 配置形式:明配管	m	JDG16*1.5	m	3.25	3.00%	3.35	4.94	8.29	4.08	0.10	0.84~1.25	13.3~13.72

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
567	030412001018	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG20*1.6 3. 配置形式: 明配管	m	JDG20*1.6	m	4.55	3.00%	4.69	5.43	10.12	4.49	0.10	0.92~1.38	15.62~16.08
568	030412001019	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG25*1.6 3. 配置形式: 明配管	m	JDG25*1.6	m	5.70	3.00%	5.87	5.98	11.85	4.93	0.10	1.01~1.51	17.89~18.39
569	030412001020	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG32*1.6 3. 配置形式: 明配管	m	JDG32*1.6	m	7.64	3.00%	7.87	6.58	14.45	5.43	0.10	1.11~1.66	21.09~21.64
570	030412001021	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG40*1.6 3. 配置形式: 明配管	m	JDG40*1.6	m	9.65	3.00%	9.94	7.23	17.17	5.97	0.10	1.21~1.82	24.45~25.06
571	030412001022	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG50*1.6 3. 配置形式: 明配管	m	JDG50*1.6	m	12.15	3.00%	12.51	7.96	20.47	6.57	0.10	1.33~2	28.48~29.15
572	030412001023	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC15 3. 配置形式: 明配管	m	焊接钢管 SC15	m	4.28	3.00%	4.41	3.97	8.38	7.80	0.10	1.58~2.37	17.86~18.65
573	030412001024	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC20 3. 配置形式: 明配管	m	焊接钢管 SC20	m	5.55	3.00%	5.71	4.37	10.08	8.58	0.10	1.74~2.6	20.5~21.37
574	030412001025	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC25 3. 配置形式: 明配管	m	焊接钢管 SC25	m	7.84	3.00%	8.07	4.80	12.87	9.44	0.10	1.91~2.86	24.32~25.27
575	030412001026	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC32 3. 配置形式: 明配管	m	焊接钢管 SC32	m	10.92	3.00%	11.25	5.28	16.53	10.38	0.10	2.1~3.14	29.11~30.16
576	030412001027	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC40 3. 配置形式: 明配管	m	焊接钢管 SC40	m	12.23	3.00%	12.60	7.76	20.36	11.42	0.10	2.3~3.46	34.18~35.34
577	030412001028	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC50 3. 配置形式: 明配管	m	焊接钢管 SC50	m	16.72	3.00%	17.22	8.54	25.76	12.56	0.10	2.53~3.8	40.96~42.22
578	030412001029	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC65 3. 配置形式: 明配管	m	焊接钢管 SC65	m	22.47	3.00%	23.15	9.39	32.54	21.00	0.10	4.22~6.33	57.86~59.97
579	030412001030	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC80 3. 配置形式: 明配管	m	焊接钢管 SC80	m	26.46	3.00%	27.25	10.33	37.58	28.55	0.10	5.73~8.6	71.96~74.83
580	030412001031	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC100 3. 配置形式: 明配管	m	焊接钢管 SC100	m	34.88	3.00%	35.93	11.36	47.29	31.40	0.10	6.3~9.45	85.09~88.24

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
581	030412001032	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC125 3. 配置形式: 明配管	m	焊接钢管 SC125	m	48.28	3.00%	49.73	12.50	62.23	38.63	0.10	7.75~11.62	108.7~112.58
582	030412001033	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC150 3. 配置形式: 明配管	m	焊接钢管 SC150	m	57.35	3.00%	59.07	13.75	72.82	52.67	0.10	10.55~15.83	136.15~141.43
583	030412001034	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: KBG16*1 3. 配置形式: 明配管	m	KBG16*1	m	2.18	3.00%	2.25	4.94	7.19	4.08	0.10	0.84~1.25	12.2~12.62
584	030412001035	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: KBG20*1 3. 配置形式: 明配管	m	KBG20*1	m	2.66	3.00%	2.74	5.43	8.17	4.49	0.10	0.92~1.38	13.68~14.14
585	030412001036	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: KBG25*1.2 3. 配置形式: 明配管	m	KBG25*1.2	m	4.11	3.00%	4.23	5.98	10.21	4.93	0.10	1.01~1.51	16.25~16.75
586	030412001037	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: KBG32*1.2 3. 配置形式: 明配管	m	KBG32*1.2	m	5.31	3.00%	5.47	6.58	12.05	5.43	0.10	1.11~1.66	18.69~19.24
587	030412001038	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: KBG40*1.2 3. 配置形式: 明配管	m	KBG40*1.2	m	7.56	3.00%	7.79	7.23	15.02	5.97	0.10	1.21~1.82	22.3~22.91
588	030412001039	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: KBG50*1.2 3. 配置形式: 明配管	m	KBG50*1.2	m	8.25	3.00%	8.50	7.96	16.46	6.57	0.10	1.33~2	24.46~25.13
		暗配管													
589	030412001040	配管	1. 名称: 半硬质阻燃管 2. 材质: PVC16 3. 配置形式: 暗配管	m	PVC16	m	1.24	6.00%	1.31	0.37	1.68	2.71	0.10	0.56~0.84	5.06~5.34
590	030412001041	配管	1. 名称: 半硬质阻燃管 2. 材质: PVC20 3. 配置形式: 暗配管	m	PVC20	m	1.46	6.00%	1.55	0.40	1.95	2.92	0.10	0.6~0.91	5.57~5.87
591	030412001042	配管	1. 名称: 半硬质阻燃管 2. 材质: PVC25 3. 配置形式: 暗配管	m	PVC25	m	2.13	6.00%	2.26	0.41	2.67	2.98	0.10	0.62~0.92	6.36~6.67
592	030412001043	配管	1. 名称: 半硬质阻燃管 2. 材质: PVC32 3. 配置形式: 暗配管	m	PVC32	m	3.42	6.00%	3.63	0.44	4.07	3.20	0.10	0.66~0.99	8.03~8.36

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
593	030412001044	配管	1. 名称:半硬质阻燃管 2. 材质:PVC40 3. 配置形式:暗配管	m	PVC40	m	5.04	6.00%	5.34	0.45	5.79	3.28	0.10	0.68~1.01	9.85~10.19
594	030412001045	配管	1. 名称:半硬质阻燃管 2. 材质:PVC50 3. 配置形式:暗配管	m	PVC50	m	9.97	6.00%	10.57	0.48	11.05	3.46	0.10	0.71~1.07	15.32~15.68
595	030412001046	配管	1. 名称:半硬质阻燃管 2. 材质:PVC70 3. 配置形式:暗配管	m	PVC70	m	17.97	6.00%	19.05	0.55	19.60	3.98	0.10	0.82~1.22	24.49~24.9
596	030412001047	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC16 3. 配置形式:暗配管	m	PVC16	m	1.24	6.00%	1.31	0.15	1.46	4.16	0.10	0.85~1.28	6.58~7
597	030412001048	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC20 3. 配置形式:暗配管	m	PVC20	m	1.46	6.00%	1.55	0.17	1.72	4.59	0.10	0.94~1.41	7.35~7.81
598	030412001049	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC25 3. 配置形式:暗配管	m	PVC25	m	2.13	6.00%	2.26	0.25	2.51	5.04	0.10	1.03~1.54	8.68~9.19
599	030412001050	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC32 3. 配置形式:暗配管	m	PVC32	m	3.42	6.00%	3.63	0.28	3.91	5.55	0.10	1.13~1.7	10.69~11.25
600	030412001051	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC40 3. 配置形式:暗配管	m	PVC40	m	5.04	6.00%	5.34	0.35	5.69	6.10	0.10	1.24~1.86	13.13~13.75
601	030412001052	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC50 3. 配置形式:暗配管	m	PVC50	m	9.97	6.00%	10.57	0.39	10.96	6.28	0.10	1.28~1.91	18.61~19.25
602	030412001053	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC70 3. 配置形式:暗配管	m	PVC70	m	17.97	6.00%	19.05	0.42	19.47	6.91	0.10	1.4~2.1	27.88~28.58
603	030412001054	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG16*1.5 3. 配置形式:暗配管	m	JDG16*1.5	m	3.25	3.00%	3.35	4.12	7.47	2.09	0.10	0.44~0.66	10.1~10.31

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
604	030412001055	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG20*1.6 3. 配置形式: 暗配管	m	JDG20*1.6	m	4.55	3.00%	4.69	4.53	9.22	2.30	0.10	0.48~0.72	12.1~12.34
605	030412001056	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG25*1.6 3. 配置形式: 暗配管	m	JDG25*1.6	m	5.70	3.00%	5.87	5.54	11.41	3.02	0.10	0.62~0.94	15.16~15.47
606	030412001057	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG32*1.6 3. 配置形式: 暗配管	m	JDG32*1.6	m	7.64	3.00%	7.87	6.84	14.71	3.33	0.10	0.69~1.03	18.83~19.17
607	030412001058	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG40*1.6 3. 配置形式: 暗配管	m	JDG40*1.6	m	9.65	3.00%	9.94	7.92	17.86	3.66	0.10	0.75~1.13	22.37~22.75
608	030412001059	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG50*1.6 3. 配置形式: 暗配管	m	JDG50*1.6	m	12.15	3.00%	12.51	9.12	21.63	4.02	0.10	0.82~1.24	26.58~26.99
609	030412001060	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC15 3. 配置形式: 暗配管	m	焊接钢管SC15	m	4.28	3.00%	4.41	3.52	7.93	4.27	0.10	0.87~1.31	13.17~13.61
610	030412001061	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC20 3. 配置形式: 暗配管	m	焊接钢管SC20	m	5.55	3.00%	5.71	3.87	9.58	4.70	0.10	0.96~1.44	15.34~15.82
611	030412001062	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC25 3. 配置形式: 暗配管	m	焊接钢管SC25	m	7.84	3.00%	8.07	4.26	12.33	5.17	0.10	1.05~1.58	18.65~19.18
612	030412001063	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC32 3. 配置形式: 暗配管	m	焊接钢管SC32	m	10.92	3.00%	11.25	4.69	15.94	5.69	0.10	1.16~1.74	22.89~23.47
613	030412001064	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC40 3. 配置形式: 暗配管	m	焊接钢管SC40	m	12.23	3.00%	12.60	6.87	19.47	8.42	0.10	1.7~2.56	29.69~30.55
614	030412001065	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC50 3. 配置形式: 暗配管	m	焊接钢管SC50	m	16.72	3.00%	17.22	7.56	24.78	9.25	0.10	1.87~2.81	36~36.94

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
615	030412001066	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC65 3. 配置形式: 暗配管	m	焊接钢管 SC65	m	22.47	3.00%	23.15	8.31	31.46	13.90	0.10	2.8~4.2	48.26~49.66
616	030412001067	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC80 3. 配置形式: 暗配管	m	焊接钢管 SC80	m	26.46	3.00%	27.25	9.14	36.39	20.89	0.10	4.2~6.3	61.58~63.68
617	030412001068	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC100 3. 配置形式: 暗配管	m	焊接钢管 SC100	m	34.88	3.00%	35.93	10.06	45.99	23.95	0.10	4.81~7.22	74.85~77.25
618	030412001069	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC125 3. 配置形式: 暗配管	m	焊接钢管 SC125	m	48.28	3.00%	49.73	11.06	60.79	28.26	0.10	5.67~8.51	94.82~97.65
619	030412001070	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC150 3. 配置形式: 暗配管	m	焊接钢管 SC150	m	57.35	3.00%	59.07	12.17	71.24	30.25	0.10	6.07~9.11	107.66~110.7
620	030412001071	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: KBG16*1 3. 配置形式: 暗配管	m	KBG16*1	m	2.18	3.00%	2.25	4.12	6.37	2.09	0.10	0.44~0.66	8.99~9.21
621	030412001072	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: KBG20*1 3. 配置形式: 暗配管	m	KBG20*1	m	2.66	3.00%	2.74	4.53	7.27	2.30	0.10	0.48~0.72	10.15~10.39
622	030412001073	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: KBG25*1.2 3. 配置形式: 暗配管	m	KBG25*1.2	m	4.11	3.00%	4.23	5.54	9.77	3.02	0.10	0.62~0.94	13.52~13.83
623	030412001074	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: KBG32*1.2 3. 配置形式: 暗配管	m	KBG32*1.2	m	5.31	3.00%	5.47	6.84	12.31	3.33	0.10	0.69~1.03	16.43~16.77
624	030412001075	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: KBG40*1.2 3. 配置形式: 暗配管	m	KBG40*1.2	m	7.56	3.00%	7.79	7.92	15.71	3.66	0.10	0.75~1.13	20.22~20.59
625	030412001076	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: KBG50*1.2 3. 配置形式: 暗配管	m	KBG50*1.2	m	8.25	3.00%	8.50	9.12	17.62	4.02	0.10	0.82~1.24	22.56~22.97

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
626	030412001077	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC125 3. 配置形式: 埋地	m	焊接钢管 SC125	m	48.28	3.00%	49.73	20.23	69.96	4.11	0.10	0.84~1.26	75.01~75.43
627	030412001078	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC100 3. 配置形式: 埋地	m	焊接钢管 SC100	m	34.88	3.00%	35.93	17.75	53.68	3.61	0.10	0.74~1.11	58.13~58.5
628	030412001079	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC80 3. 配置形式: 埋地	m	焊接钢管 SC80	m	26.46	3.00%	27.25	15.87	43.12	3.22	0.10	0.66~1	47.11~47.44
629	030412001080	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC65 3. 配置形式: 埋地	m	焊接钢管 SC65	m	22.47	3.00%	23.15	11.09	34.24	2.26	0.10	0.47~0.71	37.07~37.31
630	030412001081	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC50 3. 配置形式: 埋地	m	焊接钢管 SC50	m	16.72	3.00%	17.22	8.34	25.56	1.70	0.10	0.36~0.54	27.72~27.9
631	030412001082	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC40 3. 配置形式: 埋地	m	焊接钢管 SC40	m	12.23	3.00%	12.60	7.45	20.05	1.52	0.10	0.32~0.49	21.99~22.16
632	030412001083	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC32 3. 配置形式: 埋地	m	焊接钢管 SC32	m	10.92	3.00%	11.25	4.83	16.08	0.98	0.10	0.22~0.32	17.38~17.49
633	030412001084	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC25 3. 配置形式: 埋地	m	焊接钢管 SC25	m	7.84	3.00%	8.07	4.34	12.41	0.88	0.10	0.2~0.29	13.59~13.68
634	030412001085	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: 焊接钢管SC20 3. 配置形式: 埋地	m	焊接钢管 SC20	m	5.55	3.00%	5.71	3.62	9.33	0.74	0.10	0.17~0.25	10.34~10.43
635	030409006001	电缆保护管	1. 名称: 出户预埋管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN32 4. 敷设方式: 埋地敷设	m	镀锌钢管 DN32	m	14.59	3.00%	15.03	2.99	18.02	8.58	0.30	1.78~2.66	28.68~29.57
636	030409006002	电缆保护管	1. 名称: 出户预埋管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN50 4. 敷设方式: 埋地敷设	m	镀锌钢管 DN50	m	22.34	3.00%	23.01	8.34	31.35	1.70	0.10	0.36~0.54	33.51~33.69

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
637	030409006003	电缆保护管	1. 名称: 出户预埋管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN65 4. 敷设方式: 埋地敷设	m	镀锌钢管 DN65	m	28.71	3.00%	29.57	11.09	40.66	2.26	0.10	0.47~0.71	43.49~43.73
638	030409006004	电缆保护管	1. 名称: 出户预埋管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN100 4. 敷设方式: 埋地敷设	m	镀锌钢管 DN100	m	43.76	3.00%	45.07	17.75	62.82	3.61	0.10	0.74~1.11	67.27~67.64
639	030409006005	电缆保护管	1. 名称: 出户预埋管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN125 4. 敷设方式: 埋地敷设	m	镀锌钢管 DN125	m	63.50	3.00%	65.41	20.23	85.64	4.11	0.10	0.84~1.26	90.69~91.11
640	030409006006	电缆保护管	1. 名称: 出户预埋管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN150 4. 敷设方式: 埋地敷设	m	镀锌钢管 DN150	m	74.53	3.00%	76.77	23.06	99.83	4.67	0.10	0.95~1.43	105.55~106.03
641	030409006007	电缆保护管	1. 名称: 出户预埋管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN200 4. 敷设方式: 埋地敷设	m	镀锌钢管 DN200	m	130.97	3.00%	134.90	26.29	161.19	5.32	0.10	1.08~1.63	167.69~168.23
642	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: C20混凝土垫层及包封	m3	C20混凝土垫层及包封	m3	0.00	1.00%	0.00	443.70	443.70	53.36	0.00	10.67~16.01	507.73~513.07
643	010502001001	基础	1. 基础类型: 混凝土垫层及包封模板	m2	混凝土垫层及包封模板	m2	0.00	1.00%	0.00	24.26	24.26	20.15	0.00	4.03~6.05	48.44~50.46
		配线													
644	030412004001	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 穿管敷设、桥架穿线 3. 规格: WDZN-RVS-2*1.5 4. 含接线端子	m	WDZN-RVS-2*1.5	m	3.06	8.00%	3.30	0.17	3.47	0.53	0.00	0.11~0.16	4.11~4.16
645	030412004002	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 穿管敷设、桥架穿线 3. 型号: WDZ-BYJ-2.5 4. 含接线端子	m	WDZ-BYJ-2.5	m	1.98	16.00%	2.29	0.16	2.45	0.53	0.00	0.11~0.16	3.09~3.14
646	030412004003	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 穿管敷设、桥架穿线 3. 型号: WDZN-BYJ-2.5 4. 含接线端子	m	WDZN-BYJ-2.5	m	2.63	16.00%	3.05	0.16	3.21	0.53	0.00	0.11~0.16	3.84~3.9
647	030412004004	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 穿管敷设、桥架穿线 3. 规格: WDZ-BYJ-4 4. 含接线端子	m	WDZ-BYJ-4	m	3.28	10.00%	3.61	0.16	3.77	0.53	0.00	0.11~0.16	4.41~4.46

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
648	030412004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设、桥架穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-4 4. 含接线端子	m	WDZN-BYJ-4	m	3.83	10.00%	4.21	0.16	4.37	0.53	0.00	0.11~0.16	5.01~5.06
649	030412004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线、桥架穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-6 4. 含接线端子	m	WDZ-BYJ-6	m	4.94	5.00%	5.18	0.16	5.34	0.53	0.00	0.11~0.16	5.98~6.03
650	030412004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线、桥架穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-10 4. 含接线端子	m	WDZ-BYJ-10	m	8.03	5.00%	8.43	0.16	8.59	0.62	0.00	0.12~0.19	9.33~9.4
651	030412004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线、桥架穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-16 4. 含接线端子	m	WDZ-BYJ-16	m	12.46	5.00%	13.09	0.16	13.25	0.62	0.00	0.12~0.19	13.99~14.05
652	030412004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线、桥架穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-25 4. 含接线端子	m	WDZ-BYJ-25	m	18.71	5.00%	19.65	0.20	19.85	0.75	0.00	0.15~0.23	20.75~20.82
653	030412004010	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线、桥架穿线 3. 型号:WDZB-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	WDZB-BYJ-2.5	m	2.22	16.00%	2.57	0.14	2.71	0.73	0.00	0.15~0.22	3.59~3.66
654	030412004011	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线、桥架穿线 3. 型号:WDZB-BYJ-4 4. 材质:铜芯	m	WDZB-BYJ-4	m	3.41	10.00%	3.75	0.14	3.89	0.48	0.00	0.1~0.14	4.47~4.52
		应急照明灯具													
655	030413003001	荧光灯	1. 名称:应急单管荧光灯 2. 型号: 3. 规格:自带蓄电池(应急时间不小于1.5h)、T5节能灯管 4. 安装形式:吸顶及壁装	套	应急单管荧光灯	套	66.16	1.00%	66.82	10.23	77.05	15.38	0.10	3.1~4.64	95.63~97.18
656	030413003002	荧光灯	1. 名称:防潮型自带蓄电池单管荧光灯 蓄电池连续供电时间≥180min 2. 类型:吸顶安装	套	防潮型自带蓄电池单管荧光灯	套	135.82	1.00%	137.18	4.33	141.51	15.38	0.00	3.08~4.61	159.96~161.5

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
657	030413003003	荧光灯	1. 名称:应急双管荧光灯 2. 型号: 3. 规格:自带蓄电池(应急时间不小于1.5h)、T5节能灯管 4. 安装形式:吸顶及壁装	套	应急双管荧光灯	套	100.00	1.00%	101.00	10.23	111.23	19.38	0.10	3.9~5.84	134.61~136.55
658	030413002001	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号: 3. 规格:自带蓄电池(应急时间不小于1.5h), LED灯头 4. 安装形式:吊装	套	疏散指示灯	套	77.88	1.00%	78.66	6.49	85.15	19.37	0.10	3.89~5.84	108.51~110.46
659	030413001001	普通灯具	1. 名称:应急照明灯 2. 型号: 3. 规格:自带蓄电池(应急时间不小于1.5h), LED灯头 4. 安装形式:吸顶安装	套	应急照明灯	套	66.16	1.00%	66.82	4.32	71.14	16.98	0.10	3.42~5.12	91.64~93.35
660	030413002002	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号: 3. 规格:自带蓄电池(应急时间不小于1.5h), LED灯头 4. 安装形式:壁装	套	疏散指示灯	套	77.88	1.00%	78.66	6.49	85.15	19.37	0.10	3.89~5.84	108.51~110.46
661	030413002003	装饰灯	1. 名称:疏散出口灯 2. 型号: 3. 规格:自带蓄电池(应急时间不小于1.5h), LED灯头 4. 安装形式:门框上方0.1m挂装	套	疏散出口灯	套	77.88	1.00%	78.66	6.49	85.15	19.37	0.10	3.89~5.84	108.51~110.46
662	030413002004	装饰灯	1. 名称:楼层指示灯 2. 型号: 3. 规格:自带蓄电池(应急时间不小于1.5h), LED灯头 4. 安装形式:壁装	套	楼层指示灯	套	77.88	1.00%	78.66	6.49	85.15	19.37	0.10	3.89~5.84	108.51~110.46
663	030413002005	装饰灯	1. 名称:安全出口灯 2. 型号: 3. 规格:自带蓄电池(应急时间不小于1.5h), LED灯头 4. 安装形式:门框上方0.1m挂装	套	安全出口灯	套	77.88	1.00%	78.66	6.49	85.15	19.37	0.10	3.89~5.84	108.51~110.46
664	030413002006	装饰灯	1. 名称:电井壁灯 2. 型号:LED 5W 带保护罩(应急照明时间不小于180min) 3. 安装形式:壁装	套	电井壁灯	套	57.60	1.00%	58.18	3.24	61.42	15.80	0.00	3.16~4.74	80.38~81.96

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
		普通照明灯具													
665	030413001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:灯罩周长≤800 3. 规格:详见图纸说明 4. 类型:	套	吸顶灯	套	25.11	1.00%	25.36	4.32	29.68	16.98	0.10	3.42~5.12	50.18~51.89
666	030413001003	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:灯罩周长≤1100 3. 规格:详见图纸说明 4. 类型:	套	吸顶灯	套	29.50	1.00%	29.80	5.25	35.05	16.98	0.10	3.42~5.12	55.54~57.25
667	030413001004	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:灯罩周长>1100 3. 规格:详见图纸说明 4. 类型:	套	吸顶灯	套	36.50	1.00%	36.87	7.76	44.63	16.98	0.10	3.42~5.12	65.12~66.83
668	030413001005	普通灯具	1. 名称:普通壁灯 2. 型号:节能灯 3. 规格:详见图纸说明 4. 类型:	套	普通壁灯	套	29.50	1.00%	29.80	4.32	34.12	14.80	0.10	2.98~4.47	52~53.49
669	030413002007	壁灯	1、名称: 人体感应LED灯 2、安装方式: 墙壁	套	人体感应LED灯	套	64.68	1.00%	65.33	4.05	69.38	16.69	0.00	3.34~5.01	89.4~91.07
670	030413001006	普通灯具	1. 名称:水井壁灯 2. 型号:LED 5W 3. 类型:壁装,门上0.2米安装	套	水井壁灯	套	13.50	1.00%	13.64	4.15	17.79	16.28	0.00	3.26~4.88	37.32~38.95
671	030413001007	普通灯具	1. 名称:半圆吸顶灯(非延时开关控制) 2. 型号:节能灯 3. 规格:详见图纸说明 4. 类型:	套	半圆吸顶灯(非延时开关控制)	套	26.60	1.00%	26.87	4.32	31.19	16.98	0.10	3.42~5.12	51.68~53.39
672	030413001008	普通灯具	1. 名称:半圆吸顶灯(延时开关控制) 2. 型号:节能灯 3. 规格:详见图纸说明 4. 类型:	套	半圆吸顶灯(延时开关控制)	套	51.36	1.00%	51.87	4.32	56.19	16.98	0.10	3.42~5.12	76.69~78.4
673	030413002008	装饰灯	1. 名称:LED吸顶灯(防爆带蓄电池) 2. 型号:1*4W 3. 安装形式:吸顶安装	套	LED吸顶灯(防爆带蓄电池)	套	108.00	1.00%	109.08	3.24	112.32	15.80	0.00	3.16~4.74	131.28~132.86
674	030413001009	普通灯具	1. 名称:防水灯头 2. 型号:节能灯 3. 规格:详见图纸说明 4. 类型:	套	防水灯头	套	25.30	1.00%	25.55	4.32	29.87	16.98	0.10	3.42~5.12	50.37~52.08

分部分项工程项目清单综合单价指标

(二) 地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
675	030413001011	普通灯具	1. 名称: 节能座灯头 2. 型号: 节能灯 3. 规格: 详见图纸说明 4. 类型:	套	节能座灯头	套	15.60	1.00%	15.76	4.32	20.08	16.98	0.10	3.42~5.12	40.57~42.28
676	030413001012	普通灯具	1. 名称: 电梯井道照明灯 2. 型号: 防水防尘灯	套	电梯井道照明灯	套	15.60	1.00%	15.76	6.49	22.25	16.98	0.10	3.42~5.12	42.74~44.45
677	030413001013	普通灯具	1. 名称: 防水防尘灯 2. 型号: 3. 规格: 详见图纸说明 4. 类型:	套	防水防尘灯	套	31.50	1.00%	31.82	6.49	38.31	30.43	0.10	6.11~9.16	74.94~77.99
678	030413001014	普通灯具	1. 名称: 筒灯 2. 型号: 3. 规格: 详见图纸说明 4. 类型:	套	筒灯	套	25.63	1.00%	25.89	4.32	30.21	16.98	0.10	3.42~5.12	50.7~52.41
679	030413001015	普通灯具	1. 名称: 射灯 2. 型号: 3. 规格: 详见图纸说明 4. 类型:	套	射灯	套	26.60	1.00%	26.87	4.32	31.19	16.98	0.10	3.42~5.12	51.68~53.39
680	030413003004	荧光灯	1. 名称: 单管荧光灯 2. 型号: 详见图纸说明 3. 规格: 4. 安装形式: 吸顶	套	单管荧光灯	套	36.00	1.00%	36.36	10.23	46.59	15.38	0.10	3.1~4.64	65.17~66.71
681	030413003005	荧光灯	1. 名称: 单管荧光灯(防潮) 2. 型号: 详见图纸说明 3. 规格: 4. 安装形式: 吸顶	套	单管荧光灯(防潮)	套	71.10	1.00%	71.81	19.14	90.95	16.28	0.00	3.26~4.88	110.49~112.12
682	030413003006	荧光灯	1. 名称: 双管荧光灯 2. 型号: 详见图纸说明 3. 规格: 4. 安装形式: 吸顶	套	双管荧光灯	套	52.30	1.00%	52.82	10.23	63.05	19.38	0.10	3.9~5.84	86.43~88.38
683	030413003007	荧光灯	1. 名称: 三管荧光灯 2. 型号: 详见图纸说明 3. 规格: 4. 安装形式: 吸顶	套	三管荧光灯	套	78.50	1.00%	79.29	10.23	89.52	21.68	0.10	4.36~6.53	115.65~117.83
684	030413003008	荧光灯	1. 名称: 单管荧光灯 2. 型号: 详见图纸说明 3. 规格: 4. 安装形式: 吊链式	套	单管荧光灯	套	37.98	1.00%	38.36	10.23	48.59	15.38	0.10	3.1~4.64	67.17~68.71

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
685	030413003009	荧光灯	1. 名称: 双管荧光灯 2. 型号: 详见图纸说明 3. 规格: 4. 安装形式: 吊链式	套	双管荧光灯	套	54.28	1.00%	54.82	10.23	65.05	19.38	0.10	3.9~5.84	88.43~90.38
686	030413003010	荧光灯	1. 名称: 三管荧光灯 2. 型号: 详见图纸说明 3. 规格: 4. 安装形式: 吊链式	套	三管荧光灯	套	80.49	1.00%	81.29	10.23	91.52	21.68	0.10	4.36~6.53	117.66~119.84
687	030413003011	荧光灯	1. 名称: 单管荧光灯 2. 型号: 详见图纸说明 3. 规格: 4. 安装形式: 嵌入式	套	单管荧光灯	套	41.94	1.00%	42.36	26.34	68.70	15.38	0.10	3.1~4.64	87.28~88.82
688	030413003012	荧光灯	1. 名称: 双管荧光灯 2. 型号: 详见图纸说明 3. 规格: 4. 安装形式: 嵌入式	套	双管荧光灯	套	60.22	1.00%	60.82	26.34	87.16	19.38	0.10	3.9~5.84	110.54~112.49
689	030413003013	荧光灯	1. 名称: 三管荧光灯 2. 型号: 详见图纸说明 3. 规格: 4. 安装形式: 嵌入式	套	三管荧光灯	套	93.36	1.00%	94.29	26.34	120.63	21.68	0.10	4.36~6.53	146.77~148.95
690	030413003014	荧光灯	1. 名称: 防潮型三管荧光灯 2. 型号: 详见图纸说明 3. 规格: 4. 安装形式: 吊链式	套	防潮型三管荧光灯	套	144.00	1.00%	145.44	19.14	164.58	22.71	0.00	4.54~6.81	191.83~194.1
		开关、插座													
691	030413013001	照明开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 3. 安装方式: 暗装	个	单联单控开关	个	8.10	2.00%	8.26	1.05	9.31	6.49	0.00	1.3~1.95	17.1~17.75
692	030413013002	照明开关	1. 名称: 防潮型单联单控开关 2. 规格: 10A, 250V 3. 安装方式: 暗装	个	防潮型单联单控开关	个	18.00	2.00%	18.36	0.92	19.28	6.74	0.00	1.35~2.02	27.37~28.04
693	030413013003	照明开关	1. 名称: 单联双控开关 2. 规格: 3. 安装方式: 暗装	个	单联双控开关	个	10.23	2.00%	10.43	1.14	11.57	7.10	0.00	1.42~2.13	20.09~20.8
694	030413013004	照明开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 3. 安装方式: 暗装	个	双联单控开关	个	11.45	2.00%	11.68	1.05	12.73	6.49	0.00	1.3~1.95	20.52~21.17
695	030413013005	照明开关	1. 名称: 防潮型双联单控开关 2. 规格: 10A, 250V 3. 安装方式: 暗装	个	防潮型双联单控开关	个	20.70	2.00%	21.11	0.92	22.03	6.74	0.00	1.35~2.02	30.12~30.8

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
696	030413013006	照明开关	1. 名称: 双联双控开关 2. 规格: 3. 安装方式: 暗装	个	双联双控开关	个	12.36	2.00%	12.61	1.14	13.75	7.11	0.00	1.42~2.13	22.28~22.99
697	030413013007	照明开关	1. 名称: 三联单控开关 2. 规格: 3. 安装方式: 暗装	个	三联单控开关	个	13.85	2.00%	14.13	1.05	15.18	6.49	0.00	1.3~1.95	22.97~23.61
698	03041303008	照明开关	1. 名称: 防潮型三联单控开关 2. 规格: 10A, 250V 3. 安装方式: 暗装	个	防潮型三联单控开关	个	23.40	2.00%	23.87	0.92	24.79	6.74	0.00	1.35~2.02	32.88~33.55
699	030413013009	照明开关	1. 名称: 三联双控开关 2. 规格: 3. 安装方式: 暗装	个	三联双控开关	个	14.84	2.00%	15.14	1.14	16.28	7.11	0.00	1.42~2.13	24.81~25.52
700	030413013010	照明开关	1. 名称: 四联单控开关 2. 规格: 3. 安装方式: 暗装	个	四联单控开关	个	16.56	2.00%	16.89	1.72	18.61	7.72	0.00	1.54~2.32	27.88~28.65
701	030413013011	照明开关	1. 名称: 四联双控开关 2. 规格: 3. 安装方式: 暗装	个	四联双控开关	个	17.01	2.00%	17.35	1.72	19.07	7.72	0.00	1.54~2.32	28.33~29.11
702	030413013012	普通按钮开关	1. 安装形式: 暗装	个	普通按钮开关	个	14.28	2.00%	14.57	0.76	15.33	6.65	0.00	1.33~2	23.31~23.97
703	030413009001	风机盘管温控器	1. 安装形式: 暗装	个	风机盘管温控器	个	153.68	2.00%	156.75	3.84	160.59	26.14	7.80	6.79~10.18	201.32~204.72
704	030413009002	其他电器 呼叫报警器	1. 安装形式: 暗装	个	其他电器 呼叫报警器	个	74.20	2.00%	75.68	28.86	104.54	16.19	0.00	3.24~4.86	123.97~125.59
705	030413009003	风扇调速开关	1. 安装形式: 安装	个	风扇调速开关	个	20.74	2.00%	21.15	0.09	21.24	15.37	0.00	3.07~4.61	39.69~41.23
706	030413009004	声光报警器	1. 名称: 残卫声光报警	个	声光报警器	个	58.50	2.00%	59.67	2.47	62.14	54.58	0.00	10.92~16.37	127.64~133.09
707	030413013013	照明开关	1. 名称: 红外感应开关 2. 规格: 10A, 250V 3. 安装方式: 暗装	个	红外感应开关	个	22.50	2.00%	22.95	0.92	23.87	6.74	0.00	1.35~2.02	31.96~32.63
708	030413013014	照明开关	1. 名称: 残疾人开关 2. 规格: 10A, 250V 3. 安装方式: 底边距地1.4米	个	残疾人开关	个	22.72	2.00%	23.17	0.92	24.09	6.74	0.00	1.35~2.02	32.18~32.86
709	030413013015	照明开关	1. 名称: 声光控开关 2. 规格: 3. 安装方式: 暗装	个	声光控开关	个	21.50	2.00%	21.93	0.82	22.75	6.51	0.00	1.3~1.95	30.56~31.21

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
710	030413014001	插座	1. 名称: 三孔插座 2. 材质: 3. 安装方式: 暗装	个	三孔插座	个	8.46	2.00%	8.63	0.73	9.36	5.89	0.00	1.18~1.77	16.43~17.02
711	030413014002	插座	1. 名称: 五孔插座 2. 材质: 3. 安装方式: 暗装	个	五孔插座	个	12.35	2.00%	12.60	0.79	13.39	6.35	0.00	1.27~1.91	21.01~21.64
712	030413014003	插座	1. 名称: 单相五孔 (防潮) 2. 安装形式: 暗装 3. 电流≤15(A)	个	单相五孔 (防潮)	个	17.50	2.00%	17.85	1.01	18.86	8.22	0.00	1.64~2.47	28.72~29.55
713	030413014004	插座	1. 名称: 空调插座 2. 材质: 3. 安装方式: 暗装 4. 电流≤30(A)	个	空调插座	个	15.42	2.00%	15.73	1.71	17.44	8.68	0.00	1.74~2.6	27.85~28.72
714	030412006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢制 3. 规格: 86*86 4. 安装形式: 安装	个	接线盒	个	3.00	2.00%	3.06	1.03	4.09	3.24	0.00	0.65~0.97	7.98~8.3
715	030412006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 塑料 3. 规格: 86 4. 安装形式: 暗装	个	接线盒	个	1.50	2.00%	1.53	1.03	2.56	2.71	0.00	0.54~0.81	5.81~6.08
716	030405017001	其他电器	1. 名称: 排气扇 2. 规格型号: 详见图纸 3. 安装方式:	个	排气扇	个	96.02	2.00%	97.94	1.33	99.27	38.03	0.00	7.61~11.41	144.91~148.71
		调试													
717	030416006001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电系统调试 2. 电压等级(kV): 交流1KV以下	系统	送配电装置系统	系统	0.00	0.00%	0.00	2.92	2.92	270.98	39.80	62.16~93.23	375.86~406.93
718	030416007001	母线系统调试	1. 名称: 母线系统调试	段	母线系统调试	段	0.00	0.00%	0.00	3.20	3.20	188.22	120.90	61.82~92.74	374.14~405.06
719	030416009001	自动投入装置	1. 名称: 自动投入装置调试 2. 类型: 备用电机调试	系统	自动投入装置	系统	0.00	0.00%	0.00	24.03	24.03	190.31	92.17	56.5~84.74	363.01~391.25
		防雷接地													

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
720	030410001001	防雷接地（高层）	1. 地下部分防雷及接地装置 3. 工程内容：工程内容：含防雷施工图的所有内容，包括桩承台接地、基础接地网、引下线、等电位连接、高低压房、强弱电井、电梯井等接地；接地调试；其它一切附件，满足防雷设计规范及验收的所有内容。	m2	防雷接地（高层）	m2			0.00	0.68	0.68	1.86	0.51	0.47~0.71	3.52~3.76
721	030410003001	避雷引下线（学校医院用）	1. 名称：避雷引下线 2. 安装形式：断接卡子	m	避雷引下线（学校医院用）	m	25.00	1.00%	25.25	1.87	27.12	27.91	0.00	5.58~8.37	60.61~63.4
722	030410001002	接地极（学校医院用）	1. 名称：接地母线 2. 类型：钢板接地极	块	接地极（学校医院用）	块	15.00	1.00%	15.15	13.12	28.27	207.37	2.20	41.91~62.87	279.75~300.71
723	030410001003	接地极（学校医院用）	1. 部位：钢制、铝制窗接地	处	接地极（学校医院用）	处	0.00	1.00%	0.00	19.17	19.17	18.12	0.53	3.73~5.6	41.55~43.42
724	030410001004	接地极（学校医院用）	1. 名称：接地极 2. 类型：圆钢接地极	根	接地极（学校医院用）	根	50.50	1.00%	51.01	6.13	57.14	18.02	2.20	4.04~6.07	81.4~83.42
725	030410002001	接地母线（学校医院用）	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-50*4	m	接地母线（学校医院用）	m	12.60	1.10%	12.74	3.98	16.72	30.50	0.00	6.1~9.15	53.32~56.37
726	030410002002	接地母线（学校医院用）	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-40*4	m	接地母线（学校医院用）	m	13.10	1.10%	13.24	1.17	14.41	10.71	0.16	2.17~3.26	27.46~28.55
727	030410002003	接地母线（学校医院用）	1. 名称：接地绞线 2. 材质：铜 3. 规格：185mm2	m	接地母线（学校医院用）	m	139.30	1.10%	140.83	3.98	144.81	30.50	0.00	6.1~9.15	181.41~184.46
728	03041000700	总等电位端子箱（学校医院用）	1. 材质：钢制	台	总等电位端子箱（学校医院用）	台	180.90	1.00%	182.71	1.89	184.60	9.34	0.00	1.87~2.8	195.81~196.74
729	030410007002	局部等电位端子盒安装（学校医院用）	1. 材质：钢制	台	局部等电位端子盒安装（学校医院用）	台	1.01	1.00%	1.02	1.89	2.91	9.34	0.00	1.87~2.8	14.12~15.05
730	030410007003	等电位测试板（学校医院用）	1. 材质：铜制	块	等电位测试板（学校医院用）	块	8.04	1.00%	8.12	98.05	106.17	194.22	0.00	38.84~58.27	339.23~358.66
731	030416028001	接地极测试（学校医院用）	1. 名称：接地测试 2. 类别：接地极调试	系统	接地极测试（学校医院用）	系统	0.00	1.00%	0.00	14.33	14.33	207.80	89.60	59.48~89.22	371.21~400.95
		电气配套工程													

分部分项工程项目清单综合单价指标

（二）地下室工程

2. 地下室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	主材名称	主材单位	主材单价	主材损耗率%	主材费小计	辅材费	材料费	人工费	机械费	综合费用	综合单价指标
							c1	c2	c=c1*(1+c2)	d	c+d	e	f	g	b=c+d+e+f+g
732	030409011001	防火堵洞	1.名称:防火堵洞 2.部位:穿越楼板、防火分区、人防密闭 3.其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求	处	防火堵洞	处	21.67	10.00%	23.84	3.96	27.80	40.74	0.00	8.15~12.22	76.69~80.76
733	030409010001	防火隔板	1.名称:防火封堵 2.方式:防火隔板、中间防火堵料填充 3.部位:电气竖井内楼板	m2	防火隔板	m2	36.00	8.00%	38.88	0.79	39.67	100.70	0.00	20.14~30.21	160.51~170.58
734	030403010001	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格: DN20	个	一般钢套管 DN20	个	4.39	0.00%	4.39	2.35	6.74	16.88	1.44	3.66~5.5	28.72~30.56
735	030403010002	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格: DN32	个	一般钢套管 DN32	个	6.76	0.00%	6.76	2.83	9.59	17.33	1.45	3.76~5.63	32.13~34
736	030403010003	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格: DN40	个	一般钢套管 DN40	个	10.70	0.00%	10.70	3.12	13.82	17.61	1.46	3.81~5.72	36.7~38.61
737	030403010004	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格: DN50	个	一般钢套管 DN50	个	10.70	0.00%	10.70	3.33	14.03	17.79	1.46	3.85~5.78	37.13~39.06
738	030403010005	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格: DN65	个	一般钢套管 DN65	个	14.06	0.00%	14.06	3.70	17.76	19.54	1.71	4.25~6.38	43.26~45.39
739	030403010006	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格: DN80	个	一般钢套管 DN80	个	19.38	0.00%	19.38	4.09	23.47	20.86	1.81	4.53~6.8	50.67~52.94
740	030403010007	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:无缝钢管 3.规格: DN50	个	刚性防水套 管DN50	个	16.85	0.00%	16.85	27.83	44.68	48.82	6.31	11.03~16.54	110.84~116.35
741	030403010008	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:无缝钢管 3.规格: DN65	个	刚性防水套 管DN65	个	16.85	0.00%	16.85	35.58	52.43	52.48	7.44	11.98~17.98	124.33~130.33
742	030403010009	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:无缝钢管 3.规格: DN80	个	刚性防水套 管DN80	个	24.60	0.00%	24.60	39.28	63.88	54.34	7.44	12.36~18.53	138.02~144.19
743	030403010010	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:无缝钢管 3.规格: DN100	个	刚性防水套 管DN100	个	33.15	0.00%	33.15	44.38	77.53	59.37	11.08	14.09~21.14	162.07~169.12
744	030403010011	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:无缝钢管 3.规格: DN150	个	刚性防水套 管DN150	个	60.93	0.00%	60.93	51.73	112.66	72.54	12.87	17.08~25.62	215.15~223.69

措施项目清单指标

序号	清单编码	措施项目名称	特征描述及工作内容	单位	综合单价指标
一		组织措施费			
1.1	011601009001	安全生产费	安全生产费包括但不限于： 1. 完善、改造和维护安全防护设施设备费用（不含安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，即“三同时”要求初期投入的安全设施），包括施工现场临时用电系统（施工安全用电的三级配电箱、两级保护装置、外电保护措施）、机械设备（起重机、塔吊、施工升降机等机械设备的安全防护及现场施工机具操作区安全保护设施）、防火、防爆、防尘、防毒、防雷等设施设备费用。 2. 配备、维护、保养应急救援器材、设备费用和应急演练费用。 3. 配备和更新安全帽、安全绳等现场作业人员安全防护用品及用具费用。 4. 安全施工专项方案及安全资料的编制费用。 5. 建筑工地安全设施及起重机械等设备的特种检测检验费用。 6. 开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改。 7. 安全生产检查、评价、咨询和标准化建设费用。 8. 安全生产培训、教育、宣传费用。 9. 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用费用。 10. 治安秩序管理费用。 11. 安全防护脚手架：洞口（楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口）、临边（阳台边、楼板边、屋面周边、槽坑周边、卸料平台两侧）、高处及交叉作业防护（水平防护架、安全防护通道措施）。 12. 安全生产责任保险费用。 13. 其他未尽事宜、与工程管理要求及招标文件要求相关的安全施工。	项	180000~198000
1.2	011601007001	文明施工费	1. 文明施工包含范围：“五牌一图”的费用；现场围挡的墙面美化（包括内外粉刷、刷白、标语等）、压顶装饰费用；现场厕所便槽刷白、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖费用；建筑物内临时便溺设施费用；其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施费用；现场生活卫生设施费用；符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施费用；生活用洁净燃料费用；防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施费用；施工现场操作场地的硬化费用；现场绿化费用、治安综合治理费用；现场配备医药保健器材、物品费用和急救人员培训费用；用于现场工人的防暑降温费、电风扇、空调等设备及用电费用；其他文明施工措施费用。	项	190000~209000
1.3	011601008001	环境保护费	环境保护费包括但不限于： 1. 施工现场为达到环保等有关部门要求所需要的各项费用。总包需严格执行裸露土方苫盖方案，并结合现场情况对场区安全文明进行管理。施工期间产生的任何环保相关的政府处罚（包含对于发包人的经济处罚及环保税费增处罚）加将全部由承包人承担；雾炮机使用及维护。 2. 车辆冲洗设施及冲洗保洁费用、现场卫生保洁费用。 3. 易洒漏物质密闭运输费用。 4. 封闭垃圾池设置。 5. 控制扬尘、噪声、废气费用。 6. 施工及临时排水、排污费用。 7. 其他环境保护措施费用。	项	87000~95700

措施项目清单指标

序号	清单编码	措施项目名称	特征描述及工作内容	单位	综合单价指标
1.4	011601006001	临时设施费	临时设施包含范围(不含围挡): 1. 施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除或摊销的费用: 如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等; 2. 施工现场临时设施的搭设、维修、拆除或摊销的费用: 如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等; 3. 施工现场规定范围内临时硬化道路铺设, 临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除的费用; 4. 按合同、建设单位要求和施工需要修建用于本工程建设的各种临时设施, 包括车间、仓库、现场砼搅拌站、预制块生产线、临时排水设施、临时道路、现场公共厕所等, 并在不需要的时候进行拆除和恢复原状; 5. 因场地限制而产生的二次及多次转换费用; 6. 接地保护装置: 施工现场保护零线的重复接地应不少于三处等等临时设施; 7. 其他临时设施费搭设、维修、拆除或摊销的费用。	项	300000~330000
1.5	01B014	扬尘防治增加费	包括满足政府文件要求之文明环保增加费、出入口场地硬化费、车辆清洗降尘费移动喷雾降尘费、外架喷淋降尘费、塔吊喷淋降尘费、现场裸露土方的覆盖、地面清扫及洒水等	项	10000~11000
1.6	011601013001	二次搬运及多次搬运费	施工现场限制及销售的需要等引起临时设施搭设、维修、拆除及搬迁、摊销费、场地平整、材料、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运的费用。	项	34600~38060
1.7	011601011001	夜间施工增加费	因夜间施工发生的夜班 助费、夜间施工降效、夜间施工照明设备摊销及照明用电 1. 夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、拆除。 2. 夜间施工时, 施工现场交通标志、安全标牌、警示灯等的设置、移动、拆除。 3. 包括夜间照明设备摊销及照明用电、施工人员夜班、夜间施工劳动效率降低等费用。 4. 夜间施工费引起的各种人工、材料、机械设备的损耗及增加(含周转材料等)以及其它保证合同工期和甲方要求的各类措施费。 5. 因场地、项目所处位置的特殊性而增加的夜间施工, 包括但不限于不能进行夜间施工而采取的措施所增加的费用。	项	20000~22000
1.8	011601010001	冬雨季施工增加费	1. 冬雨(风)季施工时增加的临时设施(防寒保温、防雨、防风设施)的搭设、拆除。 2. 冬雨(风)季施工时, 对砌体、混凝土等采用的特殊加温、保温和养护措施。 3. 冬雨(风)季施工时, 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除。 4. 包括冬雨(风)季施工时增加的临时设施的摊销、施工人员的劳动保护用品、冬雨(风)季施工劳动效率降低等费用。	项	20000~22000
1.9	01B015	建筑工人实名制管理费	1. 满足《建筑工人实名制管理办法(试行)》建市(2019)18号、《省住建厅关于全面推行建筑工人实名制管理工作的通知》(鄂建文(2019)27)、《市城建局关于进一步加强建筑工人实名制管理工作的通知》(武城建(2019)62号)等文件规定; 2. 此部分费用按建筑面积固定包干, 投标人自行考虑, 后期不作调整。	项	20000~22000
二		技术措施费			

措施项目清单指标

序号	清单编码	措施项目名称	特征描述及工作内容	单位	综合单价指标
2.1	011601004001	施工排水、施工降水费	1. 抽水、值班、设备维修等 2. 包含现场临时积水的抽排工作等 3. 以不影响邻近建筑物及地下管线的安全为原则，必要时应采取回灌措施 4. 包含但不限于整个项目施工期间排水费，采取各种排水措施排除基坑内及地表水、渗水所发生的各种费用，按照建筑面积包干记取，不再调整，考虑基坑周围环境条件、地质条件和现场施工条件，满足设计、现场及相关规范的要求	项	70000~77000
2.2	011601014001	已完工程及设备保护费	1. 对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要保护措施所发生的费用。 2. 工程竣工验收和工程移交前乙方对竣工工程（包含分包工程）进行的成品保护、保卫和守护所发生的费用。 3. 在需要时，或者应建设单位的要求，或应法定主管机构或其他保卫部门的要求，为保护工程或保证公众和其它方面的安全和方便，在需要的地方对工程提供照明、警戒、围栏和门卫等费用。 4. 红线内及红线外周边地上、地下设施与建筑物的临时保护措施项目，包括但不限于对已建成的地上、地下、周边建筑物、构筑物、文物（包含本项目内的文保建筑的保护）、园林绿化和电力、通信、给排水、油、天然气管线等城市基础设施进行覆盖、封闭、隔离等必要保护措施所发生的安全防护措施费用。	项	20000~22000
2.3	011601001001	脚手架使用费	涵盖了脚手架租赁、运输、搭设、安全网、维修、改动及最终拆除。 1. 包括但不仅限于洞口（楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口）、临边（阳台边、楼板边、屋面周边、槽坑周边、卸料平台两侧）、高处及交叉作业防护（建筑物垂直封闭、垂直防护架、水平防护架、安全防护通道措施）、内、外装饰脚手架等。 2. 选择附墙点与主体连接； 3. 挖坑、立杆、驳接止扣、铺板、绑扎、立柱、垫脚及上部挑出承托和拉杆、挂安全网等全部搭设过程； 4. 测试电动装置、安全锁等； 5. 施工期间的加固维修和安全管理、完工拆除工作； 6. 搭设前、拆除后的材料分类整理、绑扎、堆放及场内外运输，钢棚料及附件的油漆维护。	项	735400~808940
2.4	011601002001	垂直运输费用	1. 垂直运输、超层超高施工增加费、塔吊型号不同而产生的租金、标准节、附作、进出场费等 2. 因高度增加,人工上下班所用时间增多、高空作业难度增加引起休息时间增多、垂直运输时间增多等因素造成人工作业效率降低的增加费用 3. 增加垂直运输影响时间 4. 上下楼耗时、上楼工作前休息及自然休息增加时间 5. 临时消防增加费 6. 因高度增加而引起的垃圾管道增加而引起材料费增加的补偿费 7. 材料使用时间延长增加费：如脚手架加固、脚手架材料周期延长摊销费、其他材料使用时间延长增加费等 8. 人工、机械超高降效费 9. 高层水加压、高压水泵摊销费 10. 安装工程系统调试费 11. 单位工程完成全部工程项目所需用的垂直运输机械等。	项	544600~599060
2.5	011601003001	其他大型施工机械进出场及安拆费	为施工所需的各类机械进出场场内外往返运输及安拆、路基铺垫、轨道铺设等的附着、支撑及预埋铁件等所有费用。	项	50000~55000
2.6	011601002002	施工电梯(人货梯)或其它	电梯安装及拆除时间需满足甲方穿插施工要求。	项	10000~11000

措施项目清单指标

序号	清单编码	措施项目名称	特征描述及工作内容	单位	综合单价指标
三		其他措施费			
3.1	01B016	检验试验费	外立面淋水试验，建筑外墙饰面层粘接缺陷红外检测费用，屋面保温测试、电梯井隔网焊接测试费、防雷接地检测费（含防雷办检测费）、接地装置调试、防水闭水试验、送配电调试、电动机调试、竣工强电检测、双电源切换调试、事故照明切换调试、自动投送装置调试及政策需施工单位在施工过程中进行检测、调试的一切费用等政府质检部门要求的实体检测项目；淋水试验给水设施敷设及水费，完工客户验收试压，电气试验、空气检测。总包单位负责所承包范围内的防火封堵、防水封堵，且该部分防火封堵工作不影响消防专项验收。	项	40000~44000
3.2	01B017	完工验收、竣工备案、清理及移交	施工期间，总包单位需根据甲方或监理单位的要求，随时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备出厂合格证、检测试验报告、过程验收记录等影印件或原件。工程竣工时，提交全部原始资料（分包单位的资料均由承包人统一收集、整理归档，向档案馆缴纳档案进档费，该费用已包含在本合同总价中，总包单位不得向分包单位收取任何费用），绘制竣工图纸。完成建设管理竣工验收手续，并获取建设工程档案管理证明。	项	40000~44000
3.3	01B018	智慧工地	包含远程监控设施费、人脸识别门禁系统、大型机械自动化监控系统等相关费用由投标方根据招标文件要求综合考虑单价包干。 1. 满足“智慧工地”建设，按有关文件规定，实施智慧工地管理所需费用； 2. 参《[2023]省住建厅《关于全面推进全省房屋市政工程智慧工地建设的通知》》； 3. 此部分费用按建筑面积固定包干，投标人自行考虑。	项	10000~11000